

ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, ESTADO DE TLAXCALA 2024 – 2027.

Página | 1

Tercera Sesión
Extraordinaria

En el Municipio de El Carmen Tequexquitla, Tlax. siendo las **quince horas del día 04 de febrero de 2025**, reunidos en el Palacio Municipal, los ciudadanos:

04/02/2025

Nombre	Asistencia
1.- Ma. Araceli Martínez Cortez Presidenta Municipal Constitucional,	Si
2.- L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez síndico procurador,	Si
3.- Primer regidor la C. María Eugenia Sánchez Jurado,	Si
4.- Segundo regidor C. Bryan Hernández Moreno,	Si
5.- Tercer regidor el C. Luis Ariel Díaz Lucas,	Si
6.- Cuarto regidor la Lic. Ana Laura Vega Castillo,	Si
7.- Quinto regidor la C. Elizabeth García Rosales,	Si
8.- Sexto regidore el C. José María Cueto Méndez,	Si
9.- C. Enrique Hernández Barrera, presidente auxiliar de El Barrio de Guadalupe,	Si
10.- C. José Trinidad Castillo Hernández, presidente auxiliar de la Colonia Mazatepec,	Si
11.- C. Oscar Hernández Pérez, presidente auxiliar de la Colonia Ocotlán Temalacayucan,	Si
12.- C. Sara Sánchez García, presidenta auxiliar de Colonia La Soledad,	Si
13.- C. Alejandro Hernández Camacho, presidente auxiliar de Colonia Vicente Guerrero.	Si

Hay TRECE asistencias de TRECE POSIBLES.

Toda vez que existe quórum legal para celebrar la presente Sesión de Cabildo, y con fundamento en lo que rezan los artículos 115 fracciones I, II, III, IV, y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 87, 90, 91 y 93 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 35 fracción II, 36, 37, 41 fracciones I y II de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala; la Presidenta Municipal Constitucional, declara instalada la **TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DOS MIL VEINTICINCO**. En uso de



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAJALPAM
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAJALPAM
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027

la palabra, La Presidenta Municipal Constitucional, da lectura al proyecto de orden del

ORDEN DEL DÍA

Página | 2

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1. Pase de lista y declaración de Quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Análisis, para su aprobación del catálogo de conceptos a costo directo (precios unitarios).
4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del pronóstico de ingresos calendarizado para el ejercicio fiscal 2025.
5. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de egresos calendarizado para el ejercicio fiscal 2025.
6. Presentación para su aprobación del Organigrama general del H. Ayuntamiento 2024-2027.
7. Presentación para su aprobación de la Plantilla de personal del H. Ayuntamiento 2024-2027.
8. Aprobación del padrón de contratistas y proveedores del H. Ayuntamiento de El Carmen
9. Presentación para su aprobación del Tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento 2024-2027.
10. Aprobación del padrón de beneficiarios de programas sociales del H. Ayuntamiento 2024-2027.
11. Presentación para su aprobación del Manual de organización del H. Ayuntamiento 2024-2027.
12. Ratificación del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
13. Presentación para su actualización del Consejo de Desarrollo Social Municipal.
14. Presentación para su aprobación de la priorización de obras y acciones de ejercicio fiscal 2023.
15. Cierre de la sesión.

Desahogo del Orden del Día

PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA. – PASE DE LISTA Y DECLARACIÓN DE QUORUM. - Para dar inicio a la Sesión, la Presidenta Municipal Constitucional, realizó el pase de lista contando con la presencia de todos los Integrantes del H. Cabildo, cuyos nombres y firmas se registran al inicio y al final de la presente acta; En consecuencia, con la asistencia del quórum legal, la Ciudadana C. Ma. Araceli Martínez Cortez, Presidenta

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAJALPAM
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Municipal Constitucional, hace uso de la palabra para instalar legalmente la presente Sesión, pasando inmediatamente al punto número dos.

PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA. – APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Leído que fue y en uso de la voz, la C. Ma. Araceli Martínez Cortez Presidenta Municipal Constitucional, pregunta a los integrantes del cabildo si están por la afirmativa de aprobar el orden del día, se sirvan a levantar su mano derecha.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortez	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barroja	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, SON CINCO VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, se aprueba por **UNANIMIDAD** el orden del día.

Gracias.

PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA. – Análisis, para su aprobación del catálogo de conceptos a costo directo (precios unitarios)

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR 6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

SÍNDICO MUNICIPAL

En uso de la voz la presidenta municipal da a conocer el catálogo de precios unitarios con la intervención del director de obra pública municipal que explica lo siguiente:

ANEXO NUMERO 1 de la presente acta.

Página | 4

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Sindico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortez	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes de cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON TRECE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por UNANIMIDAD se APRUEBA el punto que antecede.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REVOLUCION MEXICANA

PRERIDENCIA DE COMUNIDAD

MEXICO

¡Sigamos transformando a Tequexquitlan!

2024-2027

PLANTAMIENTO CONSTITUCIONAL

En este acto se presenta el pronóstico de ingresos calendarizado para el ejercicio fiscal 2025 como sigue:

Extraordinaria

ANALISIS DE INGRESOS

 Estado de Tlaxcala	Municipio:	13 EL CARMEN TEQUExQUITLA, TLAXCALA
--	------------	-------------------------------------

una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

04/02/2025

Extraordinaria
Tercera Sesión

Página | 7

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PARTIDA	DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	30,585,056.50	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00	2,240,850.00
1.10	SUELDOS A PERSONAL CARACTER PERMANENTE	26,697,000.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00	2,224,750.00
1111	DIETAS	2,077,704.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00	173,142.00
1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	1,953,840.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00	162,820.00
1132	SUELDOS AL PERSONAL	21,469,464.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00	1,789,122.00
1133	SUELDOS A TRABAJADORES DE BASE	1,195,992.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00	99,666.00
1.20	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,690,953.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,018,209.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1323	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	111,159.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINCENAL	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	2,365,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1329	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	132,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	197,103.60	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
1593	CUOTAS DE DESPESA A TRABAJADORES PREVISIONES DE CARACTER LABORAL, ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	193,200.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00
1611	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,890,113.00	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42	564,634.42

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESUPUESTO CALENDARIZADO CONSOLIDADO POR PARTIDA

MUNICIPIO DE EL CARMEN

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO ORDENADO 2025



Pàgina | 8

04/02/2025

Extraordinaria

Tercera Sesión

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESIDENTE MUNICIPAL

2024-2027

DE EL CARMEN
TEOLLEY

EXQUILA

Dean

[illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAIXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLÁN

~~Comunidad
Guadalupe~~

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN-TEQUEXQUITLA**

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

5TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

[illegible]


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquiltla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUILTLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitl!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

i Sigamos transformando
a Tequexquitlā

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLÁ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
D. A. C.



**SÍNDICO
MUNICIPAL**
2024-2027
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

Extraordinaria
04/02/2025

Tercera Sesión

Pàgina | 10

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC**
**¡Sigamos transformando
a Texuexquilla!**

[illegible]

635000.00
1ER RECIBIDO
635000.00
635000.00
Siguemos transformando
de Tequezucotillo
2024-2027
MANUTENIMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CAMBIO TEQUEZUCOTILLA

2DO. REGIDOR
¡Sistemas transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SER. REGIDOR

Isiscomp transfiere mandato
de fequexquitla

2024-2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN CÍVIL

ESTADO DE GUADALUPE

15 de mayo de 2027

Enrique Quintanilla

2024-2027

SECRETARÍA DE COMUNIDAD Y PARTICIPACIÓN CÍVIL

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**

2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**



**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO**
**Sigamos transformando
a Tequexquitla**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA**

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Tercera Sesión Extraordinaria

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESENCIA DE COMUNIDAD
ECONOMICA DE GUADALUPE
ECONOMAS transformando

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquiltá!**
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitl!

**H. AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

[illegible]

Debra

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

~~El presidente de la comunidad de El Barrio de Guadalajara es Enrique Hernández Barrera, La presidenta de La Soledad, Sara Sánchez García, El presidente de Temilla Juan Oscar Hernández Pérez, El Presidente de Vicente Guerrero Hernandez Samacho, La regidora Elizabeth Garcia Rosales, El Regidor José María Cueto Méndez, La Regidora Ana Laura Vega Castillo DO. REGIDOR DIAZ Lucas, La Regidora Mafía Eugenia Sánchez Jurado proponen la revisión del paso a nuestro municipio.~~

[illegible]



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

04/02/2025

Tercera Sesión
Extraordinaria

Página | 13



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

De la

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

De la
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027

De la
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027

De la
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027



La regidora Ana Laura Vega Castillo en uso de la voz les pregunto a los integrantes del cabildo que estuvieron de acuerdo con el aumento que si podía manifestarse cada uno de manera individual o lo hacía de manera general, por lo que todos aquellos que estuvieron de acuerdo manifestaron que fuera ella quien en representación de los mismos dijera lo siguiente: que quede claro que el aumento se solicita porque no han recibido ningún apoyo de parte de la presidenta y a las comunidades no se les ha apoyado a pesar de que han presentado solicitudes y que el fin de su petición de aumento es porque han apoyado a diversas personas del municipio, escuelas, comunidades y que incluso cuentan con recibos de esos apoyos" es cuanto

En este mismo acto la Presidenta Municipal, así como al Síndico Municipal solicitan a la Tesorera municipal que a ellos no se les tome en cuenta en caso de ser aprobado el aumento que se solicita y que no se realice ni se vea reflejado en sus pagos de nomina toda vez que están sabedores que es un aumento ilegal.

Así también la presidenta hace la aclaración que les dijo a los solicitantes del aumento que es ilegal y que quede constancia de este hecho toda vez que reitera es ilegal y si hay requerimiento del órgano de fiscalización coadyubara con la Contraloría municipal para que se hagan los procedimientos correspondientes en contra de los infractores de la ley.

Manifestando todos los mencionados que a sabiendas de que es por encima de lo que la ley permite de aumento así lo desean y en caso de que el órgano de fiscalización superior del estado de Tlaxcala lo observe y pida el reintegro se comprometen en este acto a hacer las devoluciones correspondientes del dinero según lo solicite dicho órgano fiscalizador tomándolo de sus pagos de nomina que sean inmediatas a la emisión de el requerimiento de pago del ente fiscalizador.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

04/02/2025

Extraordinaria
Tercera Sesión

Página | 14

[Signature]
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

[Signature]
1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



SIN TEXTO

[Signature]
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

[Signature]
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
GUADALUPE
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



[Signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAQUEHALA



[Signature]
2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA




Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Síndico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa de resolver el punto que antecede de la manera que ya quedo descrita se sirvan levantar la mano:



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
SÍNDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
Página | 15



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortez	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes de la Presidencia Municipal presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON FECHA 04/02/2025, se aprueba por UNANIMIDAD los VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, se **APRUEBA** el punto que antecede.

Gracias.

PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA. – Presentación para su aprobación del Organigrama general del H. Ayuntamiento 2024-2027.

En este acto se presenta el Organigrama general de la administración municipal como sigue:

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MUNICIPIO DE COMUNIDAD

SIGAMOS TRANSFORMANDO

CITATEQUILA

07-06-2027

INSTITUCIONAL

NÚMERO



Página | 16

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

REGISTRATION

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!


2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitlā
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA**

STO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitlā!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA



**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**

2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027
SÍNDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Sindico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano:

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
2DO. REGIDOR
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortez	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, **SON 12 VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por UNANIMIDAD se APRUEBA** el punto que antecede.

Gracias.

PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA. – Presentación para su aprobación de la Plantilla de personal del H. Ayuntamiento 2024-2027.

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Presidencia Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA



SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

04/02/2025

Tercera Sesión
Extraordinaria

Página | 18

Presidencia de Comunidad
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

No. de Cuenta	U. R. O.	PR. O.	NOMBRE DEL TRABAJAD OR	CURP	R.F.C.	F.ING.	NIV. EL.	CAT. EG.	DESCRIPCIO N	PUESTO	COSTO MENSUAL				COSTO ANUAL					
											1111 DINERO	1131 SUELDO A FUNDACION ES	1132 SUELDO A PERSONAL	1133 SUELDO A TRABAJAD ORES	SUMA	QUINQUE VACACION ES	PRIMA VACACION AL	AGUINAL DO	DESPENS AS	SUELDO ANUAL
00	00	001	MARTINEZ CORTEZ MA	MACA40509MIL RR08	MACA4050 SL42	01/09/2 024	1	F	A	PRESIDENTE MUNICIPAL		\$44,890.00			44,890.00	0.00	0.00	0.00	\$538,280.00	\$538,280.00
00	00	001	MARTINEZ MARTINEZ MAIO	AAAM731010DF LR03	AAAM73101 DEF3	16/09/2 024	24	C	A	AUXILIAR OPERATIVO P		\$15,705.50			15,705.50	0.00	9,425.70	20,946.00	188,514.00	218,885.70
00	00	001	CARPINTE RO MERO MACIEL	CAMA460106HIL RR01	CAMA46010 OT03	16/09/2 024	18	C	A	OTICAL MAIOR		\$11,095.00			11,095.00	0.00	5,603.60	14,674.67	132,072.00	153,350.27
00	00	001	CERVANTE S GUARNER AVAREL	CEGA491122MIL RR05	CEGA491122 FK3	01/09/2 024	11	C	A	SECRETARIA PRESIDENCIA		\$10,714.00			10,714.00	0.00	6,428.40	14,265.33	128,566.00	149,281.73
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$9,221.64			9,221.64	0.00	5,532.98	12,295.52	110,559.98	128,488.16
00	00	001	VACANTE				11	C	A	SECRETARIA PRESIDENCIA		\$8,710.02			8,710.02	0.00	5,226.01	11,613.36	104,520.24	121,359.61
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,627.76			7,627.76	0.00	4,576.66	10,170.35	91,533.12	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576.66	10,113.31	91,015.76	105,280.12
00	00	001	VACANTE				11	C	A	AUXILIAR OPERATIVO G		\$7,584.98			7,584.98	0.00	4,576			



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Tercera Sesión
Extraordinaria
Página | 19

01	00	001	MARIA HERNANDEZ BRYAN	HEG00109H/L RR6A3	HEG00100B ECA	31082 024	5	F	REGIDORES	SEGUNDO REGIDOR	\$23,625.00				0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
01	00	001	DIAZ LUCAS	DILL41031H/LC 003	DILL410312 M8	31082 024	5	F	REGIDORES	TERCER REGIDOR	\$23,625.00				0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
01	00	001	CASTILLO ANA	VEG00120H/L GSN07	VEG001201 L49	31082 024	5	F	REGIDORES	CUARTO REGIDOR	\$23,625.00				0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
01	00	001	GARCIA ROSALBA	GARE00091H/L RSLA5	GARE000911 UUT	31082 024	5	F	REGIDORES	QUINTO REGIDOR	\$23,625.00				0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
01	00	001	MENDOZA JOSE	CUM00020H/L TR6A8	CUM000200 2C02	31082 024	5	F	REGIDORES	SEXTO REGIDOR	\$23,625.00				0.00	0.00	283,500.00	283,500.00
01	00	001	SALAZAR EDGAR	SAE00119H/L R007	SAE001191 S47	16092 024	38	C	REGIDORES	ADJUNTO DEL SECRETARIO	\$7,282.00	0.00	4,387.20	9,669.20	0.00	0.00	87,144.00	101,153.67
01	00	001	ALFARO RICARDO	AJ00020H/L M003	AJ000200 28	01092 024	3	C	SECRETARIA	SECRETARIO	\$30,077.96	0.00	16,046.79	46,124.75	0.00	0.00	390,935.76	419,060.52
01	00	001	HERNANDEZ KIMBERLY	HEA000214H/L R006	HEA000214 OC8	01092 024	24	C	SECRETARIA	ADJUNTO	\$8,710.02	0.00	5,226.01	11,913.36	0.00	0.00	104,520.24	121,356.61
02	12	001	CASTILLO HERNANDEZ	CAH00030H/L R004	CAH000300 J04	31082 024	5	F	PRESIDENCIA	PRESIDENTE	\$23,625.00				0.00	0.00	283,512.00	283,512.00
02	12	001	HERNANDEZ BARBARA	HEH00117H/L R007	HEH001171 B8A	31082 024	5	F	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$23,625.00				0.00	0.00	283,512.00	283,512.00
02	12	001	HERNANDEZ ALEJANDRO	HEA00011H/L M003	HEA000111 M003	31082 024	5	F	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$23,625.00				0.00	0.00	283,512.00	283,512.00
02	12	001	SANCHEZ GARCIA	SAG000213H/L NR03	SAG000213 L4	31082 024	5	F	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$23,625.00				0.00	0.00	283,512.00	283,512.00
02	12	001	HERNANDEZ OSCAR	HEH00101H/L R500	HEH001011 3X7	31082 024	5	F	PRESIDENCIA	PRESIDENTE	\$23,625.00				0.00	0.00	283,512.00	283,512.00
02	12	001	RAMIREZ GLADYS	RAV001021H/L M002	RAV001021 T04	01092 024	37	C	PRESIDENCIA	SECRETARIA	\$7,227.00				0.00	0.00	87,934.00	102,069.53
02	12	001	OSORIO PEREZ	OPR00050H/L SP00	OPR000500 7M00	16092 024	44	C	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00
02	12	001	MENDOZA ELIZABETH	MEH00030H/L N008	MEH000301 T08	16092 024	44	C	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00
02	12	001	VARELA GISELA	VAG001023H/L Z0A4	VAG001023 O47	16092 024	43	C	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00
02	12	001	VACANTE				43	C	COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00
03	12	001	VARELA RICARDO	VAG000913H/L Z000	VAG000913 FOA	16092 024			COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00
03	12	001	GARCIA LOPEZ	GAC001031H/L P009	GAC001031 3X6	16092 024			COMUNIDAD	COMUNIDAD	\$6,880.00				0.00	0.00	62,560.00	69,440.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
TEQUEXQUITLA
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
TEQUEXQUITLA
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
TEQUEXQUITLA
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
Sigamos transformando a Tequexquitla
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRE

ISi

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquital!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BATAVIA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUILA
AYUNTAMIENTO

**PRESIDENTE DE COMUNIDAD
PARROQUIA CHADALUPE**

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitlan!**

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUILA

6TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

5TO. REGIDOR
Digamos transformando
a Tequexquitlā
 2024-2027
1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLÁ

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

06	00	024	MOLINA	MCC05108B-PL	MCC07080	01092	3	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	216,256.34	130,010.96	229,267.32	4,320.00	137,560.39	305,069.76	19,320.00	2,751,207.64	3,216,097.99
06	00	024	CAMMONA	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	530,077.98	0.00	30,077.98	0.00	18,046.79	40,103.97	0.00	380,935.76	419,066.52	82,590.00	56,961.33
06	00	024	ROJAS	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	ADRIANA	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	LUCAS	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024	MARTINEZ	LC05	LC05	01092	024	C	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	513,451.00	0.00	13,451.00	0.00	6,070.50	17,934.67	0.00	161,412.00	187,417.27	77,160.00	89,591.33
06	00	024																			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAHIA DE LOS RIOS
MUNICIPIO DE EL CARMEN
FEDEQUITECA 27516

15 años transformando
la familia mexicana!

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitl!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITL**

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Extraordinaria
04/02/2025
Tercera Sesión

Página | 24

De la C. A. L.

Señor

1	00	032	VELEZ JOSE NOE	VENUS032HTL L009	VENUS032 65	16/09/2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO G	\$9,221.64	9,221.64	0.00	5,352.98	12,295.56	10,659.68	128,486.16
2	00	032	MARTINEZ MARIA LUISA	MACI50285HTL S003	MACI50285 043	31/08/2 024	25	S	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO SINDICATIZADO C	\$7,624.94	7,624.94	4,320.00	4,574.96	10,195.59	19,320.00	91,499.26
3	00	032	SANTANA GOMEZ JONATHAN	SAG0951024HTL M004	SAG0951024 LX7	01/09/2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO AS	\$8,660.60	6,660.60	0.00	5,195.35	11,547.47	103,927.20	120,971.03
4	00	032	ESPARZA MARTINEZ DELFINO	EMO72982HTL R005	EMO72982 R3	16/09/2 024	26	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO NO D	\$8,579.68	8,579.68	0.00	5,147.93	11,439.64	102,956.56	119,546.33
5	00	032	CASTILLO VALDEZ MELTON	CAV74040HTL S005	CAV74040 K19	01/09/2 024	27	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO NO E	\$8,531.68	8,531.68	0.00	5,119.13	11,375.64	102,362.56	116,877.53
6	00	032	HERNANDEZ JOSE SILVESTRE	HEP566123HTL R003	HEP566123 K67	01/09/2 024	27	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO S	\$8,531.68	8,531.68	0.00	5,119.13	11,375.64	102,362.56	116,877.53
7	00	032	ABUATO HUERTA ANASTACIO	AUH742020HTL R006	AUH742020 N79	16/09/2 024	26	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO E	\$8,228.44	8,228.44	0.00	4,937.06	10,971.25	96,741.26	114,649.60
8	00	032	PEREZ WILSON TRINIDAD	PEW161108HTL N002	PEW161108 G19	01/09/2 024	26	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO E	\$8,228.44	8,228.44	0.00	4,937.06	10,971.25	96,741.26	114,649.60
9	00	032	HERNANDEZ EZ CUELLAR GIBERTO	HEC630204HTL L006	HEC630204 M51	01/09/2 024	26	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO E	\$8,228.44	8,228.44	0.00	4,937.06	10,971.25	96,741.26	114,649.60
10	00	032	FUENTEZ TORRES JOSE RICARDO	FUT660207HTL R001	FUT660207 G21	01/09/2 024	30	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO NO H	\$7,623.96	7,623.96	0.00	4,757.29	10,671.97	95,147.76	110,477.12
11	00	032	AGUILAR LOPEZ JOSE ROSALINO	AUL650620HTL P007	AUL650620 R42	01/09/2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO AC	\$7,776.00	7,776.00	0.00	4,665.60	10,366.00	93,310.00	106,345.60
12	00	032	FLORES BONILLA JOSE ALONSO	FOB40204HTL N003	FOB40204 U05	01/09/2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	AUXILIAR OPERATIVO AD	\$7,627.76	7,627.76	0.00	4,576.66	10,170.35	91,533.12	106,280.12

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

**SÍNDICO
MUNICIPAL**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

PRESIDENCY

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

13	00	022	HERNANDEZ EZ ROSALBA ANDRES	HEBA71110HTLR SN07	1609.2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO AD	\$7,627.76	7,627.76	0.00	4,576.66	10,170.35	0.00	53,337.2	105,280.12
12	00	022	ESPIGOLA MIGUEL JOSE EMILIO SALOMON	ENE36309HTLSV M02	3108.2 024	35	S	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZA DO D	\$7,076.04	7,076.04	4,320.00	4,245.62	9,434.72	18,210.00	84,912.48	122,232.62
12	00	022	MARQUEZ MARINER ISMAEL	MAH1790429HAC R801	1609.2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO AE	\$7,580.52	7,580.52	0.00	4,548.31	10,107.36	0.00	90,956.24	105,621.91
12	00	022	HERNANDEZ EZ CARPENTE RO ALEJANDRO	HECA730328HTLR RLOS	1609.2 024	32	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO AE	\$7,580.52	7,580.52	0.00	4,548.31	10,107.36	0.00	90,956.24	105,621.91
13	00	022	HERNANDEZ EZ JOSE LUIS	PEH1603028HTLR R809	0109.2 024	37	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO H	\$7,327.00	7,327.00	0.00	4,386.20	9,769.33	0.00	87,924.00	102,085.53
13	00	022	BLANCA HERNANDEZ EZ JOSE ALFREDO	BAHA990710HTLR RLOS	1609.2 024	39	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO I	\$6,992.00	6,992.00	0.00	4,195.20	9,322.67	0.00	83,904.00	97,421.87
13	00	022	SANCHEZ MIGUEL JOSE JOHN	SAH1670327HTLR R002	3108.2 024	40	S	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZA DO E	\$6,606.68	6,606.68	4,320.00	4,084.01	9,075.57	18,320.00	61,650.16	118,479.74
13	00	022	LOPEZ ROSALBA FACUNDO	LOH761127HTLR SC08	0109.2 024	42	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO K	\$6,654.00	6,654.00	0.00	3,992.40	8,872.00	0.00	79,848.00	92,715.40
13	00	022	MARTINEZ ALCANTARA A PEDRO	MAAP611203HTLR L001	0109.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MONTANO JESUS JOSE GUADALUPE	MOV6980275HTLR N107	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MARTINEZ SALAZAR JULIETA	MAS1780730HTLR L107	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	HERNANDEZ EZ BARBOSA CONCEPCION ON MARIA	HEBC61208HAC R005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33
13	00	022	MAYA RONALDO GRACIELA	MAH666022HTLR M005	1609.2 024	43	C	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	AUXILIAR OPERATIVO L	\$6,430.00	6,430.00	0.00	3,658.00	8,573.33	0.00	77,160.00	89,591.33

Página | 26

04/02/2025

Extraordinaria

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Atte: Tequexquitla;
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUILAQUILA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAHIA DE LOS CARIBES
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE TEXEQUIFUELA

COMUNIDAD
BARRIO DE GUADALUPE
Sigamos transformando
el entorno

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequezquite!**

2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEZQUITA**

6TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitlan
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLAN

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL

4TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

[illegible]

Debbie

DE ENCARGADO TEQUEXQUITLA

2014-2017
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Extraordinaria
Tercera Sesión
04/02/2025

Página | 27

16	01	001	SANCHEZ ROJAS JHOS	SAR906501	010932	26	C	TEORERIA INTERNO DE CONTROL	ADMINISTRAT NOF	58,573.86	0.00	0.00	289,242.96	0.00	0.00	30,399.20	0.00	16,236.52	40,525.60	0.00	364,720.40	423,492.52	118,546.33
15	00	039	VEJUEZ VEGA RODOLFO	VA9050820	010932	18	C	TEORERIA CATASTRO	ENCARGADO	510,235.02	0.00	0.00	289,242.96	0.00	0.00	16,236.52	0.00	16,236.52	40,525.60	0.00	364,720.40	423,492.52	118,546.33
2	4																						
PROYECTO 036: TEORERIA											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	00	005	GARCIA GACV20728H1LR HCH1	GACV20728 EFG	31082	4	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	\$50,394.20													
15	00	005	GARCIA VICTOR					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$19,528.80													
4	7	005	ORTIGA CORTES LUIS	OEC190819H1LR R505	31082	7	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$19,528.80													
16	00	005	LOPANCIA LIMA ZENON	LOZ120716H1LR M305	31082	7	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$19,528.80													
16	00	005	GARCIA MENDOZA JUAN	GAM020419H1LR NNA1	190932	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	MANUEL SILVA FERNANDO	SAS910105H1LR LR45	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	SANCHEZ RAMIRO RICARDO	SAR9120403H1LR MCA	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ESCRIBANA SANCHEZ CAROL	HESC91007H1LR NR08	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	PEREZ MONTES JOSE	PEMP809517H1LR N108	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
17	00	005	PATICO MIRON JOSE	CUA949432H1LR RRL02	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
1	7	005	ALBERTO					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
17	00	005	NEVES CORTIZ IRVING	NCI9494082H1LR NR08	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
2	7	005	GARCIA BUELOS ERNESTO	GABE730216H1LR RR07	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
17	00	005	COZA RECOBA NUBIA	EA9N90913H1LR C880	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
4	7	005	ANTONIA					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	SANCHEZ VALENCIA ALONZO	SAM471120H1LR LL03	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	AGUILAR ZARATE CARLOS	AUZ871213H1LR RNS	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	HERNANDEZ PALACIOS ERENDA	HEF8930601H1LR RLR00	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													
16	00	005	ARROYO MONTEL GONZA	AOMG91033DM1LR RLN04	31082	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	COMANDANT E	\$16,180.80													

[illegible]

 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN DE TEQUEXQUITLA


**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA**

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CO. MUNICIPAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TE MALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!

2024-2027
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 28

Pàgina | 28

**SÍNDICO
MUNICIPAL**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TEQUEXQUILA



Exequital

EL CARMEN TEQUEXQUILA

Transformando

ENTAMIENTO CONSTITUCIONAL

~~These letters of friends~~

2024-2027
WILLIAM IN CONSTITUTION

ESID
V
igo

16	00	005	FELIPE DIAZA	FEF001125MPL	FEF001125	31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
2	00	005	JIMENEZ SILVESTRE ANTONIO	JISA99703H-TLML	JISA99703N	31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
3	00	005	VACANTE			31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
4	00	005	VACANTE			31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
15	00	005	SEBASTIAN FLORES CARLOS	SEFJ91020MPLR LNUY	SEFJ910208	31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
16	00	005	HERNANDEZ ORTEGA NATALIA	MXNOV020924MTL RRIAG	MXNOV020924	09/11/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
17	00	005	MORENO CARNOVA TERESA MONTERO	MOC788017MAZ RRRQS	MOC788017	12/12/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
18	00	005	VACANTE			31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
19	00	005	VACANTE			31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
20	00	005	VACANTE			31/08/2	9	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$16,180.80	0.00	9,708.48	21,574.40	0.00	194,199.50	225,452.48														
01	00	005	LOBATO VAREZ YANIRA ELENIA	LOVE003090MTLB XLD4	LOVE003095	31/08/2	10	C	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	ENCARGADO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$15,391.20	0.00	9,234.72	20,521.90	0.00	184,994.40	214,486.72														
02	00	005	MUNOZ ALFONSO ANTONIO	MUAA880207HPL XSN06	MUAA880207	01/09/2	15	C	MINISTERIO PUBLICO AUXILIAR	MINISTERIO PUBLICO AUXILIAR	\$12,224.00	0.00	7,324.40	16,296.67	0.00	148,698.00	170,321.07														
03	00	005	TORRES MARTIN GUADALUPE	SAT0641110MTLL RD09	SAT0641110	01/09/2	15	C	JUGADO MUNICIPAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$8,231.88	0.00	5,119.13	11,375.64	0.00	102,382.56	118,877.53														
TOTAL PROYECTO 005: SEGURIDAD PUBLICA																															
TOTAL PROYECTO 005:											0.00	0.00	\$10,118.88	0.00	\$10,118.88	0.00	306,071.33	660,158.51	0.00	6,121,426.56	7,107,656.59										
TOTAL PROYECTOS																					\$173,198.00	\$182,820.00	\$1,915,442.88	\$97,876.94	\$2,348,125.77	\$43,200.00	\$1,420,691.88	\$2,684,228.33	\$193,200.00	\$23,169,508.48	\$23,316,037.00

Presidencia Municipal
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

Página | 29

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortes	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON TRECE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por UNANIMIDAD se APRUEBA el punto que antecede.

Gracias.

PUNTO NÚMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA. – Aprobación del padrón de contratistas y proveedores del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2025.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Araceli
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

En este acto se presenta el padrón de contratistas y proveedores para su conocimiento como sigue:

ANEXO NUMERO 2 de la presente acta.

Página | 30

Tercera Sesión
Extraordinaria

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Sindico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortes	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes de cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON REGISTRO DE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por **UNANIMIDAD** se **APRUEBA** el punto que antecede.

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO
MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Gracias.

PUNTO NUMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA. – Aprobación del tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, para el ejercicio fiscal 2025

Página | 31

En este acto se presenta el tabulador de sueldos del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, para el ejercicio fiscal 2025 para su conocimiento como sigue:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX.							
TABULADOR DE SUELDOS-MENSUAL							
EJERCICIO FISCAL 2025							
NO.	PUESTO	NO. PLAZAS	QUINQUENIO MENSUAL	DESPENSA MENSUAL	AGUINALDO	PRIMA VACACIONAL2	SUELDO BRUTO MENSUAL
1	PRESIDENTA MUNICIPAL	1	-	-	-	-	44.690,00
2	SINDICO MUNICIPAL	1	-	-	-	-	31.386,00
3	SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO	1	-	-	40.103,97	18.046,79	36.877,99
4	TESORERA MUNICIPAL	1	-	-	18.046,79	40.103,97	36.877,99
5	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	1	-	-	40.103,97	18.046,79	36.877,99
6	CONTADOR ADMINISTRATIVO A	1	-	-	16.292,44	-	23.626,00
7	CONTRALOR INTERNO	1	-	-	40.103,97	18.046,79	36.877,99
8	PRESIDENTE AUXILIAR BARRIO GUADALUPE	1	-	-	-	-	23.626,00
9	PRESIDENTE AUXILIAR VICENTE GUERRERO	1	-	-	-	-	23.626,00
10	PRESIDENTE AUXILIAR LA SOLEDAD	1	-	-	-	-	23.626,00
11	PRESIDENTE AUXILIAR TEMALACAYUCAN	1	-	-	-	-	23.626,00
12	PRESIDENTE AUXILIAR MAZATEPEC	1	-	-	-	-	23.626,00
13	REGIDOR	6	-	-	-	-	23.626,00
14	DIRECTOR A JURIDICO	1	-	-	29.872,88	12.648,60	20.759,58
15	CONTADOR GENERAL	1	-	-	12.648,60	26.371,57	19.718,58
16	CONTADOR ADJUNTO	1	-	-	12.648,60	26.371,57	19.718,58
17	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SINDICATURA	1	-	-	27.727,97	12.477,59	20.759,58
18	CONTADOR ADMINISTRATIVO B	1	-	-	11.867,21	26.371,57	19.718,58
19	CONTADOR ADMINISTRATIVO C	3	-	-	10.359,59	23.021,31	17.265,98
20	AUXILIAR OPERATIVO P PRESIDENCIA	1	-	-	20.946,00	9.425,70	15.709,50

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 32

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

21	DIRECTOR C AGUA POTABLE	1	-	-	19.297,79	8.684,00	14.473,34
22	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A OBRAS PUBLICAS	1	-	-	17.934,67	8.070,60	13.451,00
23	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C OBRAS PUBLICAS	1	-	-	17.934,67	8.070,60	13.451,00
24	DIRECTOR B	2	-	-	17.934,67	8.070,60	13.451,00
25	COORDINADOR DE CULTURA	1	-	-	17.673,36	7.953,01	13.255,02
26	AUXILIAR ADMINISTRATIVO A TESORERIA	2	-	-	7.953,01	17.673,36	13.255,02
27	OFICIAL REGISTRO CIVIL	1	-	-	17.673,36	7.953,01	13.255,02
28	AUXILIAR JURIDICO	1	-	-	17.673,36	7.953,01	13.255,02
29	ENCARGADO CATASTRO	1	-	-	7.953,01	17.673,36	13.255,02
30	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZADO A	2	360,00	1.610,00	17.347,97	7.806,59	13.010,98
31	AUXILIAR ADMINISTRATIVO SINDICALIZADO	2	360,00	1.610,00	17.347,97	7.806,59	13.010,98
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B AGUA POTABLE	1	-	-	17.108,05	7.698,62	12.831,04
	AUXILIAR OPERATIVO A JURIDICO	1	-	-	16.820,45	7.569,20	12.615,34
34	DIRECTOR D DIF	1	-	-	16.298,67	7.334,40	12.224,00
35	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B TESORERIA	1	-	-	7.334,40	16.298,67	12.224,00
36	MINISTERIO PUBLICO AUXILIAR	1	-	-	7.334,40	16.298,67	12.224,00
37	MEDICO	1	-	-	7.334,40	16.298,67	12.224,00
38	PSICOLOGO A	1	-	-	7.334,40	16.298,67	12.224,00
39	AUXILIAR ADMINISTRATIVO T COMUNICACIÓN SOCIAL	1	-	-	15.889,33		
40	OFICIAL MAYOR	1	-	-	14.674,67	6.603,60	11.008,00
41	COORDINADOR DESARROLO RURAL	1	-	-	14.674,67	6.603,60	11.008,00
42	COORDINADOR DE DESARROLLO ECONOMICO	1	-	-	14.674,67	6.603,60	11.008,00
43	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F DESARROLLO SOCIAL	1	-	-	14.492,93	6.521,82	10.869,70
44	COORDINADOR OBRAS PUBLICAS	1	-	-	14.357,33	6.460,80	10.768,00
45	SECRETARIA A PRESIDENCIA	1	-	-	14.285,33	6.428,40	10.714,00
46	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZADO B	1	360,00	1.610,00	14.016,00	6.307,20	10.714,00
	CRONISTA	1	-	-	13.698,77	6.163,95	10.714,00
48	COORDINADOR ECOLOGIA	1	-	-	13.663,79	6.148,70	10.714,00
49	ASISTENCIA MEDICA A DIF	1	-	-	13.663,79	6.148,70	10.714,00
50	CAJERA	1	-	-	5.690,78	12.646,17	9.484,63
51	AUXILIAR ADMINISTRATIVO M TESORERIA	1	-	-	5.690,78	12.646,17	9.484,63
52	AUTORIDAD INVESTIGADORA	1	-	-	12.386,69	5.573,00	9.290,02



TEQUEXQUITLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN

2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



SÍNDICO
MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 33

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



53	ASISTENCIA MEDICA B DIF	1	-	-	12.386,69	5.574,01	9.290,02
54	AUXILIAR OPERATIVO M PRESIDENCIA	1	-	-	12.295,52	5.532,98	9.221,64
55	AUXILIAR OPERATIVO F SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	12.295,52	5.532,98	9.221,64
56	AUXILIAR OPERATIVO G SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	12.295,52	5.532,98	9.221,64
57	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA	2	-	-	12.295,52	5.532,98	9.221,64
58	AUXILIAR OPERATIVO J DIF	1	-	-	11.715,65	5.272,04	8.786,74
59	SECRETARIA B PRESIDENCIA	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
60	AUXILIAR ADMINISTRATIVO H SECRETARIA	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
61	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OBRAS PUBLICAS	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
62	AUXILIAR OPERATIVO C PROTECCION CIVIL	2	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
63	AUXILIAR ADMINISTRATIVO C PROTECCION CIVIL	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
64	AUXILIAR OPERATIVO G PROTECCION CIVIL	2	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
65	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E JURIDICO	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
66	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E DIF	1	-	-	11.613,36	5.226,01	8.710,02
67	AUXILIAR OPERATIVO AB SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	11.547,47	5.147,93	8.579,88
68	AUXILIAR ADMINISTRATIVO L AGUA POTABLE	1	-	-	11.547,47	5.147,93	8.579,88
69	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
70	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F REGISTRO CIVIL	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
71	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F CONTRALORIA	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
72	SUBDIRECTORIA DIF	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
73	COORDINADOR CEBIS DIF	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
74	PSICOLOGO DIF	2	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
75	COORDINADOR INSTANCIA DE LA MUJER DIF	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
76	COORDINADOR DE TRABAJO SOCIAL	1	-	-	11.439,84	5.147,93	8.579,88
77	AUXILIAR SINDICO	1	-	-	11.429,00	5.119,13	8.531,88
78	AUXILIAR ADMINISTRATIVO E SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	11.375,84	5.119,13	8.531,88
79	AUXILIAR OPERATIVO S SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	11.375,84	5.119,13	8.531,88
80	AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUEZ MUNICIPAL	1	-	-	11.375,84	5.119,13	8.531,88
81	AUTORIDAD SUBSTANCIADA	1	-	-	11.154,69	5.019,61	8.366,02

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
BARRIO DE GUADALUPE

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 34

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
1ER. REGIDOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2DO. REGIDOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
3ER. REGIDOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
4TO. REGIDOR



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



82	AUXILIAR ADMINISTRATIVO N JURIDICO	1	-	-	11,083.55	4,987.60	8,312.66
83	AUXILIAR OPERATIVO E SERVICIOS MUNICIPALES	3	-	-	10,971.25	4,937.06	8,228.44
84	ACCESO A LA INFORMACION	1	-	-	10,761.41	4,842.64	8,071.06
85	SECRETARIA G OBRAS PUBLICAS	1	-	-	10,666.67	4,800.00	8,000.00
86	AUXILIAR ADMINISTRATIVO H SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	10,571.97	4,757.39	7,928.98
87	AUXILIAR OPERATIVO J AGUA POTABLE	1	-	-	10,571.97	4,757.39	7,928.98
88	AUXILIAR OPERATIVO AC SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	10,368.00	4,665.60	7,776.00
89	AUXILIAR ADMINISTRATIVO T OBRAS PUBLICAS	1	-	-	10,214.32	4,596.44	7,660.74
90	AUXILIAR OPERATIVO G PRESIDENCIA	1	-	-	10,170.35	4,576.66	7,627.76
91	AUXILIAR OPERATIVO AD SERVICIOS MUNICIPALES	5	-	-	10,170.35	4,576.66	7,627.76
92	SECRETARIA D DIF	2	-	-	10,170.35	4,576.66	7,627.76
93	DIRECTOR E DIF	1	-	-	10,170.35	4,576.66	7,627.76
94	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZADO C	1	360.00	1,610.00	10,166.59	4,574.96	7,624.94
95	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I PRESIDENCIA	1	-	-	10,113.31	4,550.99	7,624.94
96	AUXILIAR OPERATIVO R AGUA POTABLE	1	-	-	10,113.31	4,550.99	7,624.94
97	AUXILIAR OPERATIVO AE SERVICIOS MUNICIPALES	2	-	-	10,107.36	4,548.48	7,624.94
98	AUXILIAR ADMINISTRATIVO F DEPORTES	1	-	-	10,023.28	4,514.66	7,624.94
99	ENLACE DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	1	-	-	9,904.19	4,456.88	7,624.94
100	AUXILIAR ADMINISTRATIVO G AGUA POTABLE	1	-	-	9,433.55	4,245.10	7,075.16
101	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AH AGUA POTABLE	1	-	-	9,816.00	4,417.20	7,362.00
102	AUXILIAR OPERATIVO H	1	-	-	9,769.33	4,396.00	7,362.00
103	COORDINADOR INAPAM DIF	1	-	-	9,769.33	4,396.00	7,362.00
104	SECRETARIA E COMUNIDAD MAZATEPEC	1	-	-	9,769.33	4,396.00	7,362.00
105	COORDINACION DE NIÑOS DIFUSORES	1	-	-	9,769.33	4,396.00	7,362.00
106	AUXILIAR ADMINISTRATIVO H AGUA POTABLE	1	-	-	9,769.33	4,396.00	7,362.00
107	AUXILIAR ADMINISTRATIVO R REGIDURIA	1	-	-	9,682.67	4,357.00	7,262.00
108	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZADO D	1	360.00	1,610.00	9,434.72	4,245.62	7,076.04
109	AUXILIAR OPERATIVO I SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	9,322.67	4,195.20	6,992.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
BARRIO DE GUASALURE
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Página | 35

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

110	EDUCADORA A DIF	1	-	-	9.173,33	4.128,00	6.880,00
111	EDUCADORA B DIF	2	-	-	9.173,33	4.128,00	6.880,00
112	AUXILIAR OPERATIVO AF AGUA POTABLE	4	-	-	9.173,33	4.128,00	6.880,00
113	SECRETARIA H COMUNIDAD GUADALUPE	1	-	-	9.173,33	4.128,00	6.880,00
114	SECRETARIA H COMUNIDAD TEMALACAYUCAN	1	-	-	9.173,33	4.128,00	6.880,00
115	AUXILIAR OPERATIVO SINDICALIZADO E	3	360,00	1.610,00	9.075,57	4.084,01	6.806,68
116	AUXILIAR OPERATIVO K SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	8.872,00	3.992,40	6.654,00
117	AUXILIAR ADMINISTRATIVO J AGUA POTABLE	1	-	-	8.872,00	3.992,40	6.654,00
118	AUXILIAR OPERATIVO L	6	-	-	8.573,33	3.858,00	6.430,00
119	AUXILIAR ADMINISTRATIVO I AGUA POTABLE	1	-	-	8.573,33	3.858,00	6.430,00
120	SECRETARIA G COMUNIDAD VICENTE GUERRERO	1	-	-	8.573,33	3.858,00	6.430,00
121	SECRETARIA H COMUNIDAD LA SOLEDAD	1	-	-	8.573,33	3.858,00	6.430,00
122	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AG	1	-	-	8.573,20	3.857,94	6.430,00
123	AUXILIAR OPERATIVO M SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	7.826,67	3.522,00	5.870,00
124	AUXILIAR OPERATIVO M COMUNIDAD VICENTE GUERRERO	1	-	-	7.826,67	3.522,00	5.870,00
125	AGUAS RESIDUALES	2	-	-	7.826,67	3.522,00	5.870,00
126	AUXILIAR OPERATIVO M COMUNIDAD LA SOLEDAD	1	-	-	7.826,67	3.522,00	5.870,00
127	AUXILIAR ADMINISTRATIVO N DIF	1	-	-	7.706,67	3.468,00	5.780,00
128	AUXILIAR ADMINISTRATIVO N SERVICIOS MUNICIPALES	1	-	-	5.657,33	2.545,80	4.243,00
129	AUXILIAR ADMINISTRATIVO O AGUA POTABLE	1	-	-	5.516,00	2.482,00	4.137,00
130	DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1	-	-	18.236,52	40.525,60	39.762,12
131	COMANDANTE	2	-	-	11.717,00	5.391,00	17.108,00
132	POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	25	-	-	9.708,00	242.700,00	242.700,00
133	ENLACE DE SEGURIDAD PUBLICA	1	-	-	9.234,72	20.521,60	11.286,88
TOTAL DE PLAZAS		193					

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Sindico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortes	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON TRECE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por **UNANIMIDAD** se **APRUEBA** el punto que antecede.

Gracias.
PUNTO NÚMERO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA. – Aprobación del padrón de beneficiarios de programas sociales del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, para el ejercicio fiscal 2025.

TEQUEXQUITLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
2024-2027
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Página | 36
Tercera Sesión
Extraordinaria

04/02/2025
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
PRIMER REGIDOR
2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
3ER. REGIDOR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN

TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD

MAZATEPEC

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

En este acto se presenta el padrón de beneficiarios de programas sociales del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, para el ejercicio fiscal 2025 para su conocimiento, como sigue:

ANEXO NUMERO 3 de la presente acta.

Página | 37

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar nota de la votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

El Secretario del Honorable Ayuntamiento, procede a tomar nota de la votación: ruego a los Señores Sindico, Regidores, Regidoras y presidentes de comunidad que estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano:

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	C. Ma. Araceli Martínez Cortes	A FAVOR
SINDICO	L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez	A FAVOR
PRIMER REGIDOR	C. María Eugenia Sánchez Jurado	A FAVOR
SEGUNDO REGIDOR	C. Bryan Hernández Moreno	A FAVOR
TERCER REGIDOR	C. Luis Ariel Díaz Lucas	A FAVOR
CUARTO REGIDOR	C. Ana Laura Vega Castillo	A FAVOR
QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON TRECE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD

VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por **UNANIMIDAD** se **APRUEBA** el punto que antecede.

Gracias.

Página | 38

PUNTO NÚMERO ONCE DEL ORDEN DEL DÍA. – Aprobación del Manual de Organización del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, 2024 – 2027.

Tercera Sesión

Extraordinaria

En este acto se presenta el Manual de Organización del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, 2024 – 2027. para su conocimiento, como sigue:

04/02/2025

PRESENTACIÓN

El presente manual de organización y funciones tiene como objetivo fundamental, servir como instrumento de apoyo en el funcionamiento institucional, al mantener de forma ordenada las operaciones y funciones de cada una de las áreas que conforman la Administración Pública Municipal del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, todo esto basado en un marco jurídico administrativo, que permita al personal estar informado de cuáles son sus funciones y responsabilidades.

Por tal razón este documento pretende documentar e informar a las autoridades, servidores públicos y a la población en general de una forma clara, precisa y oportuna el quehacer de cada una de las áreas que integran el Gobierno Municipal, de nuestro amado Tequexquitla.

Así mismo se busca orientar, promover y fomentar una mejor organización, delimitación de funciones y establecer una administración eficiente, transparente y que brinde atención de calidad a la ciudadanía.

En la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala se establece que el municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y tiene competencia plena y exclusiva sobre su territorio y población así como lo concerniente a su organización política y administrativa, con las limitaciones que señalen las propias leyes.

Atentamente:

C. Ma. Araceli Martínez Cortez
Presidenta municipal constitucional de
El Carmen Tequexquitla

MARCO JURÍDICO ADMINISTRATIVO

Normativa Federal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN
2024-2027

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
WAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN
2024-2027

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley de Planeación

Normativa Estatal

Página | 39

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Tlaxcala

Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ley Administrativa del Estado de Tlaxcala.

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala.

Código Civil del Estado de Tlaxcala

Código Penal del Estado de Tlaxcala

Ley Municipal del Estado de Tlaxcala

Código Financiero Para el Estado de Tlaxcala.

Ley del Fomento Económico del Estado de Tlaxcala.

Ley de Fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

Ley del Patrimonio Público para el Estado de Tlaxcala.

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala.

Normativa Municipal

Código de Ética de la administración Pública Municipal de El Carmen Tequexquitla 2024-2027

Código de Conducta de la administración Pública Municipal de El Carmen Tequexquitla 2024-2027

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla 2024- 2027 "Plan Municipal de Desarrollo".

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla 2024-2027 "Bando de policía y Gobierno"

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla 2024-2027 "Reglamento de tránsito".

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla 2024-2027 "Plan de Desarrollo Municipal".

Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla 2024-2027 "Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de Seguridad Pública y Vialidad".

MISIÓN Y VISIÓN

Misión:

Ser un gobierno responsable, incluyente y transparente que fomenta la participación ciudadana, gestionando obras y proyectos de beneficio social con énfasis en lo local, que incrementen la generación


PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
SINDICO
MUNICIPAL
2024-2027
Página | 40



de fuentes de empleo, siempre apegado a la legalidad, orientado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos en forma oportuna, eficiente y transparente.

Visión:

Ser un Municipio que avanza de forma sostenible, en el que la ciudadanía y el gobierno trabajen unidos por un adecuado modelo de vida. Con un mayor índice de bienestar económico y social, donde se privilegie y se reconozca la dignidad, la voluntad y el esfuerzo de la gente; en un clima de respeto a las leyes.

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

VALORES

Todos los servidores públicos del Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla deberán observar y conducirse con base en los siguientes valores, mismos que les permitirán desarrollarse con integridad en el quehacer público.

Generosidad. Actitud sensible y solidaria de respeto y apoyo hacia la sociedad.

Liderazgo. Valor que nos permite convertirnos en promotores de valores y principios en la sociedad, partiendo de nuestro ejemplo personal.

Austeridad. Es actuar con sencillez, moderación y rigurosidad en el ejercicio del gasto público.

Creatividad. Promover la capacidad de generar nuevas ideas para resolver los problemas que se presenten.

Honestidad. Cumplir con cada responsabilidad adquirida, atendiendo siempre a la verdad, sinceridad y coherencia entre el deber y el hacer.

Responsabilidad. Cumplir con esmero, cuidado y atención todos los deberes, afrontando las acciones y compromisos de manera positiva.

Trabajo en equipo. Sumar nuestras capacidades y talentos para cumplir el deber del municipio de Tequexquitla.

Espíritu de servicio. Atender a las personas que soliciten los servicios municipales con una buena actitud, colaboración y entusiasmo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA





Compromiso. Realizar con determinación las obligaciones contraídas para cumplir con los objetivos planteados por la administración municipal.

Honradez. Actuar con rectitud en el obrar.

Respeto: Conducirse con austeridad y sin ostentación, otorgando un trato digno y cordial a las personas en general, a los compañeros y compañeras de trabajo, superiores y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que se propicie el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.

Solidaridad. Actuar con generosidad y desinterés hasta haber logrado mejores condiciones de bienestar a favor de las personas o grupos sociales que por alguna circunstancia se encuentran en condición de desventaja social.

Transparencia: Privilegiar el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que se genera.

Identidad. Asumir la misión institucional como compromiso propio, procurando que el ejercicio de nuestras funciones sea eficiente, cálido y humanista

ORGANIGRAMA GENERAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 42

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
CARRILLO DE GUADALUPE
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2024-2027



DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Presidenta Municipal Constitucional

Objetivo: Representar política, jurídica y administrativamente al Ayuntamiento, así como organizar, dirigir y controlar los diferentes aspectos de la administración municipal y de la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Tercera Sesión
Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Despacho de la Presidenta
Nombre del puesto o cargo	Presidenta Municipal Constitucional
Escolaridad:	No aplica por ser cargo de elección popular
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Administración Pública, Sensibilidad Social, Gestión Pública, Marco jurídico y Normativo, Habilidades de Dirección, Negociación y Diálogo
Descripción de funciones	
• Difundir en el Municipio, las leyes, reglamentos y cualquier otra disposición de observancia general que con tal objeto les remita el Gobierno del Estado o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas públicas cuando así proceda, por medio de los Presidentes de Comunidad. • Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público. • Representar legalmente al Ayuntamiento y al municipio. • Conducir las políticas de gobierno. • Conducir la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, en coordinación con las áreas involucradas, estableciendo los mecanismos para su adecuado seguimiento. • Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio correspondan en las circunstancias. • Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, beneficencia y demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales. • Fijar políticas para la integración del anteproyecto del Presupuesto de egresos que presenten las unidades administrativas responsables. (Artículo 271 del código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios) • Presentar el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal del año siguiente, el cual deberá presentarse para su análisis y aprobación dentro de los primeros quince días de noviembre de cada año; salvo en el último año del periodo constitucional, en cuyo caso el Presidente	



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA


PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



04/02/2025
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
1ER REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



- municipal entrante lo presentara dentro de los quince días siguientes a su toma de posesión. (Artículo 85 del código financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios.
- Convocar al Ayuntamiento a sesiones de cabildo
 - Presidir los debates con voz y voto en las reuniones de cabildo
 - Publicar los bandos, reglamentos y demás disposiciones de observancia general
 - Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Ayuntamiento
 - Vigilar la recaudación de la hacienda municipal y que su aplicación se realice con probidad, honradez y estricto apego al presupuesto de egresos.
 - Autorizar las órdenes de pago que le presente el tesorero municipal, siempre y cuando se ajusten al presupuesto de egresos.
 - Nombrar al personal administrativo del Ayuntamiento conforme a los Ordenamientos legales.
 - Aplicar las disposiciones de los bandos y reglamentos municipales y delegar esas funciones a los titulares de las dependencias que integran la administración
 - Autorizar la cuenta pública y ponerla a disposición del Síndico para su revisión y validación cuando menos tres días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Verificará, además su puntual entrega;
 - Visitar los centros de población del municipio con los funcionarios y comisiones municipales pertinentes, para atender las demandas sociales;
 - Expedir, de acuerdo a las disposiciones aplicables, a través de la Tesorería Municipal, licencias para el funcionamiento del comercio, espectáculos y actividades recreativas, y proceder a su cancelación cuando afecte el interés público.
 - Vigilar los templos y ceremonias religiosas en los términos del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 - Disponer de la policía preventiva municipal, para asegurarla conservación del orden público, excepto en los casos en que el mando de ésta deba ejercerlo el Presidente de la República o el Gobernador del Estado;
 - Prestar a las autoridades legales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos;
 - Presentar por escrito, a más tardar el tercer sábado del mes de diciembre de cada año, al Ayuntamiento, a las comisiones de municipios, un informe sobre la situación que guardan los diversos ramos de la administración pública municipal;
 - Dirigir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federal, estatal y con otros Ayuntamientos.
 - Presentar, dentro de los primeros quince días de cada mes, su cuenta pública al Congreso del Estado.
 - Las demás que le otorguen las leyes.

2.- H. Cuerpo de Regidores

Objetivo: Deliberar, analizar y proponer soluciones a las diversas problemáticas del municipio, así como formular propuestas de ordenamientos en asuntos municipales, y promover acciones tendientes al mejoramiento del servicio público. Formar parte de las comisiones necesarias para el correcto funcionamiento del Ayuntamiento.

Descripción del puesto	
Nombre del puesto o cargo	H. Cuerpo de regidores
Escolaridad:	No aplica por ser un cargo de elección popular
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Gobierno y Administración Municipal, Facultades Reglamentarias del Ayuntamiento, Participación Ciudadana y Trabajo en Equipo.

3ER REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Página | 45

Tercera Sesión

Extraordinaria

10/02/2025

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Descripción de funciones	
- Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo. - Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del cabildo con voz y voto. - Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el Ayuntamiento. - Dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento. - Solicitar los informes necesarios para el buen desarrollo de sus funciones, a los diversos titulares de la Administración Pública Municipal, quienes están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un término no mayor de veinte días hábiles. - Las que le otorguen otras disposiciones aplicables. - Concurrir a las ceremonias cívicas y demás actos oficiales. - Guardar respeto en el recinto oficial durante las sesiones y en cualquier acto público al que asistan con motivo de sus funciones. - Las demás que les otorguen las leyes. Las comisiones permanentes que conforman el actual cabildo son: La de Hacienda La de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte La de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología La de Salud Pública y Desarrollo Social La de Protección y Control del Patrimonio Municipal La de Educación Pública La de Desarrollo Agropecuario y Fomento Económico La Comisión del Territorio Municipal La Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género. La Comisión de Asuntos Migratorios. La Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Agenda 20-30 La Comisión de Turismo. 3.- Presidentes de Comunidad Objetivo: Representar política, jurídica y administrativamente a su comunidad, así como organizar, dirigir, controlar los diferentes aspectos de su administración y de la prestación de los servicios a la ciudadanía.	

Descripción del puesto	
Nombre del puesto o cargo	Presidente de Comunidad

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERREPO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

1ER REGIDOR

2DO. REGIDOR

3ER. REGIDOR

4TO. REGIDOR

5TO. REGIDOR

6TO. REGIDOR

Escolaridad:	No aplica por ser cargo de elección popular
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Sensibilidad Social, Gestión Pública, Marco jurídico y normativo.

Descripción de funciones
Las presidencias de comunidad como órganos desconcentrados de la administración pública municipal están subordinadas al Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla y están sujetas a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal, en aquellas facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. La Ley Municipal del Estado de Tlaxcala en su Artículo 120, manifiesta que son facultades y obligaciones de los presidentes de comunidad: Acudir a las sesiones de cabildo. - Cumplir y hacer cumplir las normas federales, estatales y municipales, los acuerdos que dicte el Ayuntamiento así como las demás disposiciones que le encomiende la Presidenta Municipal; - Cuidar dentro de su circunscripción el orden, la seguridad de las personas y sus propiedades. - Elaborar, con el Comité Comunitario, el programa de obras a realizar dentro de su comunidad. - Promover, previa autorización del Consejo de Desarrollo Municipal, la aprobación del plan de trabajo del Ayuntamiento para la construcción de obras de utilidad pública, de interés social y la conservación de las existentes. - Informar anualmente a la comunidad de su gestión y administración, así como entrega r dicho informe en sesión de cabildo. - Remitir su cuenta pública al Ayuntamiento dentro de los primeros tres días de cada mes junio con documentación comprobatoria respectiva. - Imponer sanciones de acuerdo a los bandos, reglamentos, decretos y, en su caso, preceder al cobro de multas a través de la oficina recaudadora. - Elaborar el padrón de los contribuyentes de su circunscripción. - Si acredita tener la capacidad administrativa y si lo aprueba el Ayuntamiento, realizar el cobro de impuesto predial en la circunscripción que le corresponda y enterar su importe a la tesorería. - Realizar o vigilar las funciones del encargado del registro del estado civil de las personas dentro de los límites de su circunscripción. - Representar al Ayuntamiento y a la Presidenta Municipal en las poblaciones que correspondan a su circunscripción territorial. - Informar a la Presidenta Municipal de los sucesos relevantes que se produzcan en su jurisdicción. - Orientar a los particulares sobre las vías legales que pueden utilizar para resolver sus conflictos. - Realizar todas las actividades que tengan como finalidad el bien de la comunidad. - Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el desempeño de sus funciones. - Impedir que se expendan bebidas alcohólicas en contravención a las leyes y reglamentos. - Promover la participación y la cooperación de sus vecinos, la de grupos indígenas y marginados, programas de beneficio comunitario. - Integrar las comisiones de agua potable y solicitar al Ayuntamiento expida el reglamento de aguas establezca las bases de su organización y facultades. - Proporcionar los servicios públicos necesarios a las comunidades dentro de su circunscripción. - Expedir las bases para regular la instalación y funcionamiento de los comerciantes establecidos dentro de su comunidad; y - Las demás que le encomiende esta ley y el Ayuntamiento correspondiente.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Sindicatura

Objetivo: Representar al Ayuntamiento ante todo tipo de autoridades y salvaguardar sus intereses, cuidar la observancia de las leyes vigentes en el territorio municipal e impartir justicia.

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Sindicatura Municipal
Nombre del puesto o cargo	Síndico Municipal
Escolaridad:	No aplica por ser cargo de elección popular
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Legislación federal, estatal y municipal, medios alternativos de solución de controversias, representación legal del municipio, acciones de control y vigilancia.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Descripción de funciones
- Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio, en los casos que procedentes. - Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio. - Presentar denuncia o querrela ante la Autoridad que corresponda, respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Municipio en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas administrativas. - Asistir a las sesiones de cabildo con voz y voto. - Realizar la procuración y defensa de los intereses municipales. - Representar al Ayuntamiento en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos. - Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación; - Analizar, revisar y validar la cuenta pública municipal y vigilar su entrega mensual al Órgano de Fiscalización Superior; para lo cual deberá contar con los recursos técnicos y materiales para su eficaz y puntual cumplimiento. - Dar aviso de irregularidades en el manejo de la hacienda pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior y aportar las pruebas que tuviera a su disposición. - Participar en la Comisión de Protección y Control del Patrimonio Municipal. - Proponer al cabildo medidas reglamentarias y sistemas administrativos para la vigilancia, adquisición, conservación y control de los bienes municipales. - Formar parte del comité de adquisiciones, servicios y obra pública del municipio. - Promover los programas de capacitación y mejora regulatoria para la administración municipal. - Cuando una comunidad o centro de población tenga interés en algún procedimiento jurisdiccional administrativo, el Síndico, con aprobación del Ayuntamiento, podrá delegar su facultad en el Presidente de Comunidad que corresponda o ratificar las gestiones que éste haya realizado. - Vigilar la recepción de los ingresos y su aplicación, conjuntamente con el Contralor Interno del Municipio. - Vigilar que se envíe cada mes la cuenta pública para su revisión por el Órgano de Fiscalización Superior. - Dar aviso al Órgano de Fiscalización Superior, y aportar las pruebas que tuviera a su disposición de cualquier irregularidad sobre los ingresos y egresos municipales. - Presidir la Comisión de Hacienda y participar en la de protección y control patrimonial.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TEQUEXQUITLA
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Página | 48

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

Objetivo: Coordinar con eficacia la política interna y externa del municipio, contribuir en la toma de decisiones ante cualquier conflicto social o político que se presente, mediante la proporción de los antecedentes e información relevante y actualizada que sea requerida.

Descripción de funciones

Conforme al Artículo 72 de La Ley Municipal Del Estado de Tlaxcala, el Secretario del Ayuntamiento contará con conocimientos de administración o jurídicos, auxiliará en sus funciones tanto al Ayuntamiento como al Presidente Municipal y tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

En las sesiones de cabildo:

- Participar con voz, pero sin voto
- Elaborar el acta de acuerdos
- Llevar el control de los asuntos de las comisiones, de los organismos auxiliares y de los presidentes de comunidad a fin de dar seguimiento preciso de su avance

En la administración:

- Tener bajo su responsabilidad las actividades administrativas del Ayuntamiento

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**

2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitl!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitl!
2014-2017
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquiltla!
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUILTLA**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Página | 49

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
2024-2027

- Tener a su cargo el archivo municipal
- Autenticar con su firma los actos y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente Municipal
- Desempeñar el cargo de jefe del personal
- Vigilar que oportunamente en los términos de Ley se den a conocer a quienes corresponda los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal autenticados con su firma
- Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente
- Tener actualizada la legislación en su ámbito
- Expedir cuando proceda las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerde el Ayuntamiento y el Presidente Municipal
- Expedir las circulares y comunicados en general que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos
- Expedir las constancias de radicación que le soliciten en los núcleos de población donde no haya presidente de comunidad

Funciones específicas

En el Jurídico Municipal:

- Con la colaboración del Jurídico Municipal, despachar los asuntos jurídicos que son competencia del municipio, del Honorable Ayuntamiento y de la Administración Pública Municipal, en el marco de las leyes mexicanas; asesorando y/o defendiendo, conforme a derecho, preferentemente, tanto a la población en condiciones de vulnerabilidad, que así lo requiera, como a las dependencias y entidades municipales.

En la Facultad Jurisdiccional Municipal:

- Con la colaboración del juez municipal, de su adscripción, dar cabal cumplimiento a lo establecido por los artículos: 153 al 161, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con el fin de garantizar la exacta impartición de justicia entre las partes involucradas en hechos y faltas administrativas municipales.

En el Registro Civil:

- Con la colaboración de la Coordinación del Registro Civil, dar cabal cumplimiento a lo establecido por el artículo 151, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, con el propósito de prestar ayuda coordinada para el desarrollo del registro civil de las personas, sujetas a normatividad estatal y municipal.

En el Ámbito del Acceso a la Información Pública, Transparencia, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales:

- Solventar las acciones en el ámbito municipal, orientadas a garantizar el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales.
- Las demás que le otorguen las leyes y el Ayuntamiento.

6.- Jurídico Municipal



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD

VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Objetivo:

Funcionar como auxiliar en los diferentes aspectos jurídicos, procurando en todo momento la legítima defensa y promoción de los intereses del Gobierno Municipal

Descripción del puesto	
Nombre del puesto o cargo	Jurídico Municipal
Escolaridad:	Licenciatura o posgrado en derecho
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Conocimiento en Derecho en sus distintas ramas: Penal, civil, administrativo, fiscal, laboral, Derechos humanos, amparos. Además de tener conocimientos en planeación estratégica, administración de organismos públicos, marco jurídico federal, estatal y municipal.

Descripción de funciones
• Comparece a los diversos trámites jurídico-administrativos en carácter de representante del síndico municipal y este a su vez del ayuntamiento • Dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por los órganos e instituciones judiciales gubernamentales • Acudir puntualmente a todas las audiencias en las que es parte el Ayuntamiento de Tequexquitla hasta su total conclusión • Elaborar los contratos y convenios de relación y terminación laboral que solicita el área de Recursos Humanos del Ayuntamiento • Asegurar el efectivo cumplimiento en los temas relacionados en Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas • Realizar todas aquellas funciones que establezcan las leyes o aquellas inherentes al área de su competencia • Brindar en todo momento la asistencia jurídica procurando la legítima defensa y promoción de los intereses del Gobierno Municipal en los diferentes ámbitos de su competencia • Intervenir en los litigios y procedimientos en los que tiene participación el ayuntamiento • Realizar propuestas de proyectos, iniciativas y reformas de ley • Asiste al Síndico Municipal en la substanciación y resolución del recurso administrativo de inconformidad en los términos que establece la Ley • Coadyuva en la legislación de propiedad de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del municipio, así como la formulación del inventario de los mismos • Atiende a personas físicas y morales que tengan interés jurídico respecto a los asuntos relativos a afectaciones y/o expropiaciones • Auxilia a las diferentes unidades administrativas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídico-administrativas

7.- TESORERÍA MUNICIPAL

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Objetivo: Administrar el patrimonio municipal. Organizar y vigilar las actividades de programación, presupuestación, control, seguimiento, evaluación del gasto público y su autorización, en términos de la Reglamentación Presupuestal.

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Tesorería Municipal
Nombre del puesto o cargo	Tesorero del Ayuntamiento
Escolaridad:	Licenciatura en Contaduría, Economía y Administración.
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Normatividad de la administración pública federal, estatal y municipal, Contabilidad Gubernamental, conocimientos fiscales, impuestos estatales, federales y Armonización Contable.

Descripción de funciones	
Conforme al Artículo 73. De La Ley Municipal Del Estado de Tlaxcala, el Tesorero Municipal contará con título y cédula profesional en el área de las ciencias económico-administrativa y con experiencia comprobada mínima de tres años en la materia, para atender los asuntos relativos a la hacienda pública y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: • Recaudar y administrar las contribuciones y participaciones • Vigilar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas y fiscales • Ejercer conforme a las Leyes, la facultad económica-coactiva y practicar auditorias, a los causantes, aún por facultades delegadas o coordinadas • Coadyuvar con el interés de la hacienda municipal, en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante los tribunales • Llevar la contabilidad del Ayuntamiento • Informar oportunamente al Presidente Municipal sobre el control presupuestal del gasto • Elaborar e informar al Presidente Municipal, las estadísticas financieras y administrativas • Participar con la comisión de hacienda en la elaboración de los proyectos de iniciativa de ley de ingresos • Formular y presentar mensualmente al Presidente Municipal la cuenta pública para su firma y envío a la comisión de hacienda • Mantener actualizado el padrón fiscal municipal • Proporcionar a la comisión de hacienda, los datos necesarios para la elaboración de los proyectos de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones que se requieran para el manejo tributario • Opinar acerca de los convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento • Presentar escrito al Ayuntamiento, un informe pormenorizado de su gestión, cuando se retire del cargo o concluya la administración; en este último caso participará en el acto de entrega-recepción a que se refiere el Artículo 23 de esta Ley • Otorgar caución para garantizar el debido manejo de los recursos públicos municipales • Las demás que le otorguen las Leyes y el Ayuntamiento.	

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

- Coadyuvar en la planeación y presupuestación de las obras públicas que se propagan por el Ayuntamiento.
- Vigilar las obras públicas que se ejecuten a cargo del Ayuntamiento, siendo responsable de los desvíos o deficiencias que se presenten en las obras municipales por su falta de vigilancia o supervisión
- Elaborar los expedientes técnicos de la obra pública autorizada y remitirlos en tiempo y forma a las instancias competentes para su valoración correspondiente
- Responsabilizarse de que los procedimientos de adjudicación de la obra pública autorizada realicen con apego a la normatividad establecida
- Integrar la documentación comprobatoria de la obra pública ejecutada y en proceso
- Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal
- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales
- Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales
- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana
- Otorgar licencias y permisos para construcciones
- Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológica.
- Actualizar y proponer al Cabildo los reglamentos y disposiciones administrativas necesarias, de conformidad con el artículo 27 de la Constitución.
- Planear, conjuntamente con la Federación las Entidades Federativas y los Municipios respectivos, el

Página | 55

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

- Elaborar su Plan Operativo Anual con base a los programas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, en el Presupuesto de Egresos y apegarse al correcto cumplimiento y desarrollo de este; Elaborar, integrar y remitir a la Presidenta Municipal el informe mensual de avance en los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Anual
- Elaborar el Bando de Gobierno Municipal y Prevención del Delito con Participación Ciudadana
- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el Sistema de Seguridad Pública y protección de la ciudadanía del municipio
- Dictar medidas tendientes a prevenir la comisión de infracciones o faltas administrativas y delitos, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y paz pública.
- Vigilar que los elementos operativos actúen con respeto a los derechos y garantías individuales de los ciudadanos.
- Formar parte del Consejo Municipal de Seguridad Pública
- Formular y mantener actualizados los expedientes del personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal
- Coadyuvar a la correcta aplicación del Bando de Gobierno Municipal
- Recibir y atender las demandas y denuncias que le presente la población del Municipio
- Canalizar a las autoridades competentes las demandas y denuncias de la población que estén fuera de sus atribuciones y jurisdicción
- Diseñar instrumentos y programas de educación preventiva, en materia de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad

RADIO OPERADOR

- Registro de todas aquellas llamadas enviadas o recibidas a través del Puesto Operador así como de todas las consultas hechas a las diferentes bases de datos, evitando con ello la fuga de información.
- Hacer buen uso del equipo a su cargo y realizar la entrega y recepción de este en los cambios de turno.
- Atender todo tipo de llamadas recibidas a través del Puesto Operador para darles el seguimiento correspondiente en caso de ser necesario.
- Monitoreo constante de las terminales presentes en el municipio con el fin de supervisar y brindar apoyos solicitados.
- Brindar información a las diferentes Unidades Operativas con el fin de agilizar los apoyos solicitados.
- Cumplir con las normas, políticas y reglas aplicables a su área.

VIALIDAD

- Emitir y publicar acuerdos para la correcta operación de las áreas que se encuentren bajo su responsabilidad, previa revisión de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y la autorización respectiva del Comisario.
- Hacer proximidad social y prevención del delito (orientación vial a conductores y peatones)
- Resguardar (abanderar) procesiones, desfiles y marchas.
- Resguardar con seguridad vial entrada y salida de los alumnos en los diferentes planteles educativos en sus diferentes horarios.
- Participación en los diferentes operativos, en donde tienen incumbencia esta comisaría.
- Hacer recorridos de seguridad y vigilancia en el municipio.
- Impartir pláticas de educación vial en nivel básico. Las demás que le confiera el Comisario y disposiciones legales aplicables.
- Planear la operación y regulación de los Servicios de Tránsito y Vialidad.
- Ejecutar y regular los programas y servicios relativos a la vigilancia de sistemas viales y de tránsito en el territorio del Municipio.
- Analizar y evaluar las operaciones que realice la Dirección a su cargo, para mejorar los servicios de seguridad vial, inspección y vigilancia de tránsito de personas y vehículos.
- Apoyar e intervenir en situaciones de contingencia con el propósito de prevenir y mitigar situaciones



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

SÍNDICO
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
2024-2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MALINTEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 56

Tercera Sesión

Extraordinaria

- de emergencia.
- Transmitir las órdenes del Comisario al personal de la Dirección de Tránsito y Vialidad así como verificar su estricto cumplimiento.
 - Cumplir y vigilar que los integrantes operativos bajo su mando acaten todas las disposiciones legales en materia de Tránsito, y que sus actos se apeguen estrictamente al respeto de los Derechos Humanos, a las disposiciones del Código y los manuales de procedimientos.
 - Tomar conocimiento de los hechos de tránsito y rendir el dictamen técnico Correspondiente.
 - Llevar la estadística y registro de la incidencia de infracciones a la Ley de Vialidad y al Reglamento de Tránsito Municipal, así como de los accidentes suscitados dentro del Municipio.
 - Dar parte a la instancia correspondiente de las violaciones cometidas por el personal bajo su mando.
 - Emitir informes mensuales de sus actividades al Comisario.

11.-DIRECCIÓN DEL SMDIF

Objetivo: Fomentar la participación de la sociedad civil mediante acciones que coadyuven a la transformación de las familias, promoviendo y difundiendo los derechos fundamentales y garantías individuales de las personas, como una herramienta para mejorar las condiciones de vida.

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Dirección del SMDIF
Nombre del puesto o cargo	Director del SMDIF
Escolaridad:	Licenciatura en Derecho, Ciencias Sociales, Trabajo social o carrera afín.
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Conocimientos en materia de asistencia social y administración pública

Descripción de funciones	
• Promover y prestar servicios de asistencia social y apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad. • Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez. • Coordinarse con el Instituto de Asistencia Pública del Estado y con las Instituciones de Asistencia Privada para la elaboración de programas de asistencia social. • Prestar servicios de asistencia jurídica y de orientación social a la población vulnerable. • Cuidado y asistencia a las mujeres (madres solteras) • Protección a la mujer y a los menores que trabajan. • Coadyuvar con los particulares, cuando lo soliciten en los procedimientos judiciales relacionados con los juicios de divorcio, alimentos, patria potestad, estado de interdicción, tutela, entre otros, solicitados estudios socio económicos por las partes interesadas. • Ejecutar programas de nutrición para la familia. • Asesorar personas que ejerzan la patria potestad o tutela, cuando éstas lo soliciten en materia de alimentación, educación y formación moral • Fomentar en la niñez los sentimientos de amor y apego a la familia, de respeto a la sociedad y de interés por nuestra herencia cultural.	

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAYATEPEC

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA SINDICO MUNICIPAL

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

- Entrega de informes mensuales y trimestrales de las actividades realizadas por el SMDIF.
- Asistir a reuniones y capacitaciones convocadas por diversas Instituciones en beneficio de la población vulnerable.
- Vigilar que el personal a su cargo cumpla con el plan de trabajo.
- Elaborar, entregar y supervisar el cumplimiento del plan de trabajo del personal a su cargo.
- Coordinar los proyectos y planes de capacitación a comunidades, a las responsables de la aplicación de los programas de asistencia alimentaria, comités comunitarios de asistencia alimentaria, comités de padres de familia, docentes y alumnos beneficiarios del programa de desayunos escolares.

Tercera Sesión

Extraordinaria

12.-DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

04/02/2025

Objetivo: Promover, desarrollar y fortalecer la competitividad y sustentabilidad económica del municipio, coadyuvar con las instancias públicas y privadas. Impulsar mecanismos que estimulen la creación, desarrollo y protección de los recursos y atractivos turísticos.

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Dirección de Desarrollo Económico
Nombre del puesto o cargo	Director de Desarrollo Económico
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Conocimientos en materia de asistencia social, administración pública municipal, relaciones humanas y relaciones públicas.

Descripción de funciones	
• Diseñar y promover políticas que generen inversiones productivas y empleos bien remunerados. • Vincular al municipio con cámaras empresariales nacionales y extranjeras. • Realizar diagnósticos de los sectores prioritarios susceptibles de inversión. • Identificar y agrupar a productores locales para que puedan participar en proyectos productivos y obtener fondos federales y estatales. • Brindar capacitación a emprendedores para promover su desarrollo profesional. • Elaborar e impulsar proyectos que permitan obtener recursos federales y de instituciones locales que permitan fortalecer la economía municipal. • Planear; programar; presupuestar; ejecutar; evaluar; controlar; y ajustar: las líneas de acción, planes y programas, en el ámbito del desarrollo económico dentro del municipio. • Impulsar la cultura empresarial, del emprendimiento; laboral; y el proceso de mejora continua de la pequeña y la mediana empresa • Aprovechar al máximo, los recursos disponibles, en un marco de austeridad y racionalidad de los recursos públicos municipales • Participar en actividades de promoción para el desarrollo económico, industrial y empresarial del municipio	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA




PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALA CAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCAL
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SINDECO MUNICIPAL
TEQUEXQUITLA
DE EL CARMEN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2024-2027



13.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo: Gestionar, desarrollar y ejecutar los programas y proyectos de desarrollo social, garantizando el acceso equitativo de la población del municipio, a través de acciones estratégicas.

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Dirección de Desarrollo Social
Nombre del puesto o cargo	Director de Desarrollo Social
Escolaridad:	Licenciatura en Ciencias Sociales o afín.
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Procesos de mejora de las condiciones y calidad de vida y leyes vigentes en materia de desarrollo social.

Descripción de funciones	
• Coordinar las acciones que incidan en el combate a la pobreza, fomentando un mejor nivel de vida en lo que el Municipio convenga con los Gobiernos Estatal y Federal, buscando en todo momento propiciar la simplificación de los procedimientos y el establecimiento de medidas de seguimiento y control • Coordinar, instrumentar y dar seguimiento a la operación de las actividades correspondientes a diferentes programas sociales: • En coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal, ver los mecanismos para satisfacer necesidades más prioritarias del municipio • Formular, conducir y evaluar el desarrollo social para el combate efectivo a la pobreza, en particular la de asentamientos humanos, desarrollo urbano y vivienda • Promover el bienestar social, en coordinación con los Gobiernos Estatal y Federal con la participación de los sectores social y privado • Realizar trámites correspondientes a los programas ante las dependencias estatales o federales para acceder a los diferentes programas de asistencia social • Reportar anomalías durante la entrega de apoyos u otras actividades ante autoridades correspondiente • Vigilar que los apoyos se den en tiempo y forma.	

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



14.- DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

Objetivos:

Fomentar el desarrollo rural integral en el municipio a través de la formulación e implementación de programas, proyectos y actividades productivas.

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA





PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCÁN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN
2024-2027
TEQUEXQUITLA



SÍNDICO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN



Diseñar estrategias y políticas públicas respetuosas del medio ambiente.

04/02/2025

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Dirección de Desarrollo Agropecuario y Ecología
Nombre del puesto o cargo	Director de Desarrollo Agropecuario y Ecología
Escolaridad:	Licenciatura en Desarrollo Regional, Ingeniero Agrónomo o carrera afín.
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Planeación estratégica, administración de proyectos, tecnologías de agroindustria, reglas de operación de programas federales y estatales para el campo, normatividad aplicable a su cargo, sustentabilidad ambiental

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



Descripción de funciones

- Dirigir las políticas de la dirección de acuerdo con lo establecido en el Plan Municipal del Desarrollo.
- Gestionar ante las instituciones federales, estatales, organismos públicos y privados la ejecución de planes, programas, proyectos productivos y capacitaciones para la producción y comercialización de los productores agropecuarios.
- Promoción de reuniones, foros y participación de diferentes Instituciones de Educación Superior propuestas que mejoren los sistemas de producción y plantear alternativas de tecnologías cuidando el medio Ambiente.
- Promover y Coordinar Programas que permitan desarrollar los Sistema Productivo de la zona Oriente de Tlaxcala.
- Notificar a autoridades ejidales y municipales de los diferentes programas y actividades de instituciones federales, estatales y municipales; de requisitos fechas y ventanillas de servicio.
- Identificar necesidades de capacitación en los productores del municipio y brindarla de acuerdo a sus requerimientos.
- Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de la agroindustria.
- Recabar la documentación de los productores que deseen ingresar a algún programa.
- Fomentar en el municipio el desarrollo rural sustentable de los recursos.
- Promover el empleo para incrementar la productividad y rentabilidad de las actividades rurales en el municipio.
- Dar respuesta a las solicitudes presentadas por los productores.
- Proponer iniciativas que tiendan a, mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes recibidas de los productores rurales.
- Fomentar las actividades agropecuarias y el desarrollo sustentable en el medio rural.
- Establecer condiciones que garanticen el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
- Aplicar la normatividad en materia de control ambiental.

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLIDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLIDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

15.-DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES



4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MAZATLÁN


I Sigamos transformando
a Tequequitl

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN, QUINTANA ROO

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Conocimientos	Normatividad de la administración pública, normas, métodos, técnicas de auditoría de aplicación gubernamental, modernización administrativa, estándares de calidad, finanzas públicas, lineamientos aplicables a la obra pública, presupuestos, administración de proyectos y mejora regulatoria.
---------------	---

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025



Descripción de funciones	• Vigilar y controlar el ejercicio del gasto público Municipal de conformidad con el presupuesto anual de ingresos y egresos aprobado. • Verificar el cumplimiento de la elaboración de los estados financieros de acuerdo a las disposiciones aplicables y vigilar el control y registro de los bienes que integran el patrimonio del Municipio. • Establecer mecanismos de control interno, evaluación y auditoría aplicables a las unidades administrativas • Vigilar que los recursos federales y estatales se apliquen correctamente • Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio • Vigilar el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización de las unidades administrativas municipales • Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos y metas de control interno de las unidades administrativas • Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga ayuntamiento • Proporcionar información solicitada a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de los ingresos del municipio • Emitir, en coordinación con la Tesorería Municipal, criterios y lineamientos en materia adquisiciones, obras públicas, arrendamientos, contratación de servicios, desincorporación de activos, control de inventarios, manejo de almacenes, conservación, mantenimiento, resguardo y enajenación de los bienes de propiedad del municipio; • Verificar y comprobar, en coordinación con la Tesorería, el cumplimiento de las normas y disposiciones internas en materia de: sistema de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y bajas de bienes muebles; concesiones, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal; • Emitir criterios y lineamientos en materia de simplificación y desarrollo administrativo; • Emitir los lineamientos para la entrega y recepción de oficinas públicas, por cambio de sus titulares o responsables y verificar su cumplimiento; • Llevar el registro de la normatividad interna de la Administración Municipal. • Coadyuvar con las áreas de la Administración Municipal a la solvatación de observaciones que emitan los órganos fiscalizadores; • Verificar el avance y ejecución de los programas a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; • Inspeccionar el ejercicio del gasto público municipal y verificar su congruencia con el Presupuesto de Egresos aprobado; • Realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal; • Supervisar que los recursos, las estructuras administrativas y procedimientos de la administración pública municipal sean empleados de manera eficiente y racional; • Promover la capacitación del personal del H. Ayuntamiento, para el mejor desempeño de sus labores y, conjuntamente con la Secretaría de Ayuntamiento, establecer lineamientos y políticas en materia de administración y desarrollo del personal de las dependencias de la administración pública municipal; • Revisar el desempeño de los servicios administrativos que proporciona el Gobierno Municipal, en
--------------------------	--



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 SINDICO MUNICIPAL
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 63

04/02/2025

2DO. REGIDOR
sigamos transformando
a Tequexquitl!

PRESIDENTE
VIC
Sigam
a

H. AYUNT.
DE EL

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

-COMUNICACIÓN SOCIAL

Página | 64

Objetivo:

Diseñar e instrumentar las estrategias de información y difusión que tengan como finalidad dar a conocer a la población las acciones del gobierno municipal en el cumplimiento de sus programas y de los servicios que ofrece a la comunidad.

Tercera Sesión
Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Comunicación social
Nombre del puesto o cargo	Director de comunicación social
Escolaridad	Licenciatura en ciencias de la comunicación, periodismo, carreras afines
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Medios de comunicación, periodismo, mercadotecnia, tecnologías de la comunicación.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Descripción de funciones	
• Establecer contacto con los medios de comunicación televisivos, prensa escrita y radio, a través de boletines informativos, comunicados de prensa y ediciones en audio y video. • Dirigir las estrategias de comunicación social sobre las acciones del Gobierno Municipal que transparenten su ejercicio público de conformidad a la normatividad aplicable • Dar seguimiento a las campañas publicitarias sobre el quehacer gubernamental • Establecer las bases para coordinar la vinculación con las áreas de comunicación social, de los diferentes órdenes de gobierno • Autorizar las inserciones de prensa para la difusión de convocatorias, licitaciones, concursos y disposiciones institucionales instruidas para su publicación • Programar entrevistas en los diferentes medios de comunicación con la presidenta municipal y los funcionarios públicos, siempre que haya información relevante y de conocimiento a la población de El Carmen Tequexquitla • Formular, diseñar y establecer la metodología del montaje y realización de ruedas de prensa • Formular los planes, programas y proyectos de trabajo que le sean requeridos como parte de sus funciones • Establecer los mecanismos de vínculos y trabajos internos que contribuyan en la ejecución de los trabajos requeridos o solicitados como parte de sus funciones	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD DE GUADALUPE

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



20.-JUZGADO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

A

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
MAYATEPEC

**¡Sigamos transformando
a Tlaxiquiluita!**

2024-2027

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE FI CAMBIO Tlaxiquiluita**

Página | 65

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitlan!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLAN

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquitlan
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLAN

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

<i>Descripción del puesto</i>	
<i>Nombre del área administrativa</i>	<i>Juzgado Municipal</i>
<i>Nombre del puesto o cargo</i>	<i>Juez Municipal</i>
<i>Escolaridad</i>	<i>Licenciatura en Derecho</i>
<i>Nivel de Mando</i>	<i>Superior</i>
<i>Conocimientos</i>	<i>Relaciones humanas, manejo de office, conocimientos en las distintas ramas del derecho: Penal, civil, administración, fiscal, derechos humanos, amparos, planeación estratégica, marco jurídico federal, estatal y municipal.</i>

Descripción de funciones	Con fundamento en el e artículo 156 y 157 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala:
	• Conocer del procedimiento de mediación y conciliación • Calificar e imponer las sanciones administrativas municipales que procedan por faltas o infracciones al Bando de policía y Gobierno Municipal, reglamentos y demás disposiciones de carácter general • Conocer en primera instancia de las controversias que se susciten respecto de las normas municipales relativas al orden público y a los conflictos vecinales que no constituyan delito • Fungir como autoridad investida de fe pública, con potestad jurisdiccional dentro de su competencia • Expedir, a petición de parte, las certificaciones de los hechos o actuaciones que se realicen ante ella • Consignar ante las autoridades competentes los hechos y a las personas que aparezcan involucradas, en los casos en que haya indicios de que sean delictuosos • Formular y proponer al ayuntamiento su reglamento interior y las demás normas administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines • Auxiliarse de la policía preventiva municipal • Conocer asuntos de menor cuantía en procedimiento sumario, oral o público • Cuidar el orden y la disciplina del juzgado • Conocer y resolver las controversias civiles y familiares que se les presenten • Velar por el respeto a los derechos humanos, garantías individuales y derechos específicos • Planear, programar, organizar y dirigir las actividades de la dirección a su cargo • Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de trabajo • Rendir informe de las actividades que haya realizado la dirección • Participar en la elaboración del Manual de Organización y Procedimientos de la dirección a su cargo • Asistir a todas las juntas o reuniones de trabajo a las que sea convocado • Realizar todas aquellas funciones que establezcan las leyes o aquellas inherentes a la prestación de su competencia



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

21.-COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos:

Supervisar las actividades del Sistema Municipal de Protección Civil así como prevenir las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas que puedan afectar a la población y sus bienes, organizando el socorro y protección de las personas o bienes afectados.

Divulgar entre la población las medidas que han de adoptar ante situaciones de emergencia, informándole convenientemente para que sepa reaccionar con eficacia ante las mismas.

Tercera Sesión

Extraordinaria

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Descripción del puesto	
Nombre del área administrativa	Dirección de Protección Civil
Nombre del puesto o cargo	Director de Protección Civil
Escolaridad	Preparatoria
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Protección civil, ecología, medio ambiente, manejo de productos, administración de recursos humanos y materiales, primeros auxilios y rescate, atención de emergencias y formulación de diagnósticos.

Descripción de funciones	
• Formular, integrar y presentar el programa Municipal de Protección Civil • Identificar y analizar atlas de riesgos como sustento en la implementación de medidas preventivas • Contribuir en la reducción de riesgos • Fomentar la participación social a través de la integración de brigadas • Fomentar y coordinar acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos • Elaborar, integrar y presentar los diagnósticos para identificar riesgos en el municipio • Emitir las recomendaciones a la población sobre los riesgos de fenómenos naturales • Adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar emergencias • Proponer los sistemas de comunicación a la población en su caso de alto riesgo de emergencia de desastre. • Realizar y coadyuvar en campañas educativas para prevenir y controlar situaciones de emergencia de desastre • Realizar inspecciones de control y vigilancia en los establecimientos públicos • Comprobar las medidas de seguridad de los establecimientos del sector público y privado • Coordinar el desarrollo de sus funciones con las autoridades federales o estatales competentes en materia; así como con grupos de voluntarios para prevenir y controlar situaciones de emergencia de desastre • Diseñar e implementar planes y programas para la protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente • Vigilar el funcionamiento general del sistema municipal de protección civil, a efecto de garantizar cumplimiento de sus objetivos	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
 MAZATECO
 Sigamos transformando
 a Tequila Municipal
 2016-2018
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE TEQUILA, JALISCO

agina | 67

Tercera Sesión

Extraordinaria

- Dar seguimiento a los programas especiales como: programas de gestión de calidad y programas operativos anuales
- Formular los planes, programas y proyectos de trabajo que le sean requeridos como parte de sus funciones
- Implementar los mecanismos de control interno necesarios que aseguren el efectivo cumplimiento en temas relacionados con transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas
- Entregar reportes mensuales de las actividades realizadas y registros al INEGI, CESAM, INE y la Dirección de la Coordinación del Registro Civil del Estado de Tlaxcala
- Realizar los registros de actos y hechos del estado civil en los casos que disponga la ley
- Fijar en lugar visible de las oficinas, las tarifas de los derechos que causen la inscripción de los actos y la expedición de certificaciones, así como enterar tales derechos que causen la inscripción de los actos y la expedición de certificaciones, así como enterar tales derechos a la autoridad que correspondan
- Confirmar y conservar el archivo de libros y apéndices, así como los resguardos electrónicos, digitales o técnicos correspondientes
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias, así como las circulares, lineamientos o programas que establezcan las leyes vigentes y aplicables
- Autorizar, dentro o fuera de la oficina y en los casos señalados por la ley, los actos relativos al estado civil
- Tener en existencia oportunamente las formas necesarias para el asentamiento de los actos y hechos

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquilita!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUILIT A

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitlal!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

GTO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCÁN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA DE EL CARMEN



- del estado civil y la expedición de certificaciones
- Expedir copias certificadas de las actas y de los documentos del apéndice cuando les fueren solicitadas
 - Vigilar que los actos y hechos del estado civil se asienten en los formatos autorizados, cuidando que no lleven tachaduras, enmendaduras o raspaduras, procediendo en su caso a la cancelación e inmediata reposición, según lo establecido en el Reglamento del Registro Civil

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TEQUEXQUITLA DE EL CARMEN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

23.-AGENTE AUXILIAR DEL MINISTERIO PÚBLICO

Objetivos:

Auxiliar al Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos y de las conductas tipificadas como delitos.

Representar a la sociedad en los procedimientos que la ley le faculta, regido bajo los principios de justicia, legalidad e imparcialidad, independencia, objetividad, unidad y buena fe, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Descripción del puesto	
Nombre del puesto o cargo	Agente Auxiliar del ministerio Público
Escolaridad	Profesional, Licenciatura en Derecho o afines.
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Conocimiento en Derecho en sus distintas ramas (penal, civil, familiar, administrativo, etc.), conocimiento en Derechos Humanos, planeación estratégica, Administración de Organismos Públicos, marco jurídico Federal, estatal y municipal.

Descripción de funciones	
Según la ley orgánica de la institución del ministerio público en el estado de Tlaxcala, los Agentes Auxiliares del Ministerio Público, estos, funcionarán uno en cada cabecera municipal, tendrán las atribuciones y jurisdicción que establezca el reglamento respectivo.	
Funciones:	
• Recepción de querellas y denuncias y en caso de sustanciación del procedimiento alternativo de	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMAHUAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPE
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 69

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

solución de controversias en los delitos que la ley permite.

- Auxiliar a la procuraduría general de la justicia del estado de Tlaxcala en toda diligencia (mandado por escrito, fundado y motivado).
- Brindar asesoría jurídica a los usuarios y en su caso canalizarlos a la institución correspondiente.
- Instruir de sus derechos a las víctimas de delitos, en su caso canalizarlos a la institución correspondiente a fin de resguardar su integridad física y/o emocional.
- Velar en todo momento por las garantías individuales de las personas.
- Dar parte por cualquier medio y de manera inmediata a la autoridad correspondiente de la probable comisión de delitos señalados como graves.
- Recibe y procesa la documentación.
- Mantiene un archivo actualizado de documentos entrantes y salientes, registra la documentación, actas y/o expedientes.
- Levanta constancias de hechos.
- Cualquier otra actividad que el superior jerárquico establezca, para el mejor cumplimiento de las funciones de la unidad

24.-UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Objetivo:

Transparentar el ejercicio de la función pública a través de un flujo de información, oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral a la ciudadanía. Garantizando una adecuada rendición de cuentas de los sujetos obligados a través de la generación y publicación de la información.

Descripción del puesto	
Nombre del puesto o cargo	Titular de la unidad de transparencia y acceso a la información pública
Escolaridad	Preparatoria o equivalente
Nivel de Mando	Superior
Conocimientos	Ley de transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tlaxcala, Ley de protección de datos personales para el Estado de Tlaxcala, Ley de archivos, funcionamiento de plataforma Nacional de transparencia, paquetería, internet, redes sociales.

Descripción de funciones

--	--

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

- Identificar e impulsar el desarrollo de talentos deportivos municipales
- Gestionar ante dependencias estatales y federales la construcción de instalaciones deportivas, conservar y mantener las ya existentes en su jurisdicción
- Establecer mecanismos de uso y conservación de los espacios públicos deportivos
- Establecer convenios de colaboración con instituciones estatales y federales para la aplicación de programas deportivos en el municipio

En el encargo de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos humanos, materiales y técnicos, así como las adquisiciones, enajenaciones de bienes, contrataciones y prestación de servicios necesarios para el desempeño eficiente de las funciones y atribuciones de la administración pública municipal.

MARCO JURIDICO

Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Federal del Trabajo.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

Ley General de Contabilidad, Gubernamental.

Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Publico

FACULTADES Y OBLIGACIONES

La funcionabilidad del puesto se encuentra enmarcada en el Artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Tlaxcala, que disponen de lo siguiente:

- Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones
- Levantar y mantener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento en coordinación con Tesorero y el Sindico
- Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del ayuntamiento;
- Controlar el servicio del mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario, equipo a cargo del Ayuntamiento;
- Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las dependencias, en coordinación con el Sindico y el Contralor Interno;
- Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o la Presidencia Municipal, a saber lo relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio del ayuntamiento
- Establecer las políticas de reclutamiento, selección y contratación del personal de conformidad con la normativa vigente

VII.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLÁN TEMALACAYUCAN

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SÍNDICO MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

QUINTO REGIDOR	C. Elizabeth García Rosales	A FAVOR
SEXTO REGIDOR	C. José María Cueto Méndez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DEL BARRIO DE GUADALUPE	C. Enrique Hernández Barrera	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA MAZATEPEC	Prof. José Trinidad Castillo Hernández	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE LA COLONIA OCOTLÁN TEMALACAYUCAN	C. Oscar Hernández Pérez	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA LA SOLEDAD	C. Sara Sánchez García	A FAVOR
PRESIDENTE DE COMUNIDAD DE COLONIA VICENTE GUERRERO	C. Alejandro Hernández Camacho	A FAVOR

Página | 73

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

1ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

2DO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



Acto seguido se hace el conteo de votos: todos y cada uno de los integrantes del cabildo presentes manifiestan su voluntad de aprobar el orden del día. Por lo tanto, CON TRECE VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES por **UNANIMIDAD** se **APRUEBA** el punto que antecede.

Gracias.

PUNTO NÚMERO DOCE DEL ORDEN DEL DÍA. – Presentación para su aprobación del universo de obras así como su priorización y acciones del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla.

En este acto se presenta el Universo de Obras, así como su priorización de Obra y acciones del H. Ayuntamiento de El Carmen Tequexquitla, para su conocimiento, como sigue:

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA GUADALUPE

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

3ER. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA





**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TEMALACAYUCAN**
¡Sigamos transformando
a Tequexouitlan!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CAMBEN TEQUEXQUITLA

Ordinaria
4/02/2025

Pàgina | 74

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC**
**¡Sigamos transformando
a Tequisqui-**

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITÁN

**SÍNDICO
MUNICIPAL**
— 2024-2027 —
**1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA**

PRESIDENZA GUADALUPE

MUNICIPALITY OF BAHIA

II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LA PROXIMITAT

MUNICIPIO: EL CARMEN TEQUEXQUITLA

FECHA

[illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATAN
MUNICIPIO DE EL CARMEN
Tercera Sección de Gobierno
1201

H. AYUNTAMIENTO DE
DE EL CAMPEO

RESIDENCIA DE COMUNIDAD
BARRIO DE GUADALUPE
Sigamos transformando

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD**
**¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!**
2024-2027
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL CARMEN DE TEQUEXQUITLA**

2024-2027 — **GOBIERNO CONSTITUCIONAL**

H. AYUNTAMIENTO

UNIVERSO DE OBRAS 2024 -202



6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquiltla!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquital!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUILA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitlan!

2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

[illegible]


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN
 TEQUEXQUINTA

2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN TEQUEXQUINTA

2024-2027
H. MONTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA**

2008/07/11
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEGUCIGALPA



SINDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

Tercera Sesión
Extraordinaria

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATECO**

**I Sigamos transformando
a Tequehuatlan!**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEHUATLAN**

**MEXICANOS UNIDOS
SOPINIM**

Régina | 78

2024-2027

PRESIDENTE
MUNICIPAL
2024-2027
EL CARMEN
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
De la cell 14

LUGAR MUNICIPAL PARA VERES
 1ER. REGIDOR
 2DO. REGIDOR
 Sigamos transformando; sigamos transformando
 a Tequezquitl!
 a Tequezquitl!
 2024-2027
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN TEQUEXQUITL
 AL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TETUQUENZILA**

[illegible]

RESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MEXICO - CARMEN TEQUEXQUITLA

[illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

4TO. REGIDOR

Sigamos transformando
la Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL CARMEN TEQUXQUITLA



5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitl
2021-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

6TO. REGIDOR

[Sigamos transformando
a Tequexquital]

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

[illegible]

El Carmen
TEQUXQUITLA

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN TE MALACAYUCAN
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

En esta misma tesitura a continuación se presentan las Obras que son mas necesarias, por lo que así queda la priorización de obras como se enlistan a continuación:

Página | 82

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

MUNICIPIO	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAX.
PRIORIZACION DE OBRAS, PROGRAMACION 2025	

No.	No. DE OBRA	PROCE DIMIENTO	LOCALIDAD	OBRA	DIRECT A	COMPLE MENTAR IA
					40%	60%
1	MCT-FISM/20 25/001	LPN	BARRIO GUADALUPE	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS AL POZO DE BARRIO GUADALUPE		\$573.973 ,73
2	MCT-FISM/20 25/002	LPN	COL.MAZAT EPEC	REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHAS AL EJIDO SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE COL. MAZATEPEC		\$3.552.5 02,60
3	MCT-FISM/20 25/003	LPN	COL.MAZAT EPEC	REHABILITACION DE ESTANQUE MUNICIPAL PARA RIEGO Y CULTIVO DE TEQUEXQUITE		\$520.891 ,31
4	MCT-FISM/20 25/004	LPN	COL.MAZAT EPEC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CARRETERA FEDERAL A ZACATEPEC Y CARRETERA FEDERAL A AMOZOC, EN LA LOCALIDAD DE COL. MAZATEPEC	\$528.45 50,00	
5	MCT-FISM/20 25/005	LPN	EL CARMEN TEQUXQUITLA	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACACOSECHAS A EL PIÑONAL		
6	MCT-FISM/20 25/006	LPN	BARRIO GUADALUPE	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO GUADALUPE		
7	MCT-FISM/20 25/007	LPN	COL.MAZAT EPEC	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN COL. MAZATEPEC	\$1.510.00 00,00	
8	MCT-FISM/20 25/008	LPN	COL.MAZAT EPEC	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN COL. MAZATEPEC	\$855.00 0,00	
9	MCT-FISM/20 25/009	LPN	COL.MAZAT EPEC	PAVIMENTACION EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE ALTAMIRANO Y LA CALLE LAZARO CARENAS DE LA COL. MAZATEPEC		\$520.0 89,94
10	MCT-FISM/20 25/010	LPN	EL CARMEN TEQUXQUITLA	CONSTRUCCION DEL ANDADOR URBANO SOBRE LA CALLE ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GALEANA		
11	MCT-FISM/20 25/011	LPN	LA SOLEDAD	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LA SOLEDAD		
12	MCT-FISM/20 25/012	LPN	MAZATEPEC SUR	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE VARIAS CALLES EN LA COL. MAZATEPEC SUR		
13	MCT-FISM/20 25/013	AD	COL.MAZAT EPEC	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELOS	\$258.45 7,43	

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA


4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
OCOTLAN MALACAYUCAN
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



TEQUEXQUITLA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
2024-2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

JINDICO
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA




PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
MAZATEPEC
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 83
Tercera Sesión
Extraordinaria
04/02/2025

1ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!



3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
VICENTE GUERRERO
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1	MCT-FISM/2025/014	AD	COL.MAZAT EPEC	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MORELOS	\$337.09 7,19	
1	MCT-FISM/2025/015	LPN	V. GUERRERO	REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO EN LA COMUNIDAD DE VICENTE GUERRERO	\$348.75 0,34	
1	MCT-FISM/2025/016	LPN	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE MATAMOROS	\$1.922.7 77,80	
1	MCT-FISM/2025/017	LPN	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS	\$1.174.3 30,43	
1	MCT-FISM/2025/018	LPN	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MATAMOROS		\$2.745.6 86,21
1	MCT-FISM/2025/019	LPN	COL. MAZATEPEC	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MAZATEPEC	\$800.00 0,00	
1	MCT-FISM/2025/020	LPN	VARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EN V. GUERRERO, BARRIO GUADALUPE Y LA SOLEDAD	\$855.00 0,00	

SUMA DE PROYECTOS

PROYECTADO

POR EJERCER DEL TECHO FINANCIERO 2025

TECHO FINANCIERO

OBRA DIRECTA 40% DEL TECHO FINANCIERO Y 60% DE COMPLEMENTARIA

PORCENTAJE EJERCIDO DE OBRA DIRECTA Y COMPLEMENTARIA

\$ 13.934.5 78,57	\$ 19.991.7 27,43
----------------------	----------------------

\$ 33.926.305.00

\$ 13.570.5 22,40	\$ 20.355.7 83,60
----------------------	----------------------

\$ 41.076.2	\$ 39.33
-------------	----------

Una vez discutido y analizado el punto que antecede se procede a tomar votación por lo que la Presidenta Municipal pide al secretario general del H. Ayuntamiento que proceda a tomar nota de la votación.

6TO. REGIDOR
Sigamos transformando
a Tequexquital
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

La Presidenta Municipal: menciona Sindico, Regidores, Regidoras, Presidentes de Comunidad, doy por terminada la presente Sesión, siendo las **diecinueve horas con treinta minutos del mismo día de su instalación.**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Página | 85
Tercera Sesión
Extraordinaria
04/02/2025

Buenas tardes.

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO
NOMBRE FIRMA

Ma. Araceli Martínez Cortez Presidenta Municipal Constitucional	 PRESIDENCIA MUNICIPAL 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
L.E.F. Alejandro Bonilla Ramírez Síndico Procurador	 SÍNDICO MUNICIPAL 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
C. María Eugenia Sánchez Jurado Primer Regidor Hacienda; Desarrollo urbano, obras públicas y medio ambiente.	 1ER. REGIDOR ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2DO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
3ER. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
5TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
6TO. REGIDOR
¡Sigamos transformando a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA
Patricia

SÍNDICO
MUNICIPAL
2024-2027
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN
TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA




 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD
 MAYATEPEC
 ¡Sigamos transformando
 a Quexquilital!
 2024-2027
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE EL CARMEN DE TERESE

Página | 86

Tercera Sesión

Extraordinaria

04/02/2025

C. Bryan Hernández Moreno
Segundo Regidor
Desarrollo agropecuario y fomento
económico; Derechos humanos e
igualdad de género.

C. Luis Ariel Diaz Lucas
Tercer Regidor
Educación pública; Asuntos migratorios

C. Ana Laura Vega Castillo
Cuarto Regidor
Protección y control de patrimonio
municipal; Territorio municipal,

C. Elizabeth García Rosales
Quinto Regidor
Gobernación, seguridad pública, vialidad
y transporte; Seguimiento y Evaluación
de la Agenda 20-30.

6TO. REGIDOR
|Sigamos transformando
a Tequexquiltla!
 2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUILTIA

**PRESIDENCIA DE COMUNIDAD
LA SOLEDAD
¡Sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CARMEN TEQUEXQUITLA**

Extraordinario 2024/2027

GER. REGIDOR

Los q'mos transformando
la Tequexquital

2024-2027

H. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITAL

2DO. REGIDOR
¡sigamos transformando
a Tequexquitla!
2024-2027
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

C. Elizabeth García Rosales Quinto Regidor Gobernación, seguridad pública, vialidad y transporte; Seguimiento y Evaluación de la Agenda 20-30.	  5TO. REGIDOR ¡Sigamos transformando a Tequexquiltla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUILTLA 
--	---



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL

2024-2027

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1ER REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

2DO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD VICENTE GUERRERO

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3ER. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4TO. REGIDOR

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

C. José María Cueto Méndez Sexto regidor Salud Pública y Desarrollo Social; Turismo.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 6TO. REGIDOR ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
C. Enrique Hernández Barrera Presidente Auxiliar de El Barrio de Guadalupe	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD EL BARRIO DE GUADALUPE ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
C. José Trinidad Castillo Hernández Presidente Auxiliar de la Colonia Mazatepec	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PLAN DE COMUNIDAD COLONIA MAZATEPEC ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
C. Oscar Hernández Pérez Presidente Auxiliar de la Colonia Ocotlán Temalacayucan	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD OCOTLAN TEMALACAYUCAN ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

5TO. REGIDOR

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SOLEDAD

¡Sigamos transformando a Tequexquitla!

2024-2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. Sara Sánchez García Presidente Auxiliar de Colonia La Soledad	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD LA SOLEDAD ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS C. Alejandro Hernández Camacho Presidente Auxiliar de Colonia Vicente Guerrero.	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD VICENTE GUERRERO ¡Sigamos transformando a Tequexquitla! 2024-2027 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS

2024 - 2027

Catálogo de conceptos a Costo Directo				
No.	Clave	Descripción	Unidad	Costo Directo
		OBRAS PRELIMINARES		
		DEMOLICIONES		
		CIMENTACIONES		
1	DEM001	DEMOLICION A MANO DE PIEDRA BRASA EN CIMENTACION HASTA 1.50 METROS DE PROFUNDIDAD	M3	414.19
2	DEM003	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN CIMENTACION	M3	475.11
3	DEM004	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN CIMENTACION SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	633.47
		PISOS		
4	DEM029	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO	M2	30.46
5	DEM030	DEMOLICION A MANO DE PISOS DE MOSAICO O LOSETA DE BARRO INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS	M2	62.43
6	DEM031	DEMOLICION A MANO DE ZOCLOS DE MOSAICO	M2	7.25
		MUROS		
7	DEM002	DEMOLICION A MANO DE MURO DE ADOBE DE 60 CENTIMETROS DE ESPESOR	M2	131.46
8	DEM014	DEMOLICION A MANO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA	M3	469.01
9	DEM019	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CENTIMETROS.	M3	222.73
10	DEM020	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 12 CENTIMETROS. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	46.65
11	DEM021	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 19.5 CENTIMETROS.	M3	226.99
12	DEM022	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 19.5 CENTIMETROS. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	60.85
13	DEM023	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 24 CENTIMETROS.	M3	230.28
14	DEM024	DEMOLICION A MANO DE MURO DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO DE 24 CENTIMETROS. CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	70.34
15	DEM025	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO	M2	32.42
16	DEM026	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	46.65
17	DEM027	DEMOLICION A MANO DE MURO DE CELOSIA DE CONCRETO O BARRO	M2	32.42
18	DEM028	DEMOLICION A MANO DE MURO DE CELOSIA DE CONCRETO O BARRO CON RECUPERACION DE MATERIAL	M2	46.65
19	DEM032	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO	M2	28.74
20	DEM033	DEMOLICION A MANO DE LAMBRINES DE AZULEJOS Y MATERIALES VIDRIADOS INCLUYE MORTERO, EN AREA CHICAS	M2	64.9
21	DEM034	DEMOLICION A MANO DE RECUBRIMIENTOS DE CANTERA O PIEDRA, INCLUYE MORTERO	M2	60.28
22	DEM035	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN MUROS	M2	32.04
23	DEM037	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE YESO EN MUROS	M2	32.04
		LOSAS		
24	DEM005	DEMOLICION A MANO DE LOSA DE CATALANA	M2	98.6
25	DEM039	DEMOLICION A MANO DE RELLENO, ENLADRILLADO Y CHAFLANES DE AZOTEAS	M2	33.81
26	DEM040	DEMOLICION A MANO DE ENLADRILLADO DE AZOTEAS	M2	30.46
27	DEM036	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE MEZCLA EN PLAFONES	M2	35.19
28	DEM038	DEMOLICION A MANO DE APLANADOS DE YESO EN PLAFONES	M2	35.2
		PAVIMENTOS		

9	DEM0 41	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	M 2	17.06
3	DEM0 41-1	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 7 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO SIN AFECTAR LA BASE	M 3	241.12
3	DEM0 42	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO INCLUYENDO LA BASE DE GRAVA CEMENTADA	M 3	243.64
3	DEM0 43	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA (EMPEDRADO) HASTA 15 CENTIMETROS. DE ESPESOR.	M 2	38.07
3	DEM0 44	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ADHERIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA	M 2	34.29
3	DEM0 45	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	19.03
3	DEM0 46	DEMOLICIÓN A MANO DE PAVIMENTO DE PIEDRA BRASA HASTA 30 CENTIMETROS. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO LOCAL A 20 METROS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN.	M 2	116.44
3	DEM0 47	DEMOLICIÓN CON MAQUINA DE PAVIMENTO ASFALTICO	M 3	126.18
3	DEM0 48	RUPTURA Y DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO HIDRAULICO	M 3	212.07
		ELEMENTOS DE CONCRETO		
3	DEM0 06	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES	M 3	451.17
3	DEM0 09	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, PISOS Y BANQUETAS.	M 3	451.17
4	DEM0 10	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M 3	585.68
4	DEM0 12	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACIÓN DE ACERO	M 3	639.57
		RETIROS, DESMANTELAMIENTOS Y REUBICACIONES		
4	RETIRO PIN	RETIRO DE PINTURA VINILICA O A LA CAL EN MAL ESTADO	M 2	7.61
4	RETIRO NT	RETIRO DE PINTURA DE ESMALTE CON REMOVEDOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, NO INCLUYE ANDAMIOS	M 2	55.29
4	RETIRO OBANCA	RETIRO DE BANCA EN PARQUE PUBLICO CON RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LAS BASES DE EMPOTRAMIENTO DE LA MISMA, RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA ATACADA Y ACARREO DE LA BANCA AL LUGAR DE ACOPIO.	P Z A	245.74
4	RETIRO OBOTEBA	RETIRO DE BOTE DE BASURA EN PARQUE PUBLICO CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE LA BASE DE EMPOTRAMIENTO DE LA MISMA, RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA ZONA ATACADA Y ACARREO DE LOS BOTES AL LUGAR DE ACOPIO.	P Z A	102.57
4	RETIRO BARANDAN	RETIRO DE BARANDAL METÁLICO EXISTENTE INCL. TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	54.77
4	RETIRO POSTES	RETIRO DE POSTES EXISTENTES INCLUYE: MANIOBRA DE RETIRO DE POSTES Y BASES DE CONCRETO, ACARREO DE MATERIALES A BODEGA QUE SE INDIQUE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	2381.35
4	RETIRO OCAMARAS	RETIRO Y RECONEXIÓN DE CAMARAS TRAFICAM.	P Z A	5567.7
4	RETIRO SUBESTACION	RETIRO DE SUBESTACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	P Z A	4762.69
5	RETIRO SUPER POSTE	RETIRO DE SUPER POSTE DECAGONAL DE 30.0 M DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 1/4 A-36 EN TRES SECCIONES EXISTENTE	P Z A	14933.09
5	DESMANTESTR	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA EXISTENTE; INCLUYE: DESMONTAJE DE LAMINA, ESTRUCTURA METÁLICA, ALMACENAJE Y ACARREO PARA LA ENTREGA AL AYUNTAMIENTO	M 2	168.32
5	DESMANTESTR ALLA	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLÓNICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CALIBRE 10.5. INCLUYE: RETIRO DE BASES DE CONCRETO CON TUBOS DE 2.00 METROS DE ALTURA Y 60 MM.	M 2	48.73
5	DESMANTESTR NMEDE	DESMANTELAMIENTO DE LINEA DE MEDIA TENSIÓN EXISTENTE 3 FACES. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	2546.07
5	REUBICACION NSELE	REUBICACION DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MUROS DE FACHADAS, INCLUYE CABLES, LÁMPARAS, CLAVOS, ALCAYATAS, GRAPAS, NO INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA	M	20.13
5	REUBICACION POSTE ELE	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN BAJA TENSIÓN	P Z A	12978.92
5	REUBICACION POSTE ELEA	REUBICACION DE POSTE DE CFE EN ALTA TENSION	P Z A	24483.14
5	REUBICACION POSTE EL	REUBICACION DE POSTE DE TELMEX	P Z A	10614.97
5	REUBICACION ASTEL	REUBICACION DE CASETA TELEFÓNICA	P Z A	543.12
5	REUBICACION POSTE OSTR	REUBICACION DE POSTES CFE CON UN TRANSFORMADOR DE BAJA TENSION 5KV HASTA 3.5 METROS	P Z A	30050.84
6	REUBICACION POSTE OSTR ET9	REUBICACION DE POSTE METALICO DE 9.0 METROS DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE DEMOLICION DE BANQUETA, EXCAVACIÓN (DE 0.30 M3Y RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN DE 0.20 M3), RELLENO Y CAMBIO DE LINEA HASTA 50 METROS	P Z A	4854.06
		DESAZOLVES		
6	DESAZOLVE	DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE BROCALES Y REJILLAS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	P Z A	170.16
		TALA DE ARBOLES Y EXTRACCION DE TOCONES		
		TALA DE ARBOLES		
6	TAL00 2 1	TALA DE ÁRBOL DE 0.25 A 0.75 METROS DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	P Z A	243.65
6	TAL00 3 2	TALA DE ÁRBOL DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	P Z A	641.76
6	TAL00 4 3	TALA DE ÁRBOL DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	P Z A	863.42
6	TAL00 5 4	TALA DE ÁRBOL DE 2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO (CORTADO A 1.00 M DE NIVEL DEL TERRENO)	P Z A	1254.53

6	5	TALA DE ÁRBOL DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERÍMETRO (CORTADO A 1.00 M DEL NIVEL DEL TERRENO)	P Z A	2590.44
		EXTRACCIÓN DE TOCONES		
6	EXT001	EXTRACCION DE TOCONES, DE 0.25 A 0.75 M DE PERIMETRO INCLUYE DESENRAICE	P Z A	732.83
6	EXT002	EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 0.76 A 1.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	P Z A	1363.18
6	EXT003	EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 1.51 A 2.50 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	P Z A	3866.77
7	EXT004	EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 2.51 A 3.75 M DE PERIMETRO. INCLUYE DESENRAICE	P Z A	12553.43
7	EXT005	EXTRACCIÓN DE TOCONES, DE 3.76 M EN ADELANTE DE PERIMETRO, INCLUYE DESENRAICE	P Z A	25237.65
		LIMPIA Y TRAZO		
		TRAZO		
7	TRA001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA. MENORES DE 400 M2	M 2	10.54
7	TRA002	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M 2	7.71
7	TRA003	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2	M 2	6.11
7	TRA004	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS, PRIMEROS 10,000 M2	M 2	4.92
7	TRA005	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 10,001 A 15,000 M2	M 2	4.05
7	TRA006	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE 15,001 A 20,000 M2	M 2	3.25
7	TRA007	TRAZO Y NIVELACIÓN DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS DE MÁS DE 20,000 M2	M 2	2.44
7	TRA008	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS PRIMERAS 2 HECTÁREAS	H A	11689.08
8	TRA009	TRAZO Y NIVELACION DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 2 A 5 HECTÁREAS	H A	8469.5
8	TRA010	TRAZO Y NIVELACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE 5 A 10 HECTÁREAS	H A	6618.85
8	TRA011	TRAZO Y NIVELACIÓN DE CAMPOS Y CANCHAS DEPORTIVAS DE MÁS DE 10 HECTÁREAS	H A	3561.25
8	TRAZINSELE	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SE PAGA UNA SOLA VEZ PARA TODA LA OBRA), INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M	4.92
		LIMPIEZA DE TERRENO		
8	LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M 2	11.88
8	LIM003	LIMPIEZA Y DESENRAICE DE TERRENO A MANO	M 2	6.7
8	LIM004	LIMPIEZA DE TERRENO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	M 2	14.62
8	LIM008	LIMPIEZA DE TERRENO PARA EL ÁREA EXTERIOR, INCLUYE: DESPALME Y DESENRAIZADO A MAQUINA Y/O A MANO DE CAPA VEGETAL DE 30 CENTÍMETROS., ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M 2	13.53
		DESPALMES Y DESMONTES		
8	LIM007	DESPALME Y DESENRAIZADO DE TERRENO A MAQUINA Y/O A MANO CON ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MATERIAL MEDIDO EN BANCO.	M 2	13.53
8	DES001	DESPALME A MANO HASTA 30 CENTÍMETROS EN MATERIAL I Y II TODAS LAS ZONAS	M 3	52.99
8	DES002	DESPALME A MAQUINA CON TRACTOR DE CADENAS D6 N CATERPILLAR HASTA 30 CENTÍMETROS EN MATERIAL II TODAS LAS ZONAS	M 3	7.8
9	DESM001	DESMONTE Y DESENRAICE ACAMELLONADO CON MAQUINA	M 2	0.86
		LIMPIEZA DE OBRA		
9	LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M 2	8.65
9	LIM006	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA CON SOLUCIÓN AGUA, DETERGENTE EN POLVO Y ACIDO MURIÁTICO INCLUYE PISOS, MUROS.	M 2	18
		EXCAVACIONES		
		A MANO		
9	EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M 3	135.36
9	EXCAVMANUA	EXCAVACION A MANO EN CEPÁ, ZONA B, TIPO II, EN SECO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE: AFINE, TRASPALeos DEPOSITANDO EL MATERIAL A BORDE DE CEPAS, DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD.	M 3	135.36
9	EXCA002	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS	M 3	156.18
9	EXCA003	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPÁ PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 METROS CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M 3	174.02
9	EXCA003-1	EXCAVACIÓN EN CEPAS A MANO A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIÓN, TRASPALeo, ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (MATERIAL MEDIDO EN BANCO).	M 3	250.16
9	EXCA005	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL COMÚN EN AGUA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS CON BOMBEO.	M 3	163.52
1	EXCA006	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, EN MATERIAL COMÚN EN AGUA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS CON BOMBEO.	M 3	221.58
1	01	AFINE	M 2	24.36
1	CONFONCE	CONFORMACIÓN DE FONDO DE CEPÁ A REBOTE DE PISÓN Y AFINE DE TALUDES PARA ASENTAR TUBERÍAS ELÉCTRICAS, EN CEPAS DE 30 CENTÍMETROS DE ANCHO MÍNIMO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACIÓN HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	9.14

03	TRASPALEO HORIZONTAL DE MATERIAL I Y II DE 1.00 A 3.00 METROS	M3	59.08
1	A MAQUINA		
104	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO. PARA LAS ZONAS A Y B. DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	239.71
105	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO. PARA LAS ZONAS A Y B. DE 2.00 A 4.00 METROS	M3	286.77
106	EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMÁTICO. PARA LAS ZONAS A Y B. DE 4.00 A 6.00 METROS	M3	332.97
107	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	39.07
108	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS	M3	43.66
109	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 METROS	M3	49.49
110	EXCAVACION EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	29.69
111	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 2.00 A 4.00 METROS	M3	37.11
112	EXCAVACIÓN EN ZANJAS CON EQUIPO (RETROEXCAVADORA), EN MATERIAL COMUN SECO, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 4.00 A 6.00 METROS	M3	43.66
113	EXCAVACIÓN CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A ROCA FIJA DE 0.00 A 2.00 METROS	M3	861.88
114	EXCAVACIÓN CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A ROCA FIJA DE 2.00 A 4.00 METROS	M3	899.18
115	EXCAVACIÓN CON USO DE PERFORADORA Y EXPLOSIVOS MATERIAL SECO ZONA A ROCA FIJA DE 4.00 A 6.00 METROS	M3	926.76
116	EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO EN ROCA FIJA DE 0.00 A 2.00 METROS CON CUNA Y MARRO, PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	743.11
117	EXCAVACIÓN EN ROCA PARA ZANJAS EN ZONA "B", HASTA TRES METROS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE LA UTILIZACION DE EXPLOSIVOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS BARRENOS, EXTRACCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA REZAGA Y PROTECCIÓN EN ZONA DE VOLADURA. ESTE PRECIO UNITARIO SE AUTORIZARA, CUANDO SE COMPROBEE UNA DUREZA DE ROCA DE 7.0 EN LA ESCALA DE MHOR Y PRESENTANDO LA PRUEBA DE LABORATORIO CORRESPONDIENTE.	M3	1611.37
118	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	21.85
119	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	23.96
120	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	49.44
121	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	482.8
122	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	26.25
123	EXCAVACIÓN EN BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO I	M3	14.56
124	EXCAVACIÓN EN BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	16.24
125	EXCAVACIÓN EN BANCO POR MEDIOS MECÁNICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	21.29
	PLANTILLAS		
126	PLAN 020 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	153.41
127	PLAN 021 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 6 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	184.1
128	PLAN 022 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C 100 KG/CM2 DE 8 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	230.17
129	PLAN 023 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	160.15
130	PLAN 024 PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO CON MATERIAL DE BANCO (TÉPETATE). PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN (INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A LA ZANJA).	M3	543.05
	ACARREOS MANUALES Y MECÁNICOS		
	ACARREOS MANUALES DENTRO DE LA OBRA		
	TIERRA, ARENA, GRAVA Y CASCAJO		
131	ACA0 04 ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE. DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LITROS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	117.13
132	ACA0 05 ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE. DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LITROS INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES	M3 / E S T	7.61
133	ACA0 14 ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE. DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	98.19
134	ACA0 15 ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE. DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS. INCLUYE: DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES	M3 / E S T	5.07
	CEMENTO, CAL, YESO EN BULTO		



135	ACAO 23	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, CAL Y YESO, ETC. EN SACO, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	T O N	38.62
136	ACAO 24	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CEMENTO, CAL Y YESO, ETC. EN SACO, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	T O N	23.69
		MEZCLAS Y CONCRETOS		
137	ACAO 25	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 3	96.67
138	ACAO 26	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MEZCLAS Y CONCRETOS, EN CARRETILLA DE 5.0 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 3	29.48
		PIEDRA		
139	ACAO 27	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 3	92.95
140	ACAO 28	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PIEDRA BRASA, EN CARRETILLA DE 5.0 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 3	38.86
		MADERA		
141	ACAO 29	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MADERA PARA CIMBRA A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	P T	0.12
142	ACAO 30	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MADERA PARA CIMBRA A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	P T	0.06
		ACERO		
143	ACAO 33	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ACERO DE REFUERZO A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	T O N	152.28
144	ACAO 34	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ACERO DE REFUERZO A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	T O N	59.69
145	ACAO 35	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ALAMBRE Y ALAMBRÓN, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	T O N	105.01
146	ACAO 36	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ALAMBRE Y ALAMBRÓN, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	T O N	44.1
		TABIQUE, LADRILLOS, BLOQUES.		
147	ACAO 41	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE COMUN DE 6 X 12 X 24, EN CARRETILLA DE 3.5 M PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	92.15
148	ACAO 42	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE COMÚN DE 6 X 12 X 24, EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	38.55
149	ACAO 55	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE SANTA JULIA DE 10 X 10 X 20 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	168.73
150	ACAO 56	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABIQUE SANTA JULIA DE 10 X 10 X 20 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DE MATERIAL	M I L L A R	87.02
151	ACAO 43	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LADRILLO DE BARRO 1.5 X 12 X 23 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	92.15
152	ACAO 44	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LADRILLO DE BARRO 1.5 X 12 X 23 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	38.07
153	ACAO 45	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	168.73
154	ACAO 46	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TABICÓN DE 10 X 14 X 28 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	67.68
155	ACAO 47	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 10 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	301.54
156	ACAO 48	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 10 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	119.43
157	ACAO 49	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	387.97
158	ACAO 50	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOCK DE CONCRETO 15 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CÚBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DE MATERIAL	M I L L	156.18

				A R	
1 5 9	ACA0 51	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOQUE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M I L L A R	475,87	
1 6 0	ACA0 52	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOQUE DE CONCRETO 20 X 20 X 40 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	190,35	
1 6 1	ACA0 53	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOQUE PARA LOSA DE 20 X 40 X 25 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	553,74	
1 6 2	ACA0 54	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE BLOQUE PARA LOSA DE 20 X 40 X 25 EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M I L L A R	225,6	
1 6 3	ACA0 61	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	3,53	
1 6 4	ACA0 62	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE AZULEJO EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	1,34	
1 6 5	ACA0 63	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LOSETA DE BARRO EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	3,53	
1 6 6	ACA0 64	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE LOSETA DE BARRO EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	1,34	
1 6 7	ACA0 65	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PLACA DE MÁRMOL EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	22,48	
1 6 8	ACA0 66	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE PLACA DE MÁRMOL EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	24,85	
1 6 9	ACA0 67	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MOSAICO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	3,53	
1 7 0	ACA0 68	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE MOSAICO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	1,34	
1 7 1	ACA0 69	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TERRAZO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	4,63	
1 7 2	ACA0 70	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TERRAZO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	2,19	
		IMPERMEABILIZANTE			
1 7 3	ACA0 57	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ROLLO DE FIELTRO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	0,3	
1 7 4	ACA0 58	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE ROLLO DE FIELTRO EN CARRETILLA DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	0,12	
		PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, AGUA.			
1 7 5	ACA0 59	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	C U B	2,01	
1 7 6	ACA0 60	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA EN CARRETILLAS DE 3.5 PIES CUBICOS CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	C U B	0,79	
		HERRERIA HABILITADA			
1 7 7	ACA0 71	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE HERRERIA A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	14,62	
1 7 8	ACA0 72	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE HERRERIA A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	6,64	
		VIDRIOS			
1 7 9	ACA0 73	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 1/2 DOBLE A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M 2	14,62	
1 8 0	ACA0 74	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 1/2 DOBLE A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	6,64	
1 8 1	ACA0 75	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 4 MM A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL	M 2	21,44	
1 8 2	ACA0 76	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 4 MM A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	8,95	
1 8 3	ACA0 77	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 5 MM A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	34,11	
1 8 4	ACA0 78	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 5 MM A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	14,25	
1 8 5	ACA0 79	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 MM A MANO A 20.00 METROS INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	39,9	
1 8 6	ACA0 80	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE VIDRIO DE 6 MM A MANO CADA 20.00 METROS SUBSECUENTES, INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL	M 2	16,75	
		CARGA Y ACARREOS EN CAMION			
1 8 7	CAR0 01	CARGA DE CAMION MANUAL, MATERIAL I Y II	M 3	70,41	
1 8 8	CAR0 03	CARGA DE CAMION CON MAQUINA, MATERIAL I Y II	M 3	22,6	

1 8 9	ACA0 89	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M 3	147,84
1 9 0	ACA0 90	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECÁNICA	M 3	52,49
1 9 1	ACA0 91	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M 3 / K M	9,21
1 9 2	ACA0 92	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M 3 / K M	5,34
1 9 3	ACA0 93	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, CARRETERA	M 3 / K M	3,67
		RELLENOS		
1 9 4	RELL 001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M 3	33,84
1 9 5	RELL 002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M 3	589,83
1 9 6	RELL 003	RELLENO SIN COMPACTAR UTILIZANDO TIERRA VEGETAL	M 3	595,37
1 9 7	RELL 004	RELLENO Y COMPACTACIÓN EN CIMENTACIÓN EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS, CON PISÓN DE MANO UTILIZANDO EL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. INCLUYE: TRASPALEOS AGUA PARA HOMOGENEIZAR EL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M 3	152,12
1 9 8	RELL 005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M 3	646,26
1 9 9	RELL 006	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS CON PISÓN DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M 3	542,22
2 0 0	RELL 007	RELLENO DE ARENA	M 3	466,29
2 0 1	RELL 008	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.	M 3	137,35
2 0 2	RELL 009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M 3	123,01
2 0 3	RELL 010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS, CON MATERIAL DE BANCO, (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACIÓN.	M 3	505,91
2 0 4	RELL 012	RELLENO A VOLTEO CON TEZONTLE. INCLUYE ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M 3	472,69
2 0 5	RELL ENO 13	RELLENO DE GRAVA CON DIFERENTES GRANULOMETRÍAS DE 10 A 40 MM	M 3	338,36
		ESTRUCTURA		
		CIMENTACIÓN		
		PIEDRA BRASA		
2 0 6	CIM00 1	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	M 3	1565,17
2 0 7	CIM00 2	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 3	1520,35
2 0 8	CIM00 3	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 3	1495,9
2 0 9	CIM00 7	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1,6	M 3	1790,99
2 1 0	CIM00 8	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 3	1893,24
2 1 1	CIM00 9	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 3	1615,87
2 1 2	CIM01 0	CIMENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRASA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M 3	1737,96
		PILOTES		
2 1 3	PERF ORAC ION12 0	HINCADO DE PILOTE ESTRUCTURA DE 1,20M DE DIÁMETRO CON PERFORADORA ROTATORIA E EN MAT. TIPO II, DE LONGITUD MAYOR A 12M DE PROFUNDIDAD.	P Z A	3043,97
		ZAMPEADOS		
2 1 4	ZAMP 001	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA LAJA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 2	284,67
2 1 5	ZAMP 002	ZAMPEADO CON PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO COMÚN	M 3	1901,35
		CIMBRAS		
		ACABADO COMÚN		
2 1 6	CIMB 001	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS CORRIDAS DE CIMENTACIÓN	M 2	315,81
2 1 7	CIMB 002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACIÓN	M 2	379,63
2 1 8	CIMB 003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CONTRA TRABES DE CIMENTACIÓN	M 2	404,18



219	CIMB004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS	M2	416.81
220	CIMB006	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR DE 40 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO	M2	619.05
221	CIMB008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN TRABES	M2	424.48
222	CIMB010	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS	M2	350.6
223	CIMB012	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSA CON TARIMAS DE 50 X 100 CENTÍMETROS.	M2	311.52
224	CIMB013	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN MURO	M2	345.56
225	CIMB015	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN RAMPA	M2	407.22
226	CIMB037	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN CASTILLOS Y CADENAS	M	159.26
		ACABADO APARENTE		
227	CIMB005	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN COLUMNAS	M2	384.42
228	CIMB009	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN TRABES	M2	398.54
229	CIMB011	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN LOSA	M2	322.9
230	CIMB014	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN MUROS CON TRIPLAY DE PINO DE 15 MM. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO.	M2	359.76
231	CIMB016	CIMBRADO Y DESCIMBRADO APARENTE EN RAMPAS DE ESCALERA	M2	375.08
232	CIMB007	CIMBRA APARENTE EN COLUMNAS DE SECCIÓN CIRCULAR CON SONOTUBO 40 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO	M2	414.03
		ACEROS Y MALLAS		
		ACEROS		
233	ACE002	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	46.22
234	ACE003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 3 DIÁMETRO 3/8"	KG	26.44
235	ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	26.44
236	ACE005	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 5 DIÁMETRO 5/8"	KG	26.44
237	ACE006	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 6 DIÁMETRO 3/4"	KG	27.08
238	ACE008	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 8 DIÁMETRO 1"	KG	27.08
239	ACE010	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 10 DIÁMETRO 1 1/4"	KG	27.08
240	ACE012	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NUMERO 12 DIÁMETRO 1 1/2"	KG	27.08
241	ACE033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN DE VARILLAS POR CONECTORES EXTRUSIONADOS MARCA MEXPRESA DEL # 6 DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN. EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	261.78
242	ACE034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN DE VARILLAS POR CONECTORES EXTRUSIONADOS MARCA MEXPRESA DEL # 10 DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN. EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	301.32
243	ACE035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIÓN DE VARILLAS POR CONECTORES EXTRUSIONADOS MARCA MEXPRESA DEL # 12 DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN. EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	344.04
		ARMEX Y MALLAS		
244	ARM008	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX (TODAS LA MEDIDAS)	M	42.19
245	MALL002	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 4 / 4 EN PISOS	M2	78.76
246	MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 6 / 6 EN PISOS	M2	59.61
247	MALL006	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10 / 10 EN PISOS	M2	36.81
248	TELA GALL	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TELA DE GALLINERO	M2	55.16
		CONCRETOS, INCLUYEN: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.		
		RESISTENCIA NORMAL.		
249	CON001	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2503.41
250	CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2754.72
251	CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2871.89
252	CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	3147.12

2	3	CONC 09	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3168,5
2	5	CONC 11	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3376,1
2	5	CONC 41	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN TRABES Y LOSAS	M 3	2926,8
2	5	CONC 001	CONCRETO CICLOPEO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN	M 3	1952,0
2	5	CONC 002	CONCRETO CICLOPEO CON PIEDRA LIMPIA AL 60% Y CONCRETO HECHO EN OBRA F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M 3	1688,5
2	5		RESISTENCIA RÁPIDA		
2	5	CONC 02	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 100 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2680,9
2	5	CONC 04	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2950,5
2	5	CONC 06	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3111,2
2	5	CONC 08	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3415,0
2	5	CONC 10	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3454,3
2	5	CONC 12	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RÁPIDA VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C 350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3683,7
2	5		CONCRETOS PREMEZCLADOS, INCLUYE: SUMINISTRO, REVENIMIENTO 14, BOMBEADO, VIBRADO Y CURADO.		
2	5		CONCRETO A TIRO DIRECTO		
2	5	CONP RE15 OTD	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 10 RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 A TIRO DIRECTO, AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ELEMENTOS ESPECÍFICOS A ESTA RESISTENCIA, INCLUYE: NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2040,2
2	5		EN CIMENTACIÓN		
2	5	CONP RE15 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2549,3
2	5	CONP RE20 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2926,0
2	5	CONP RE25 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3153,5
2	5	CONP RE30 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3300,2
2	5	CONP RE35 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3463,4
2	5	CONP RE40 OCIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 400 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3671,6
2	5		RELLENOS FLUIDOS		
2	5	RELL FLUIDO 070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO F'C 70, COMO ACOSTILLADO DE TUBERÍA Y HASTA MEDIO TUBO, PARA EVITAR FLOTACIÓN DE TUBERÍA Y AZOLVE LODOSOS DURANTE EL PERÍODO DE LLUVIAS.	M 3	1681,6
2	5		ELEMENTOS ESTRUCTURALES		
2	5		CONCRETO EN ESTRUCTURA		
2	5	CONP RE20 OEST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	2973,2
2	5	CONP RE25 OEST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3200,7
2	5	CONP RE30 OEST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 300 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3347,4
2	5	CONP RE35 OEST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 350 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3510,6
2	5	CONP RE40 OEST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C 400 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M 3	3718,8
2	5		LOSAS		
2	5	LOSA 002	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA COMUN REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CENTÍMETROS. CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"3/4"	M 2	868,24
2	5	LOSA 003	LOSA PLANA EN ESTRUCTURA, PERALTE 10 CENTÍMETROS CIMBRA APARENTE REFORZADA CON 74 KG DE ACERO POR M3 EN AMBOS SENTIDOS A CADA 20 CENTÍMETROS. CONCRETO F'C 200 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4"	M 2	813,01
2	5	LOSA 005	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	785,5
2	5	LOSA 005A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 20 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 4 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	801,53
2	5	LOSA 006A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	904,39
2	5	LOSA 007A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	924,7
2	5	LOSA 008A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 30 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 200 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X8/10-10. INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	1052,3

8	4	LOSA 009A	LOSA PREFABRICADA A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 30 CENTÍMETROS TERMINADO, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 250 KG/CM2, MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10 INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VAR. DEL #3 Y GRAPAS DEL #2 A CADA 20 CENTÍMETROS., HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN.	M 2	1074.49
2	8	LOSA CERO 20	LOSAGERO CALIBRE 20, ARMADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6/6-6 Y CONECTORES, CON CONCRETO PREMEZCLADO ESTRUCTURAL DE F'C 250 KG/CM2, BOMBEOADO, INCLUYE: CONECTORES SOLDADOS, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M 2	1133.55
2	8		ESTRUCTURAS METÁLICAS		
2	8	ESTO 01	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PERFIL MONTEN ASTM A-36.	K G	64.52
2	8	ESTO 02	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PLACA LISA, CALADA, ASTM A-36.	K G	45.61
2	8	ESTO 03	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE PERFIL PTR ASTM A-36.	K G	64.52
2	8	ESTO 04	SUMINISTRO, HABILITADO E INSTALACIÓN DE VIGAS DE ACERO CON SECCIÓN IR ASTM A-36	K G	53.08
2	9	ESTO 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES, DIFERENTE DIÁMETRO A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS COLOCANDO RONDANAS Y TUERCAS EN LAS VIGAS PERIMETRALES.	K G	40.75
2	9	ESTO 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DIFERENTES DIÁMETROS EN PARAPETO. INCLUYE: SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	K G	48.8
2	9	ESTO 07	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CASQUILLO DE 4" CALIBRE 24	P Z A	127.73
2	9	ESTO 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULO	K G	59.56
			ALBANILERÍA		
			ELEMENTOS DE CONCRETO CASTILLOS, DALAS Y CADENAS		
			DALAS O CADENAS		
			DESPLANTE F'C 150 KG/CM2		
2	9	DALA 009	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	267.19
2	9	DALA 015	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	284.71
2	9	DALA 019	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	293.27
2	9	DALA 021	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15-4	M	235.08
2	9	DALA 025	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	324.12
2	9	DALA 209	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 14 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.	M	378.48
2	9	DALA 029	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	262.22
2	9	DALA 033	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	347.75
2	9	DALA 035	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	302.83
2	9	DALA 039	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	371.88
2	9	DALA 041	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	304.98
2	9	DALA 045	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	338.55
2	9	DALA 047	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	M	274.03
2	9	DALA 051	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	368.42
2	9	DALA 055	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	398.42
2	9	DALA 059	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	426.97
2	9	DALA 063	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS	M	400.67
2	9	DALA 065	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4	M	329.75
2	9	DALA 069	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	441.71
2	9	DALA 073	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	481.64
2	9	DALA 077	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	519.75
2	9	DALA 081	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	484.98
2	9	DALA 083	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4	M	392.65
2	9	DALA 087	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	529.61
2	9	DALA 091	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	581.3

1	9	DALA 095	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	629.07
2			DESPLANTE FC 200 KG/CM2				
3	2	DALA 010	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	268.95
4	2	DALA 016	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS A.R. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	287.06
5	2	DALA 020	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	295.91
6	2	DALA 030	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4			M	265.83
7	2	DALA 026	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	327.63
8	2	DALA 022	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 15-4			M	238.32
9	2	DALA 034	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	352.13
10	2	DALA 036	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4			M	289.68
11	2	DALA 040	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	377.16
12	2	DALA 042	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4			M	310.24
13	2	DALA 046	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA30 CENTÍMETROS			M	342.06
14	2	DALA 048	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4			M	277.54
15	2	DALA 052	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA30 CENTÍMETROS			M	373.1
16	2	DALA 056	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA30 CENTÍMETROS			M	404.28
17	2	DALA 060	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 30 CENTÍMETROS			M	434
18	2	DALA 064	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	405.06
19	2	DALA 066	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 25-4			M	334.14
20	2	DALA 070	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	447.57
21	2	DALA 074	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	488.96
22	2	DALA 074-I	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 24 X 22 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	465.57
23	2	DALA 078	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 25 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	528.54
24	2	DALA 082	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	490.26
25	2	DALA 084	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 30-4			M	397.93
26	2	DALA 088	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	536.84
27	2	DALA 092	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS DE R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	590.09
28	2	DALA 096	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 30 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS			M	639.61
29			DESPLANTE FC 250 KG/CM2				
30	3	DALA 020-I	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	302.11
31	3	DALA 027	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS.			M	343.86
32	3	DALA 028	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CENTÍMETROS.			M	362.57
33	3	DALA 040-I	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	369.56
34			DE LIGA F'C 150 KG/CM2				
35	3	DALA 107	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R. N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	289.23
36	3	DALA 113	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	307.63
37	3	DALA 117	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 10 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	326.4
38	3	DALA 121	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 12 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	308.45
39	3	DALA 125	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS			M	329.78
40	3	DALA 127	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PETREO 3/4". REFORZADA CON ARMEX DE 12 X 20 - 4			M	262.22

[illegible]

3	4	DALA 175	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	496.29	
3	9	4	DALA 176	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	526.9
3	9	5	DALA 181	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	532.63
3	9	6	DALA 182	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	561.24
3	9	7	DALA 186	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	507.63
3	9	8	DALA 187	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	536.24
3	9	9	DALA 191	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	556.88
4	0	0	DALA 192	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	585.47
4	0	1	DALA 196	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	608.04
4	0	2	DALA 197	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	636.65
4	0	3	DALA 201	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	687.57
4	0	4	DALA 202	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 28 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	716.18
4	0	5		DE LIGA F'C 250 KG/CM2		
4	0	6	DALA 139	DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS.	M	347.51
			SOBRE PRECIO POR ACABADO APARENTE			
4	0	7	DALA 204	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 10 CENTÍMETROS EN DALAS	M	17.85
4	0	8	DALA 205	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 15 CENTÍMETROS EN DALAS	M	25.69
4	0	9	DALA 206	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 20 CENTÍMETROS EN DALAS	M	36.29
4	1	0	DALA 207	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 25 CENTÍMETROS EN DALAS	M	44.45
4	1	1	DALA 208	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 30 CENTÍMETROS EN DALAS	M	52.66
			CASTILLOS			
			CASTILLOS 150 KG/CM2			
4	1	2	CASO 21	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	289.23
4	1	3	CASO 22	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	306.09
4	1	4	CASO 33	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	307.63
4	1	5	CASO 34	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	325.27
4	1	6	CASO 41	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	326.4
4	1	7	CASO 42	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 10 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	345
4	1	8	CASO 49	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	308.45
4	1	9	CASO 50	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	327.64
4	2	0	CASO 57	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	329.78
4	2	1	CASO 58	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	350.12
4	2	2	CASO 61	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	262.22
4	2	3	CASO 62	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	278.53
4	2	4	CASO 69	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	351.4
4	2	5	CASO 70	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	372.07
4	2	6	CASO 81	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	338.67
4	2	7	CASO 82	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	362.52
4	2	8	CASO 85	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	268.1
4	2	9	CASO 86	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4"; CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	284.31

[illegible]

4 6 8	CASO 63	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	265.03
4 6 9	CASO 64	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 12 X 20 - 4	M	279.34
4 7 0	CASO 71	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	354.91
4 7 1	CASO 72	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	376.38
4 7 2	CASO 83	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	341.31
4 7 3	CASO 84	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	365.16
4 7 4	CASO 87	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES,	M	270.74
4 7 5	CASO 87-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4, INCLUYE: ELABORACIÓN DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO, HABILITADO DE ARMEX, CORTES, TRASLAPES, FLETES, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	299.38
4 7 6	CASO 88	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4	M	286.95
4 7 7	CASO 95	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	375.19
4 7 8	CASO 96	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	415.86
4 7 9	CASO 99	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	299.48
4 8 0	CAS1 00	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	331.73
4 8 1	CAS1 07	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	407.2
4 8 2	CAS1 08	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	445.77
4 8 3	CAS1 11	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	329.8
4 8 4	CAS1 12	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 25 - 4	M	359.32
4 8 5	CAS1 19	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	448.03
4 8 6	CAS1 20	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	485.83
4 8 7	CAS1 23	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	362.96
4 8 8	CAS1 24	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 30 - 4	M	390.12
4 8 9	CAS1 31	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	422.88
4 9 0	CAS1 32	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	468.51
4 9 1	CAS1 35	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	336.21
4 9 2	CAS1 36	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 20 - 4	M	368.98
4 9 3	CAS1 43	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	459.11
4 9 4	CAS1 44	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	511.57
4 9 5	CAS1 45	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	487.72
4 9 6	CAS1 46	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	540.18
4 9 7	CAS1 53	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	496.57
4 9 8	CAS1 54	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	549.7
4 9 9	CAS1 55	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	525.18
5 0 0	CAS1 56	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	578.31
5 0 1	CAS1 63	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	532.63
5 0 2	CAS1 64	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	587.16
5 0 3	CAS1 65	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	561.24
5 0 4	CAS1 66	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 20 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 1/2" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	615.74
5 0 5	CAS1 73	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	507.63
5 0 6	CAS1 74	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS	M	570.97

5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	536.24
0	75	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	599.58
0	76	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	556.86
0	83	R.N. DE 3/8' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	633.65
0	84	R.N. DE 3/8' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	585.47
1	85	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	662.26
1	86	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	608.04
1	93	R.N. DE 3/8' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	693.09
4	94	R.N. DE 3/8' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	638.65
1	95	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS1	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 25 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	721.7
1	96	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS2	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	687.57
1	03	R.N. DE 3/8' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS2	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	827.95
1	04	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS2	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 28 X 30 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	716.18
1	05	R.N. DE 1/2' ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5		CASTILLO F'C 250 KG/CM2		
2	CAS0	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 12 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	339.19
0	57-1	R.N. DEL NÚMERO 3 DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS.		
5	CAS0	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	347.51
2	83-1	R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS		
5	CAS0	CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CIMBRA 3 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS	M	445.54
2	96-1	R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15 CENTÍMETROS.		
5		SOBRE PRECIO POR ACABADO APARENTE EN CASTILLOS		
2	CAS2	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 10 CENTÍMETROS EN CASTILLOS	M	17.85
0	08			
5	CAS2	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 15 CENTÍMETROS EN CASTILLOS	M	25.69
2	09			
5	CAS2	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 20 CENTÍMETROS EN CASTILLOS	M	36.29
2	10			
5	CAS2	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 25 CENTÍMETROS EN CASTILLOS	M	44.45
2	11			
5	CAS2	SOBREPRECIO POR CARA APARENTE DE 30 CENTÍMETROS EN CASTILLOS	M	52.66
2	12			
5		BASES PARA CASTILLOS		
2				
5	BASE	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO A 1/3 DE PROFUNDIDAD, DE ARMEX SECCIÓN 15 X 15-4 CENTÍMETROS., O 15 X 20-4 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 150	P	313.74
2	CA00	KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4". CON UNA SECCIÓN DE 20 X 40 X 60 CENTÍMETROS.	Z	
8	1		A	
5	BASE	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 150 KG/CM2 3/4"	P	463.06
2	CA00	CON UNA SECCIÓN DE 20 X 50 X 80.	Z	
9	2		A	
5	BASE	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON 4 VARILLAS DEL NÚMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NÚMERO 2 A CADA 25 CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2 3/4"	P	402.55
3	CA00	CON UNA SECCIÓN DE 30 X 40 X 51.	Z	
0	3		A	
5	BASE	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCIÓN DE 30 X 40 X 46.8	P	323.22
1	CA00		Z	
4	4		A	
5	BASE	BASE PARA CASTILLO INTERMEDIO CON ARMEX DE 15 X 15-4CENTÍMETROS., INCLUYE ANCLAJE Y CONCRETO F'C 200 KG/CM2 3/4" CON UNA SECCION DE 30 X 40 X 50	P	332.58
3	CA00		Z	
2	5		A	
5		MUROS DE TABIQUE ROJO		
2				
5		EN 12 CENTÍMETROS		
2				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.4	M	379.96
3	012	JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
3				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.5	M	373
3	013	JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
4				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.6	M	366
3	014	JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
5				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1.3 JUNTAS DE 1.5	M	350.46
3	016	CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
6				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN	M	346.43
7	019	1.4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
5				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1.5 JUNTAS DE 1.5	M	344.23
3	020	CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
6				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1.6 JUNTAS DE 1.5	M	342.4
3	021	CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	2	
3				
5	MUTA	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN	M	370.77
4	022	PROPORCIÓN 1:1.5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN A CUALQUIER NIVEL. INCLUYE: RECORTES PARA ENRASE, ANDAMIOS., FLETES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	2	
0		Y DESPERDICIOS.		
		EN 19.5 CENTÍMETROS		

5 1	MUTA 023	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	578.32
5 2	MUTA 024	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	564.51
5 3	MUTA 025	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	550.6
5 4	MUTA 029	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	519.75
5 5	MUTA 030	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	511.75
5 6	MUTA 031	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	507.39
5 7	MUTA 032	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	503.75
5 8	MUTA 033	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	560.07
		EN 24 CENTÍMETROS		
5 9	MUTA 034	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	704.6
5 0	MUTA 035	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	687.93
5 1	MUTA 036	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	671.13
5 2	MUTA 040	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	633.89
5 3	MUTA 041	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	624.22
5 4	MUTA 042	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:5 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	580.62
5 5	MUTA 043	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	614.56
5 6	MUTA 044	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.6 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN	M 2	682.56
		SOBREPRECIO POR ACABADO APARENTE		
5 7	MUTA 046	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M 2	57
5 8	MUTA 047	SOBREPRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 19.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M 2	63.47
5 9	MUTA 048	SOBREPRECIO PARA CARA DE ACABADO APARENTE EN MURO DE TABIQUE DE 24 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M 2	73.32
		MUROS DE PIEDRA		
		CEMENTO-ARENA		
5 0	MUPI 000	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	M 3	2103.06
5 1	MUPI 001	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 3	1979.8
5 2	MUPI 002	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 3	1902.43
5 3	MUPI 003	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M 3	1824.52
		CAL-ARENA		
5 4	MUPI 007	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:3	M 3	1651.73
5 5	MUPI 008	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:4	M 3	1606.91
5 6	MUPI 009	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:5	M 3	1582.46
5 7	MUPI 010	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:6	M 3	1562.1
		CEMENTO-CAL-ARENA		
5 8	MUPI 011	MURO DE PIEDRA BRASA ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA DE EN PROPORCIÓN 1:1.6	M 3	1877.55
		SOBRE PRECIO POR ACABADO APARENTE		
5 9	MUPI 012	SOBRE PRECIO POR CARA DE ACABADO APARENTE EN MUROS DE PIEDRA BRASA	M 2	290.53
		MUROS DE BLOCK DE CONCRETO		
		EN 10 CENTÍMETROS		
5 0	MUBL 0001	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	M 2	239.44
5 1	MUBL 0002	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	M 2	237.74
5 2	MUBL 0003	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 10 X 20 X 40 CENTÍMETROS EN 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL CON VARILLA TEC 60 A CADA 2 HILADAS	M 2	236.02

[illegible]

		FIRMES DE CONCRETO		
		FIRME F'C 100 KG/CM2 HECHO EN OBRA		
6 0 8	FIR00 1	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	138.28
6 0 9	FIR00 3	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	192.68
6 1 0	FIR00 5	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 6 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	218.76
6 1 1	FIR00 7	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	273.34
6 1 2	FIR00 9	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	332.49
6 1 3	FIR01 1	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M 2	389.33
6 1 4	FIR01 3	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CENTIMETROS EN AMBAS DIRECCIONES.	M 2	449.57
		FIRME F'C 100 KG/CM2 PREMEZCLADO		
6 1 5	FIR01 5	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	128.45
6 1 6	FIR01 7	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	176.32
6 1 7	FIR01 9	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 6 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	199.14
6 1 8	FIR02 1	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	247.17
6 1 9	FIR02 3	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	299.79
6 2 0	FIR02 5	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M 2	336.63
6 2 1	FIR02 7	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CENTIMETROS EN AMBAS DIRECCIONES.	M 2	416.87
		FIRME F'C 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA		
6 2 2	FIR00 2	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	145.8
6 2 3	FIR00 4	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	205.24
6 2 4	FIR00 6	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 6 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	233.84
6 2 5	FIR00 8	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	293.44
6 2 6	FIR01 0	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	357.63
6 2 7	FIR01 2	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M 2	394.47
6 2 8	FIR01 4	FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CENTIMETROS EN AMBAS DIRECCIONES.	M 2	474.71
		FIRME F'C 150 KG/CM2 PREMEZCLADO		
6 2 9	FIR01 6	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	130.86
6 3 0	FIR01 8	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 5 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	180.34
6 3 1	FIR02 0	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 6 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	203.96
6 3 2	FIR02 2	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 8 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	253.61
6 3 3	FIR02 4	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	307.83
6 3 4	FIR02 6	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA DE 6X6-10/10	M 2	344.87
6 3 5	FIR02 8	FIRME DE CONCRETO PREMEZCLADO RESISTENCIA NORMAL F'C 150 KG/CM2 AGREGADO MAXIMO 3/4" DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 25 CENTIMETROS EN AMBAS DIRECCIONES.	M 2	424.81
		PISOS		
6 3 6	PIS00 01	PISO DE LOSETA DE CERAMICA DE 0.33 X 0.33 M. MODELO OVIEDO, COLOR BEIGE O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP- PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1MM EN COSTILLA SUPERIOR	M 2	325.96
6 3 7	PACO 001-2	PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CENTIMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM ² AGREGADO MAXIMO DE 3/4", CON MALLA 6-8/10-10, ACABADO CON VOLTEADOR.	M 2	393.4
6 3 8	ZOCL 0004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLLO DE CERAMICA DE 9 X 33 CENTIMETROS, MARCA INTERCERAMIC, MODELO DESERT DUBAI O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1 MM EN COSTILLA SUPERIOR	M	78.7
6 3 9	EU03 8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAJA DE CANTERA AMERICA LAMINADA DE 40X60X4 CENTIMETROS DE ESPESOR COLOR GRIS OSCURO ACABADO MARTELINADO ASENTADO EN MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:4	M 2	706.52
		REPELLADO EN MUROS Y PLAFONES		
		MUROS CEMENTO-ARENA		

6 4 0	REMU 002	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	158,15
6 4 1	REMU 003	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	159,93
6 4 2	REMU 004	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	146
6 4 3	REMU 005	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	141,28
		MUROS CAL-ARENA		
6 4 4	REMU 008	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	130,81
6 4 5	REMU 009	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	128,09
6 4 6	REMU 010	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	126,61
6 4 7	REMU 011	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	125,38
		MUROS CEMENTO-CAL-ARENA		
6 4 8	REMU 012	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	144,49
6 4 9	REMU 013	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	139,89
		PLAFÓN CEMENTO-ARENA		
6 5 0	REPL 002	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	181,05
6 5 1	REPL 003	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	173,59
6 5 2	REPL 004	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	168,9
6 5 3	REPL 005	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	164,18
		PLAFÓN CAL-ARENA		
6 5 4	REPL 008	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	153,71
6 5 5	REPL 009	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	150,99
6 5 6	REPL 010	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	149,51
6 5 7	REPL 011	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	148,28
		PLAFÓN CEMENTO-CAL-ARENA		
6 5 8	REPL 012	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	167,39
6 5 9	REPL 013	REPELLADO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2 CENTÍMETROS	M 2	162,79
		APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES		
		MUROS CEMENTO-ARENA		
6 6 0	APMU 002	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	207,4
6 6 1	APMU 003	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	187,12
6 6 2	APMU 004	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	182,43
6 6 3	APMU 005	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	186,26
6 6 4	APMU 015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	221,63
6 6 5	APMU 016	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	212,27
6 6 6	APMU 017	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	206,4
6 6 7	APMU 018	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	200,49
		MUROS CAL-ARENA		
6 6 8	APMU 008	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	173,15
6 6 9	APMU 009	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	169,75
6 7 0	APMU 010	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	167,89
6 7 1	APMU 011	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	166,35

6 7 2	APMU 021	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	187.38
6 7 3	APMU 022	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	183.98
6 7 4	APMU 023	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	162.12
6 7 5	APMU 024	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	180.58
		MUROS CEMENTO-CAL-ARENA		
6 7 6	APMU 013	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	190.28
6 7 7	APMU 0130	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	184.53
6 7 8	APMU 025	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	204.51
6 7 9	APMU 026	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	198.76
		MUROS ADICIONADOS CON BABA DE NOPAL		
6 8 0	APPL 030	APLANADO FINO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3:4 Y BABA DE NOPAL, EN MUROS A UNA ALTURA DE 3.00 METROS Y 3.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	275.48
6 8 1	APPL 031	APLANADO FINO DE MEZCLA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3:4 Y BABA DE NOPAL, EN MUROS A UNA ALTURA DE 9.00 METROS Y 3.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	305.85
		PLAFÓN CEMENTO-ARENA		
6 8 2	APPL 002	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	224.04
6 8 3	APPL 003	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	214.68
6 8 4	APPL 004	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	208.61
6 8 5	APPL 005	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	202.9
6 8 6	APPL 015	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	238.99
6 8 7	APPL 016	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	229.63
6 8 8	APPL 017	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	223.76
6 8 9	APPL 018	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	217.85
		PLAFÓN CAL-ARENA		
6 9 0	APPL 009	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	166.39
6 9 1	APPL 010	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	184.53
6 9 2	APPL 011	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	182.99
6 9 3	APPL 021	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	204.74
6 9 4	APPL 022	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	201.34
6 9 5	APPL 023	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	199.48
6 9 6	APPL 024	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	197.94
		PLAFÓN CEMENTO-CAL-ARENA		
6 9 7	APPL 012	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	208.92
6 9 8	APPL 013	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA	M 2	201.17
6 9 9	APPL 025	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	221.67
7 0 0	APPL 026	APLANADO FINO EN PLAFONES A REGLA Y NIVEL CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 ESPESOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METÁLICA	M 2	216.12
		EMBOQUILLADOS		
		CEMENTO-ARENA		
7 0 1	EMB0 02	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	M	89.94
7 0 2	EMB0 03	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M	89.5
7 0 3	EMB0 04	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M	89.23
7 0 4	EMB0 05	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M	88.95

7 0 5	EMBO 15	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PULIDO CON PLANA	M	114.83
7 0 6	EMBO 16	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 PULIDO CON PLANA	M	114.39
7 0 7	EMBO 17	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PULIDO CON PLANA	M	114.12
7 0 8	EMBO 18	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 PULIDO CON PLANA	M	113.84
7 0 9	EMBO 28	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	124.17
7 1 0	EMBO 29	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	123.62
7 1 1	EMBO 30	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	123.28
7 1 2	EMBO 31	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	122.94
		CAL-ARENA		
7 1 3	EMBO 08	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3	M	88.34
7 1 4	EMBO 09	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M	88.19
7 1 5	EMBO 10	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M	88.1
7 1 6	EMBO 11	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M	88.03
7 1 7	EMBO 21	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PULIDO CON PLANA	M	113.23
7 1 8	EMBO 22	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 PULIDO CON PLANA	M	113.08
7 1 9	EMBO 23	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PULIDO CON PLANA	M	112.99
7 2 0	EMBO 24	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 PULIDO CON PLANA	M	112.92
7 2 1	EMBO 34	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	122.18
7 2 2	EMBO 35	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	121.98
7 2 3	EMBO 36	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	121.87
7 2 4	EMBO 37	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	121.78
		CEMENTO-CAL-ARENA		
7 2 5	EMBO 12	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6	M	89.14
7 2 6	EMBO 13	EMBOQUILLADO EN REPELLADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8	M	88.87
7 2 7	EMBO 25	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 PULIDO CON PLANA	M	114.03
7 2 8	EMBO 26	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:8 PULIDO CON PLANA	M	113.76
7 2 9	EMBO 38	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	123.17
7 3 0	EMBO 39	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 PULIDO CON LLANA METÁLICA	M	122.84
		OTROS ACABADOS		
		ACABADOS EN MUROS		
7 3 1	ACMU 001	APLANADO RAYADO EN FACHADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE REPELLADO DE 2.5 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 2	205.02
7 3 2	ACMU 003	MARTELINADO FINO EN MUROS	M 2	158.3
7 3 3	PICA C004	MARTELINADO FINO EN ELEMENTOS DE CONCRETO	M 2	77.02
7 3 4	PISO0 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO CERÁMICO DE 30x20, MARCA LAMOSA, MODELO VERONA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE BOQUILLAS DE PLÁSTICO, JUNTEADO CON JUNTA CREST Y ADICREST MP PLUS O SIMILAR, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	351.21
7 3 5	PEPV C001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERSIANA VERTICAL DE PVC CALIBRE 27, COLOR HUESO O MARFIL INCLUYE: CORTINEROS ACCESORIOS DE SUJECIÓN (TAQUETES Y PIJAS), FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M 2	806.96
7 3 6	SEND 180H D	MODULO DE SEÑALAMIENTO A BASE DE DIBOND DE 3MM. UNA CARA, (SANDWICH DE POLIMERO CON LAMINA DE ALUMINIO) CON MARCO DE ALUMINIO A BASE DE PERFILES LATERALES PARA SUJECIÓN, EL DIBOND Y LOS PERFILES DE ALUMINIO EN BLANCO ROTULADO CON VINIL AUTO ADHERIBLE Y CON	P Z A	290.91
		ACABADOS EN PISOS		
7 3 7	PICA C001	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 EN 3 CENTIMETROS DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M 2	175.56
7 3 8	PICA C002	FINO DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 EN 5 CENTIMETROS DE ESPESOR ACABADO PULIDO	M 2	255.94
7 3 9	PICA C003	SOBREPrecio POR ADICION DE COLOR INTEGRAL AL PISO DE CONCRETO	M 2	49.54

7 4 0	PICA C005- 1	ACABADO ESCOBILLADO FINO CON BROCHA DE PELO SOBRE PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS.	M	26.09
7 4 1	PICA C007	RAJUELLADO DE GRAVILLA DE 3/4" CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA DE 1:4. DE 0.05 X 0.10 X 1.00 METROS	M	76.48
7 4 2	PICA C008	ACABADO RASTREADO ÁSPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS.	M	24.16
7 4 3	SARD INEL0 3	FABRICACIÓN DE SARDINEL DE 0.15 X 0.25 X 0.45 METROS CON CONCRETO F'C 100 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". PARA LAVADERO. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, 3 MANOS DE PINTURA VINIMEX COMEX COLOR O SIMILAR COLOR BLANCO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	P Z A	283.28
7 4 4	ZOCL O001	FABRICACIÓN DE SARDINEL O ZOGLLO DE CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, CON UNA SECCIÓN DE 10 X 10 CENTÍMETROS, CON CIMBRA COMUN ACABADO CON AZULEJO CERAMICO DE 30 X 20 CENTÍMETROS. (PARA DAR DESNIVEL). INCLUYE: MATERIALES, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	229.98
7 4 5	ENTO 02	FABRICACIÓN DE ENTRECALLES DE 25.00 CENTÍMETROS, DE ANCHO Y 1" DE PROFUNDIDAD A BASE DE CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1.5 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO Y PERFILADO, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN.	M	161.84
7 4 6	ENTO 01	FABRICACIÓN DE ENTRECALLES DE 10.00 CENTÍMETROS, DE ANCHO Y 1" DE PROFUNDIDAD A BASE DE CIMBRA Y DESCIMBRA DE MADERA, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:1.5 INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EMBOQUILLADO Y PERFILADO, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU FABRICACIÓN.	M	95.47
7 4 7	FOES TAD01	FORJADO DE ESCALONES DE 0.28 X 0.17 CENTÍMETROS, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, ACARREOS Y HERRAMIENTA.	M	295.42
7 4 8	FOES C000 2	FORJADO DE ESCALÓN DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2 DE 17 X 30 CENTÍMETROS., CON VARILLA DEL NUMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NUMERO2, A CADA 15 CENTÍMETROS, COLADO EN EL LUGAR, HABITUALDO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	M	511.25
7 5 0		IMPERMEABILIZACIÓN		
7 5 1		EN CIMENTACIÓN		
7 5 2	IMP00 1	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON MICROLASTIC O SIMILAR	M	165.02
7 5 3	IMP00 2	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MICROFEST Y MALLA FLEXIBLE FESTERFLEX, SISTEMA MULTICAPA O SISTEMA SIMILAR, ELABORADO CON 1 MANO DE MICROPRIMER, 2 CAPAS DE MICROFEST, 1 CAPA DE FESTERFLEX, ACABADO CON ARENA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	M	236.05
7 5 4	IMP00 3	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MICROFEST Y MALLA FLEXIBLE FESTERFLEX, SISTEMA MULTICAPA O SISTEMA SIMILAR, ELABORADO CON 1 MANO DE MICROPRIMER, 3 CAPAS DE MICROFEST, 2 CAPAS DE FESTERFLEX, ACABADO CON ARENA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	M	338.71
7 5 5	IMP00 4	IMPERMEABILIZACIÓN EN CIMENTACIÓN, DALAS Y CONTRA TRABES CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MICROFEST Y MALLA FLEXIBLE FESTERFLEX, SISTEMA MULTICAPA O SISTEMA SIMILAR, ELABORADO CON 1 MANO DE MICROPRIMER, 4 CAPAS DE MICROFEST, 3 CAPAS DE FESTERFLEX, ACABADO CON ARENA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL LUGAR.	M	460.94
7 5 6		EN MUROS		
7 5 7	IMP00 7	IMPERMEABILIZACIÓN DE MURO DE TABIQUE CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. DURANTE LA APLICACIÓN DEL REPELLADO SE INCLUYE EL FESTERGRAL EN PROPORCIÓN DE 2 KG POR CADA BULTO DE CEMENTO.	M	174.21
7 5 8		EN LOSAS Y AZÓTEAS		
7 5 9	IMP00 8	RETIRO O LEVANTAMIENTO DE IMPERMEABILIZANTE DETEYORADO O EN MAL ESTADO EN ÁREA DE AZÓTEA	M	33.84
7 6 0	IMP00 9	LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A IMPERMEABILIZAR, RETIRANDO MATERIALES SUELTOS Y MAL ADHERIDOS, EN ÁREA DE AZÓTEA	M	5.54
7 6 1	IMP00 5	IMPERMEABILIZACIÓN EN AZÓTEA CON PRIMER BASE SOLVENTE, PLASTIC CEMENT (CEMENTO PLÁSTICO) Y MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO DE 4MM DE ESPESOR Y 7 AÑOS DE GARANTÍA MÍNIMO, A BASE DE UN CUERPO BUTÍLINO POLIMERIZADO Y FORMULADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIPROPILENO ATÁCTICO (SISTEMA APP), LAMINADO Y ARMADO CON UN REFUERZO CENTRAL DE POLIESTER SPUNBOND DE ALTO GRAMAJE Y CON UN ACABADO APARENTE DE GRAVILLA ENCAPSULADA Y ESMALTADA COLOR ROJO. INCLUYE: RETIRO DE IMPUREZAS E IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y CHAPLANES EN Y CON EL CEMENTO PLÁSTICO, DEJAR LA SUPERFICIE LIBRE DE HUMEDAD APLICANDO EL PRIMER, PREPARACIÓN DE LAS COLADERAS Y BAJADAS FLUVIALES (ENCORRADO) CON CINTURONES DE POLIESTER, CUBRIR TODO EL PRETIL Y BOQUILLA EXISTENTES (ENCAPSULAR LOSA), COLOCACIÓN DE LA MEMBRANA A TERMO FUSIÓN CON FLAMA DIRECTA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE PARA ELIMINAR PARTICULAS DE GRAVILLA SUELTAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES, DESPERDICIOS Y ESCOMBRO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	298.12
7 6 2	IMP00 6	IMPERMEABILIZACIÓN DE ENLADRILLADO DE AZÓTEA, APLICANDO TRES CAPAS DE ESCOBILLADO CON SOLUCIÓN JABÓN-ALUMBRE (1 KG DE ALUMBRE X 10 LITROS DE AGUA)	M	67.95
7 6 3	IMP01 0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO A BASE DE UNIPLAS S8S 3.5 MM VG ROJO, APLICANDO UN PRIMARIO TAPA PORO "IMPERPRIM S" A RAZÓN DE 0.20 LITROS/M2 PREVIA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, CALAFATEO DE GRIETAS Y FISURAS A BASE DE CEMENTO PLÁSTICO "BITUPLASTIC AT" Y COLOCACIÓN DEL SISTEMA PREFABRICADO CON ASFALTO MODIFICADO S.B.S CON UN 12% DE POLÍMERO Y UNA FIBRA CENTRAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRAMOS POR METRO CUADRADO CON UNA RESINA TERMOFUS, EN 3.5 MM DE ESPESOR TOTAL ACABADO GRAVILLADO ROJO ADHERIDO POR MEDIO DE TERMO FUSIÓN CON SOPLETE DE GAS BUTANO EL SISTEMA TENDRÁ UN TRASLAPSO DE 10 CENTÍMETROS ENTRE LIENZO Y LIENZO Y LAS PUNTAS BIEN SELLADAS	M	289.85
7 6 4	IMP01 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CON DOS EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.	M	233.94
7 6 5	IMP01 2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABILIZACIÓN EN FRIO CON TRES EMULSIONES ASFÁLTICAS IMPERCOAT S-40 FIBRA Y DOS MEMBRANAS DE REFUERZO DE POLIESTER QUIMIFLEX, COMO ACABADO PINTURA REFLECTIVA FLEXODECORD EN COLOR ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE E IMPRIMACIÓN DE LA MISMA A BASE DE IMPERPRIM SL A RAZÓN DE 0.10 LITROS POR METRO CUADRADO, SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS CON CEMENTO PLÁSTICO BITUPLASTIC AT.	M	325.43
7 6 6	IMP01 6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PARA RECIBIR ENLADRILLADO CON 3 CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MICROPRIMER DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO, UNA SEGUNDA CAPA DE MICROFLEX EN LA MISMA PROPORCIÓN, COLOCACIÓN DE FESTERFLEX ROLL, INCLUYE: RIEGO DE ARENA Y ACARREOS A PRIMERA ESTACIÓN.	M	296.59
7 6 7	IMP01 8	IMPERMEABILIZACIÓN SOBRE ENLADRILLADO DE AZÓTEA EN 3 CAPAS CON SOLUCIÓN DE JABÓN TEPEYAC, ALUMBRE DE POTASIO Y AGUA, INCLUYE: ACARREOS A LA 1ª ESTACIÓN 20 METROS	M	76.94
7 6 8	MEMA SF001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA ASFÁLTICA DE 4 MM. COLOCADA LONGITUDINALMENTE.	M	371.19
7 6 9		AZÓTEA		
7 7 0		RELLENOS		
7 7 1	AZT0 01	RELLENO DE TEZONTLE EN AZÓTEA INCLUYE TENDIDO Y APISONADO	M	737.69
7 7 2	RELL 011	RELLENO A VOLTEO CON CACAHUATILLO TRAÍDO DE FUERA DE LA OBRA (PARA AZÓTEA).	M	683.66
7 7 3		ENTORTADOS		
7 7 4	AZT0 02	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA PROPORCIÓN 1:1.5	M	125.78
7 7 5	AZT0 03	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.10	M	133.72
7 7 6	AZT0 04	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 0.25:1.5	M	110.41
7 7 7	AZT0 05	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1.5	M	175.6
7 7 8	AZT0 07	ENTORTADO EN AZÓTEA DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M	108.07

7 1 1	AZT006	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 2	185.26
7 2 2	AZT009	ENTORTADO DE AZOTEA DE 5 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:6	M 2	161.74
		ENLADRILLADOS		
7 3 3	AZT010	ENLADRILLADO EN AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	319.8
7 4 4	AZT012	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	301.37
7 5 5	AZT013	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	317.97
7 6 6	AZT014	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	309.3
7 7 7	AZT015	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	319.8
7 8 8	AZT017	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	301.37
7 9 9	AZT018	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:5 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	317.97
7 8 0	AZT019	ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO COMÚN DE 1.5 X 24 X 24 CENTIMETROS ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA 1:1:10 INCLUYE ESCOBILLADO CON LECHADA CEMENTO GRIS-AGUA	M 2	309.3
		CHAFLANES		
7 0 1	AZT030	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTIMETROS DE PEDACERÍA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M	77.18
7 1 2	AZT032	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTIMETROS DE PEDACERÍA DE LADRILLO Y MORTERO CAL HIDRA-ARENA 1:3	M	73.49
7 2 3	AZT033	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTIMETROS DE PEDACERÍA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6	M	76.81
7 3 4	AZT034	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTIMETROS DE PEDACERÍA DE LADRILLO Y MORTERO CEMENTO-CAL HIDRA-ARENA 1:1:10	M	75.08
7 4 5	AZT035	CHAFLÁN DE 10 X 10 CENTIMETROS EN CONCRETO F'C 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2"	M	72.86
7 5 6	CHAF001	CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 TRIANGULAR DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR, INCLUYE: PICADO, LECHADEADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE FUERA DE OBRA.	M	59.08
7 6 7	CHAF002	CHAFLÁN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 TRIANGULAR DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR	M	73
7 7 8	CHAF003	CHAFLÁN BOLEADO EN ARISTAS DE CISTERNA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE FESTERGRAL O SIMILAR.	M	77.11
		LECHADAS		
7 8 9	LECHADA001	ACABADO EN LOSA DE AZOTEA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE Y CURADO	M 2	71.77
		PRETILES		
7 9 0	MUTA099	PRETIL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 12 CENTIMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTIMETROS.	M	142.97
7 9 1	MUTA100	PRETIL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 19.5 CENTIMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTIMETROS.	M	172.45
7 9 2	MUTA101	PRETIL O CEJA DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO EN MURO DE 24 CENTIMETROS CON UNA ALTURA DE 30 CENTIMETROS.	M	214.82
7 9 3	MUPR001	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 12 CENTIMETROS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 2	417.3
7 9 4	MUPR002	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 19.5 CENTIMETROS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 2	619.31
7 9 5	MUPR003	PRETIL DE TABIQUE ROJO COMÚN EN 24 CENTIMETROS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5	M 2	790.13
		REGISTROS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS		
		SANITARIOS		
7 9 6	REG010	REGISTRO DE 0.40 X 0.50 X 0.50 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/2 X 3/16, TAPA COLADA CON CONCRETO F'C 150 KG/CM² Y ALAMBRO A CADA 10 CENTIMETROS. SIN FONDO, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1322.62
7 9 7	REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	1572.61
7 9 8	REG002	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	1710.71
7 9 9	REG003	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	1917.48
8 0 0	REG008	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CENTIMETROS. DE ESPESOR CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2 INCLUYE REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" A CADA 3 CENTIMETROS. EN EL SENTIDO MAS LARGO, SOLDADURA, MAQUINA DE SOLDAR, PRIMER, THINNER, PATAS DE GALLO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y BISAGRAS TUBULARES	P Z A	5027.14
8 0 1	REG005	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.20 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	2213.63
8 0 2	REG006	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 1.50 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	2712.02
8 0 3	REG007	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	1746.03
8 0 4	REG007-1	REGISTRO DE 0.60 X 0.60 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTIMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2	P Z A	2439.28

8	REGO	25	REGISTRO DE 0.60 X 0.80 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO DE F' 150 KG/CM2, TAPA DE CONCRETO DE 8 CENTÍMETROS. DE ESPESOR.	P Z A	3643.8 5
8	REGO	09	REGISTRO DE 0.60 X 1.00 X 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR CONCRETO DE F' C 150 KG/CM2 INCLUDE REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" A CADA 3 CENTÍMETROS. EN EL SENTIDO MAS LARGO. SOLDADURA, MAQUINA DE SOLDAR, PRIMER, THINNER, PATAS DE GALLO MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y BISAGRAS TUBULARES	P Z A	5061.9 1
8	REGO	07-2	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6 ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y PLANTILLA Y TAPA DE CONCRETO F' C 150 KG/CM2 CON 6 Y 7 CENTÍMETROS. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE.	P Z A	1783.0 2
8	REGO	04-1	REGISTRO SECO DE 40 X 60 X 100 CENTÍMETROS. MEDIDA INTERIOR CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 12 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PLANTILLA DE CONCRETO F' C 150 KG/CM2. DE 10 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. ACABADO INTERIOR APLANADO PULIDO CON MORTERO 1:5. INCLUDE: CUBETA METÁLICA DE 19 LITROS. TAPA DE CONCRETO ARMADO DE F' C 150 KG/CM2 CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8". CHAFLÁN PARA MEDIA CAÑA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:5. ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	2896.3 3
			REJILLAS EN VIALIDADES		
8	REGT		REJILLA TRANSVERSAL DE 7.20 X 0.70 X 1.00 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3998.2 85
8	REJIG	5X.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA LONGITUDINAL TIPO IRVING IS-01 DE (6.50M X 0.70CENTIMETROS) CON MARCO Y CONTRAMARCO. CONEXIÓN A LA RED GENERAL. INCLUDE: LAS PIEZAS NECESARIAS PARA CONECTAR LA DESCARGA A LA RED GENERAL, MURO DE TABIQUE ROJO DE 14 CENTÍMETROS APLANADO, COLOCACIÓN DE REJILLA, ETC.	P Z A	21094. 58
8	REG2	X.60	REGISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA (SE PAGARA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA). REJILLA LONGITUDINAL DE 2.0X0.60X1.0 M DE ALTO CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 1:4 APLANADO Y PULIDO CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15X0.15 CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	6729.2 3
			ELECTRICO		
8	REGO	01-1	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 ACABADO PULIDO. INCLUDE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	P Z A	2716.7
8	REGO	07-3	REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 M (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:1:6, ACABADO PULIDO CON CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 FONDO DE ARENA DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR Y TAPA DE LÁMINA.	P Z A	1820.4 9
8	REGE	LET-X	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE CONCRETO ARMADO TIPO X DE 2.40 X 2.40 X 2.10 MEDIDAS INTERIORES, INCLUDE MARCO CONTRAMARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3696. 1
8	REGC	ONAR M	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE CONCRETO ARMADO DE 0.60 X 0.60 X 0.60 MEDIDAS INTERIORES, INCLUDE MARCO CONTRAMARCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	8270.7 7
			MARCOS, CONTRAMARCOS Y TAPAS		
8	REGO	21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA ADIAMANTADA PARA REGISTRO CALIBRE 18 DE 60 X 60 CENTÍMETROS.	P Z A	641.47
8	REGO	23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 1.12 X 1.64 DE LAMINA ANTIDERRAPANTE CAL 14.	P Z A	1508.9 3
8	REGO	24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE 0.72 X 0.72 LAMINA ANTIDERRAPANTE CALIBRE 14.	P Z A	632.5
8	TAPA	001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCIÓN DE 60 X 60 CENTÍMETROS.	P Z A	886.35
8	TAPA	002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCIÓN DE 50 X 50 CENTÍMETROS.	P Z A	815.11
8	REGO	22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADIAMANTADA DE ANGULO 1" X 3/16", Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCIÓN DE 0.60 X 0.70 CENTÍMETROS.	P Z A	615.69
8	TAPA	004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE ANGULO PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE 40 X 60 CENTÍMETROS CON ANGULO DE 1" X 1/8" NO INCLUDE CONCRETO EN EL MARCO	P Z A	1296.6 2
8	TAPA	003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSA SÉPTICA CON VARILLAS DE 3/8" A CADA 15 CENTÍMETROS INCLUDE MARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y CONTRAMARCO DE 1" X 3/16".	P Z A	992.9
8	TAPA	1.70X 1.70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE CONCRETO DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y F' C 250 KG/CM2. DE 1.70X1.70 M. ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A CADA 15 CENTÍMETROS. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN DE TAPA CON GRÚA	P Z A	3317.2 4
			TECHUMBRES DE LÁMINA		
8	LET00	1	COLOCACION DE LAMINA METÁLICA GALVANIZADA CAL 32 PARA TECHUMBRE (90 X 180 CENTÍMETROS)	P Z A	97.92
8	LET00	2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARROTE EN PARTE SUPERIOR DE VANO DE PUERTA PARA FIJAR LAMINA Y PUERTA O CORTINA DE LETRINA.	P Z A	80.57
8	LET00	3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA METÁLICA GALVANIZADA CALIBRE 26 PARA TECHUMBRE (72 X 1.83 CENTÍMETROS DE SECCIÓN POR PZA.)	M 2	191.22
8	LAMG	2 ALVA K	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA GALVADECK-25 CALIBRE 18	M 2	507.67
8	GALV	ATEJ 9 A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVATEJA CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHOS PARA FIJACION.	M 2	288.05
8	CUMB	3 RERA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE CALIBRE 26 INCL. REMACHES Y GANCHO PARA FIJACION	M 2	191.63
			YESO Y PASTAS		
			APLANADOS DE YESO EN MUROS Y PLAFONES		
8	APMU	027	APLANADO DE YESO EN MUROS A TALOCHA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M 2	127.49
8	APMU	028	APLANADO DE YESO EN MUROS A REVENTON DE 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M 2	136.45
8	APMU	029	APLANADO DE YESO EN MUROS A PLOMO Y REGLA 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO-AGUA	M 2	149.73
8	APPL	027	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A TALOCHA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M 2	126.01
8	APPL	028	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A REVENTON DE 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M 2	135.91
8	APPL	029	APLANADO DE YESO EN PLAFONES A NIVEL Y REGLA DE 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO YESO CEMENTO-AGUA	M 2	150.36
			PASTAS Y TIROLES EN MUROS Y PLAFONES		
8	TIMUO	01	TIROL EN MUROS CON PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO. POLVO DE MÁRMOL ACABADO RUSTICO	M 2	146.35

8 3 6	TIMUO 02	TIROL EN MUROS CON PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MÁRMOL ACABADO PLANCHADO	M 2	181,11
8 3 9	TIPLO 01	TIROL EN PLAFONES CON PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MÁRMOL ACABADO RUSTICO	M 2	151,71
8 4 0	TIPLO 02	TIROL EN PLAFONES CON PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO, POLVO DE MÁRMOL ACABADO PLANCHADO	M 2	191,49
8 4 1	ACMU 002	RECUBRIMIENTO EN MUROS CON PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO GRANO DE MÁRMOL ACABADO RAYADO O PICADO 1.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR	M 2	235,69
8 4 2	ACMU 004	RECUBRIMIENTO PARA MUROS AQUARELT MARCA COREV APLICADO SOBRE MURO APLANADO DE MEZCLA, YESO Y PANEL. INCLUYE LA APLICACION DE PRIMARIO PARA ADHERENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M 2	258,58
8 4 3	ACMU 005	RECUBRIMIENTO PARA MUROS TEXTURI DE COMEX ACABADO MEDIA, APLICADO SOBRE MURO APLANADO, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA	M 2	145,4
8 4 4	ACMU 006	RECUBRIMIENTO PARA MUROS TEXTURIZADO GRANOFLEX DE CORVIN SOBRE MURO APLANADO, INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	M 2	220,99
		EMBOQUILLADOS DE YESO Y PASTA		
8 4 5	EMB0 40	EMBOQUILLADO DE PASTA CAL HIDRA-CEMENTO BLANCO-GRANO DE MARMOL UNA ARISTA	M	118,07
8 4 6	EMB0 41	EMBOQUILLADO DE YESO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS VIVAS	M	53,27
8 4 7	EMB0 42	EMBOQUILLADO DE YESO EN MUROS, COLUMNAS Y TRABES, ARISTAS BOLEADAS	M	79,99
8 4 8	EMB0 43	EMBOQUILLADO DE YESO EN MUROS, CON ESQUINERO METALICO	M	10,72
		VIDRIERÍA		
8 4 9	VIDRO 01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL MEDIO DOBLE CLARO DE 3 MM	M 2	429,28
8 5 0	VIDRO 02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 4 MM	M 2	547,16
8 5 1	VIDRO 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 5 MM	M 2	717,67
8 5 2	VIDRO 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL CLARO DE 6 MM	M 2	717,67
8 5 3	VIDRO 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL ESMERILADO DE 4 MM	M 2	986,94
8 5 4	VIDRO 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL FILTRA SOL DE 6 MM	M 2	2177,44
		HERRERÍA Y ALUMINIO		
		PUERTA DE HERRERÍA		
8 5 5	PUHE 001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERÍA TUBULAR PERFILES "Z", "T" Y "L" TAMBOR DOBLE LAMINA CALIBRE 18 DE 1.60 M X 0.80 METROS	P Z A	2580,34
8 5 6	PUHE 001-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18Y TAMBOR DOBLE LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 1.00 M X 2.50 METROS	P Z A	3122,4
8 5 7	PUHE 004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.80 X 0.60 METROS	P Z A	1152,71
8 5 8	PUHE 005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.70 X 1.50 METROS	P Z A	1993,49
8 5 9	PUHE 006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO L CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.90 X 2.30 METROS	P Z A	2350,91
8 6 0	PUHE 008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO T CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.76 X 2.37 METROS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, Y VIDRIO DE 3 MM CLARO.	P Z A	3067,24
8 6 1	PUHE 009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR TIPO T CALIBRE 18 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, MEDIDA 0.70 X 2.10 METROS, INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE	P Z A	2702,56
8 6 2	PUHE 010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, PUERTA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR CALIBRE 18Y TAMBOR DOBLE LAMINA ACANALADA NEGRA CALIBRE 18 DE 1.00 M X 1.00 METROS	P Z A	1190,93
8 6 3	PUHE 003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA DUCTO DE VENTILACIÓN, DE HERRERÍA MEDIDA ESTANDAR DE 1.72 X 0.60 METROS	P Z A	1904,95
8 6 4	PUHE 007	PORTON DE HERRERÍA DOBLE PUERTA A DOS CARAS, DE 4.50X 2.50 MT. INCLUYE MATERIALES, HABILITADO Y MANO DE OBRA.	P Z A	34919,78
8 6 5	PUHE 002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA MAMPARA DE W.C., DE HERRERÍA MEDIDA ESTANDAR DE 1.52 X 0.60 METROS	P Z A	1857,27
8 6 6	MAHE 001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA PARA DIVISIÓN DE W.C., CON TABLERO DE LAMINA ACANALADA CAL, 22 DE 1.43 X 1.54, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA CON PATAS Y MARCO DE PERFIL TIPO L DE 30 CENTÍMETROS.	P Z A	17322,94
8 6 7	MAPU 001	MARCO CON CHAMBRANA MEDIDA 0.80 X 2.40M A BASE DE PERFIL COMERCIAL NUMERO 130 MARCA PROLAMSA CALIBRE 18 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, TRAZO, BISAGRAS, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, ESMERILADO, PRIMER, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	972,11
8 6 8	MAPU 002	MARCO CON CHAMBRANA MEDIDA 0.95 X 2.40M A BASE DE PERFIL COMERCIAL NUMERO 130 MARCA PROLAMSA CALIBRE 18 O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, TRAZO, BISAGRAS, SOLDADURA, MATERIALES, EQUIPO, ESMERILADO, PRIMER, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	10259,3
		VENTANA DE HERRERÍA		
8 6 9	VEHE 001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANA DE HERRERÍA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 16 DE 1.52 M X 3.90 METROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4 MM.	P Z A	5988,29
8 7 0	VEHE 001-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANA DE HERRERÍA CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 16 DE 1.52 M X 3.90 METROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4 MM. Y PINTURA ANTICORROSIVA POR AMBOS LADOS.	P Z A	57270,4
8 7 1	VEHE 001-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANA DE HERRERÍA CON PERFILES TUBULARES CALIBRE 16 DE 1.52 M X 2.90 METROS INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4 MM. Y PINTURA ANTICORROSIVA POR AMBOS LADOS.	P Z A	4717,67
8 7 2	VEHE 002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, VENTANA DE HERRERÍA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 16 DE 1.50 M X 3.00 METROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4 MM.	P Z A	5865,18

6 7 3	VEH 003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. VENTANA DE HERRERÍA CON PERFILES TUBULARES DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 18 DE 1.50 M X 1.20 METROS INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 4 MM.	P Z A	2733.0 1
6 7 4	ESCM 002	ESCALERAS MARINAS		
6 7 5	ESCM 003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALERA MARINA PARA ACCESO DE AZOTEA FABRICADA A BASE DE PERFIL TUBULAR CALIBRE 18 AC-150 DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 3.00 X 0.40 METROS CON 12 ESCALONES INCLUYE: PRIMER, SOLDADURA, PATAS DE GALLO Y MORTERO PARA SU FIJACIÓN.	P Z A	2712.9 3
6 7 6	ESCM 004	ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIÁMETRO, CON UNA SECCIÓN DE 0.30 X 0.60 METROS (CON 13 ESCALONES PARA POZO DE ABSORCIÓN).	P Z A	3315.3
6 7 7	ESCM 005	ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIÁMETRO, CON UNA SECCIÓN DE 0.30 X 0.60 METROS (CON 3 ESCALONES PARA CISTERNA).	P Z A	717.48
6 7 8	PUES 003	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 3.05 X 2.40 METROS INCLUYE HERRAJES, CRISTAL DE 6MM, CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 1.00 X 2.40 METROS Y UN FIJO DE 1.05 X 2.40 M, INCLUYE, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	10026. 57
6 7 9	PUES 004	PUERTA BANDERA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 3.05 X 2.40 M INCLUYE HERRAJES Y CRISTAL DE 6MM, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	6654.6 1
6 8 0	PUES 005	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 0.95 X 2.40 METROS FORRADA CON DUELA DEL MISMO MATERIAL 5 ONDAS. INCLUYE: HERRAJES, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4230.1 2
6 8 1	PUES 006	PUERTA CORREDIZA DE 1.05 X 1.75 CON DOS HOJAS CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2". INCLUYE: ENTREPAÑOS DE MADERA DE 40 CENTÍMETROS, DE ANCHO CON TABLA DE 0.20 X 0.025 X 2.40 M, INCLUYE, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	5555.2 4
6 8 2	VEES 003	VENTANAS DE ALUMINIO		
6 8 3	VEES 005	VENTANA CORREDIZA DE 0.55 X 1.45 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	1755.0 9
6 8 4	VEES 006	VENTANA CORREDIZA DE 1.40 X 2.00 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	3297.0 7
6 8 5	VEES 007-1	VENTANA CORREDIZA DE 1.40 X 3.05 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	5410.8 6
6 8 6	VEES 007-2	VENTANA CORREDIZA DE 1.45 X 1.25 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	3199.6 1
6 8 7	VEES 007-3	VENTANA CORREDIZA DE 1.80 X 2.40 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4270.6 9
6 8 8	VEES 008	VENTANA CORREDIZA DE 1.80 X 2.40 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4625.7 9
6 8 9	VEES 009	VENTANA CORREDIZA DE 2.00 X 1.45 CON UNA HOJA CORREDIZA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3" ALUMINIO NATURAL, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIDRIO DE 6 MM, CLARO, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4232.7 7
6 9 0	CABA 001	CANCELES		
6 9 1	CABA 001	CANCEL DE BANO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 1.45 X 2.00 METRO, INCLUYE HERRAJES, ACRILICO OPALINO LISO, CON 1 PUERTA ABATIBLE DE 72.50 X 2.00 METRO Y UN FIJO DE 72.50 X 2.00 METRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	7081.3 5
6 9 2	ACCO 01	COLOCACIÓN DE HERRERIA CON PERFIL TUBULAR O ESTRUCTURAL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M 2	206.08
6 9 3	ACCO 02	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MARCOS METÁLICOS (CHAMBRANAS) PARA PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M	64.53
6 9 4	ACCO 03	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE MARCOS METÁLICOS (CHAMBRANAS) PARA PUERTAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	412.15
6 9 5	ACCO 04	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE ESCALERA MARINA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	M	93.13
6 9 6	ACCO 05	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE ESCALERA DE CARACOL CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	636.34
6 9 7	RECO LOCH ER	RECOLOCACIÓN DE PORTÓN EXISTENTE DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y TABLERO DE LAMINA EN PLANTA BAJA, INCLUYE: RECOLOCACIÓN DE MARCOS Y CONTRAMARCOS, AMACIZADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:4, ACARREOS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	209.85
6 9 8	ACCO 08	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE REGISTRO DE 40 X 60 CENTÍMETROS EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	217.78
6 9 9	REJA- 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA METALICA TIPO PANEL, MARCA "DEACERO", CALIBRE NUMERO 6, DE 1.50 METROS DE ALTURA, INCLUYE: SOLDADURA, ACARREOS, ANDAMIOS P. U. O. T.	M 2	532.69
6 9 0	CERO 01-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 METROS DE ALTURA CON UNA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL, DE DOS HOJAS DE 0.90 X 2.00 M. CADA UNA, OTRA DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 1.50 X 2.00 METROS CADA UNA, INCLUYE: POSTES DE FOGA DE 2 1/2" DE DIAMETRO A CADA 3.00 METROS CON POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ALAMBRE GALVANIZADO PARA RIGIDIZAR, SOLERA, ABRAZADERAS, PORTA CANDADOS CON CANDADO EN AMBAS PUERTAS, ESPADAS, Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE 4". INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES.	M	541.53
6 9 1	REHAB- ANCE	REHABILITACIONES HERRERIA Y ALUMINIO		
6 9 2	REHAB- ANCE	REHABILITACIÓN DE HERRERIA INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE PRIMER Y PINTURA ESMALTADA A DOS MANOS EN COLOR NEGRO	M 2	194.96
6 9 3	REPA- LUM- 06	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO DURANODIK CONSIDERANDO CAMBIO DE CRISTALES ROTOS, LUBRICACIÓN DE CARRETILLAS, CAMBIO DE MANIJAS, FELPA, TORNILLOS FALTANTES.	M 2	564.98
6 9 4	REJA- 099	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE HERRERIA DE PROTECCIÓN PARA DETENCIÓN, (HE-1 2.86 X 2.10 METROS HE-2 1.79 X 2.10 METROS), FORMADAS CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" Y BARROTES DE REDONDO DE 2". INC. PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE.	M 2	4160.5 9
6 9 5	REPA- RACI ON TAPA	REPARACIÓN DE TAPAS DE FIERRO FUNDIDO CON SOLDADURA ELECTRICA INCLUYE: SOLDADURA DE BISAGRA DE TAPA CON SOLDADURA 6013 DE 3/16" SOLDADURA DE TAPA A BROCAL CON SOLDADURA DE FIERRO FUNDIDO DE 1/8" APLICANDO TRES CORDONES DE SOLDADURA DE 6 CENTÍMETROS. DE LARGO POR 3/8" DE ANCHO Y 3/8" DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	241.95
6 9 6	CARPINTERIA			
6 9 7	PUERTAS			
6 9 8	PUERTA DE 0.70 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CENTÍMETROS EN AMBOS SENTIDOS FORRADA CON TRIPLAY DE CEDRO DE 5 MM EN AMBAS CARAS	P Z A	3468.3 4	
6 9 9	PUERTA DE 0.70 X 2.10 M CON BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 38 X 25 MM, Y PEINAZOS HORIZONTALES A CADA 30 CENTÍMETROS, EN SENTIDO HORIZONTAL, FORRADA DE TRIPLAY DE PINO DE 5 MM, EN AMBAS CARAS, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO SENCILLO DE MADERA DE PINO, CHAMBRANAS, BISAGRAS, ACABADO EN BARNIZ NATURAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, HABILITADO, FIJACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	P Z A	4028.0 7	

[illegible]

		ESMALTE EN MUROS Y PLAFONES		
9 3 5	PINTO 09	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE YESO INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M 2	127.62
9 3 6	PINTO 25	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M 2	130.98
9 3 7	PINTO 33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO APARENTE INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M 2	134.81
		ESMALTE EN HERRERIA		
9 3 8	PINTO 39	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	71.22
9 3 9	PINTO 42	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	87.42
9 4 0	PINTO 45	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA SIN VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M 2	99.84
9 4 1	PINTO 48	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.30 M2 EN AMBOS LADOS POR M2 (2 MANOS)	M 2	75.47
9 4 2	PINTO 51	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	91.18
9 4 3	PINTO 54	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE HERRERIA CON VIDRIO, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	106.64
9 4 4	PINTO 57	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	87.42
9 4 5	PINTO 60	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.50 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	88
9 4 6	PINTO 61	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE ESTRUCTURAS PARA MONTAJE DE LAMINA EN TECHUMBRES, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y 2 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE.	M 2	127.52
9 4 7	PINTO 63	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.60 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M 2	109.23
9 4 8	PINTO 66	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE CHAMBRANAS O POSTES METÁLICOS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORROSIVO CON DESARROLLO DE 0.25 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS).	M 2	63.72
9 4 9	PINTU RAKG	PINTURA DE ESMALTE 100 DE LA MARCA COMEX O SIMILAR, EN ESTRUCTURA DE PERFILES PESADOS, APLICADA CON COMPRESORA, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	K G	7.26
		EN MADERAS		
9 5 0	PINTO 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ NATURAL SOBRE SUPERFICIES DE MADERA 2 MANOS	M 2	222.03
9 5 1	CARP 1501	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ TRANSPARENTE TIPO DAMAR SOBRE SUPERFICIE DE MADERA 2 MANOS INCLUYE. MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M 2	245.81
		SELLADORES		
9 5 2	APLIS ELL	APLICACIÓN DE SELLADOR EN MUROS Y ELEMENTOS DECORATIVOS DE BARRO NATURAL INCLUYE HERRAMIENTA, ANDAMIAJE DE 2 A 6 M DE ALTURA MANO DE OBRA	M 2	42.76
		JARDINERIA		
9 5 3	JARO 01	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 CENTIMETROS DE ESPESOR	M 3	686.48
9 5 4	JARO 02	SUMINISTRO, SIEMBRA, Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M 2	79.15
9 5 5	JARO 03	SUMINISTRO, SIEMBRA, ABONO Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFOMBRA EN ROLLO NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	M 2	80.24
9 5 6	JARO 04	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO FRESNO DE 1.50 METROS DE ALTURA PROMEDIO.	P Z A	162.13
9 5 7	JARO 05	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO FICUS DE 1.50 METROS DE ALTURA PROMEDIO.	P Z A	187.13
9 5 8	JARO 06	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ÁRBOL TIPO CIPRÉS DE 1.50 METROS DE ALTURA PROMEDIO.	P Z A	252.13
9 5 9	JARM ACET ON	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MACETA DE ARCILLA FORMA CIRCULAR, TAMAÑO APROXIMADO DE 1.00 DE DIÁMETRO X 60 CENTÍMETROS DE ALTURA.	P Z A	1546.75
9 6 0	JARL AVAN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBUSTO LAVANDA DE 30 CENTÍMETROS DE ALTO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	P Z A	63.2
		URBANIZACIÓN		
		LETREROS DE OBRA		
9 6 1	LETR ERO9 X4.5	LETRERO NOMINATIVO DE OBRA, FABRICADO A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES Y TABLEROS A BASE DE VINIL CON LEYENDA SEGÚN LO INDIQUE LA DEPENDENCIA, DE 9.00 X 5.00 METROS	P Z A	54436.97
9 6 2	LETR EDES P80X 150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROPAGANDA (LETRERO ESPECTACULAR) DE LA OBRA A BASE DE LAMINA NEGRA CALIBRE 16 DE 0.90 X 1.50 CON SOPORTES DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/2" Y LEYENDA SEGÚN DISEÑO.	P Z A	7397.71
		PRELIMINARES URBANIZACIÓN		
9 6 3	CHAO 01	CHAPODEO SIN ACARREO	M 2	3.05
9 6 4	CHAO 02	CHAPODEO CON ACARREO A 1 KM	M 2	3.68
9 6 5	DESH IERB E	DESHERBIE DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ACOTAMIENTOS Y CAMELONES, DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, CON CARGA Y ACARREO FUERA DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	14.67
9 6 6	ALAM PUAS	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE POSTES DE CONCRETO Y ALAMBRE DE PUAS PARA CERCADO	M	244.61

CONC ER 6 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA DE DIÁMETRO DE 45 CENTÍMETROS CON PÚAS ESTILO BISTURI INCLUYE TODOS LOS MATERIALES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	100.08
GREL L 6 8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEO COSTALES RELLENO DE ARENA INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	63.77
	CORTE CON CORTADORA DE DISCO		
COR0 01	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (23 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	9.81
COR0 02	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (50 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	21.81
COR0 03	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN BANQUETA DE CONCRETO (12 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	43.62
COR0 04	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (2.5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	10.8
COR0 05	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (5 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	17.84
COR0 06	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO (10 CENTÍMETROS. DE PROFUNDIDAD)	M	32.72
COR0 07	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (10 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	39.26
COR0 08	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO (15 CENTÍMETROS DE PROFUNDIDAD)	M	56.08
	OBRAS DE DRENAJE PARA CAMINOS		
	CUNETAS		
CUNE 001	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE CUNETAS A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2, CON UN SEGMENTO CIRCULAR DE CUERDA DE 20 CENTÍMETROS. Y ALTURA DE 5 CENTÍMETROS. CON ESPESOR DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA	M	83.78
CUNE 003	CUNETAS DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.15 X 1.00 METROS, CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6-8/10-10. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y CIMBRA FRONTERA.	M	425.36
CUNE 004	CUNETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C 150 KG/CM2 DE 0.80 METROS DE ANCHO Y 0.08 METROS DE ESPESOR. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	282.07
CONT RACU NE	CONSTRUCCIÓN DE CONTRA CUNETA DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 100.00 KG/CM2	M	289.49
	CAÑALES Y LAVADEROS		
CUNE 002	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL LATERAL SECCION "U" DE 12 CENTIMETROS. DE RADIO Y 5 CENTIMETROS. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM² ACABADO FINO Y MALLA 6-8/10-10.	M 3	4574.1
CANA LHID	CANAL HIDRAULICO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 1.0X2.00X1.00 DE UN ESPESOR DE 0.08 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X8/10-10. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	1447.46
LAVA DERO 01	LAVADERO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 200 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.15X0.80X0.15 DE UN ESPESOR DE 0.08 M Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 7.00 M REFORZADA CON MALLA ELECTRO SOLDADA 6X8/10-10 Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 3.0 M CON VARILLAS DE 1/2" Y UNA LONGITUD DE 0.40 M. INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	P Z A	4043.82
LAVA DERO 02	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO EN VIDUALD PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES DE F'C 200 KG/CM2. 1.50 M DE DESARROLLO Y 2.50 M DE LARGO CON LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6-8/10-10	P Z A	1604.09
	BORDILLOS		
BORD ILLO	BORDILLO DE CONCRETO HIDRAULICO F'C 150 KG/CM2 COMO SE INDICA EN PROYECTO DE 0.10X0.18X0.15 DE Y ANCLAS INTERMEDIAS A CADA 1.0 M CON VARILLAS DE 5/8" Y UNA LONGITUD DE 0.42 METROS INCLUYE SUMINISTRO DE MAT. CONFORMACIÓN DEL TERRENO, EQUIPO, MANO DE OBRA.	M	219.63
BORD ILLO2	BORDILLO DE 15 X 20 CENTIMETROS. DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'C 150 KG/CM2-PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA.	M	199.32
	REJILLAS, BOCAS DE TORMENTA Y RENOVELACIONES DE CAJAS, REGISTROS Y POZOS		
	RENOVELACIONES		
REGO 11	RENOVELACION DE CAJA DE VALVULAS DE AGUA POTABLE HASTA 40 CENTIMETROS. DE ALTURA CON TABIQUE Y MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE RETIRO DE CONTRAMARCO Y TAPA ASÍ COMO SU POSTERIOR FIJACIÓN ACABADO PULIDO INTERIOR, SECCIÓN DE 70 X 70 EXTERIOR NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTRAMARCO Y TAPA	P Z A	955.83
REGO 13	RENOVELACION DE CAJA CON REJILLA DE 60 X 40 HASTA 20 CENTIMETROS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE REJILLA.	P Z A	671.17
REGO 14	RENOVELACION DE CAJA CON REJILLA DE 60 X 60 HASTA 20 CENTIMETROS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RECOLOCACIÓN DE TAPA O REJILLA	P Z A	720.34
RENI V001	RENOVELACION DE HASTA 0.5 M, DESAZOLVE, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1.5 1:5 CON TAMAÑO MÁXIMO DE 1.5 M DE LARGO POR 1.0 M DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	P Z A	2859.76
RENI V002	RENOVELACION DE HASTA 0.20 METROS CON TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO, DESAZOLVE, RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE REJILLA EXISTENTE DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE PISO, APLANADO ACABADO REPELLADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1.5 1:5 CON TAMAÑO MÁXIMO DE 0.50 METROS DE LARGO POR 0.20 METROS DE ANCHO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	P Z A	461.26
AP03 0005	RENOVELACION DE CAJAS DE VALVULAS DE 1.50 X 1.50 HASTA 0.40 METROS DE ALTURA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO Y MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.5 INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	P Z A	3100.18
	REJILLAS Y BROCALES		
BROC A001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO. CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	1579.87
BROC A002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE POLIETILENO DE TRAFICO PESADO. CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	1748.24
REJIL LA4X 4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA DE ANGULO ESTRUCTURAL DE 4"x14" CON MARCO Y CONTRAMARCO DE 1.00 METROS DE ANCHO	M	8660.03
BOCT ORME NTA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE TORMENTA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (50X50-BASE Y TAPA)	P Z A	1212.48
REJIL RVIN G	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA ELECTRO SOLDADA TIPO IRVING TRAFICO PESADO TIPO IS-01 ESTANDAR (1.00 X 0.75) INCLUYE SOLERA DE REMATE DE 3/16" X 2"	P Z A	1495.14
ACCO 06	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE REJILLAS DE PISO DE 30 X 40 CENTÍMETROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	156.14

9 9 9	ACCO 07	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE REJILLAS CORRIDAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4		M	124.77
		BOCAS DE TORMENTA, CAJAS DE VÁLVULAS Y REGISTROS			
1 0 0 0	REGO 12	ELABORACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 080 X 0.60 X 1.50 (MEDIDAS EXTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 CONCRETO F'C 150 KG/CM² DE 5.00 CENTÍMETROS. DE ESPESOR. ASÍ COMO REJILLA TIPO IRVING A BASE DE SOLERA DE 1" X 3/16" A CADA 3 CENTÍMETROS. A EJES EN EL SENTIDO MAS LARGO. SOLDADURA, PLANTA DE SOLDAR, PRIMER, THINER, PATAS DE GALLO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/4" Y BISAGRAS TUBULARES.	P Z A		5006.6
1 0 0 0	REGO 20	BOCA DE TORMENTA DE 4.00 X 1.00 X 1.20 METROS DE ALTURA, CON MUROS DE TABIQUE ROJO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, APLANADO Y PULIDO UTILIZANDO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CASTILLOS EN SUS 4 EXTREMOS DE 0.15 X 0.15 CENTÍMETROS. CON REJILLA TIPO IRVING A BASE DE ANGULO DE ACERO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A		23044.69
1 0 0 2	REG6 0X60	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.60 X 0.60 M. INCLUYE TAPAS DE ADS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	P Z A		3734.91
		TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESCARGAS DE DRENAJE			
		TOMAS DOMICILIARIAS			
1 0 0 3	TOMA 01	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y F.O. GO. INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4". ADAPTADOR DE BRONCE, ABRAZADERA DEL NUMERO 12 POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P. CODOS DE FO.GO. DE 13 MM. TUBO DE FO.GO. DE 13 MM Y LLAVE DE NARIZ	P Z A		1874.89
1 0 0 4	TOMA 01-1	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y F.O. GO. A UNA DISTANCIA DE 15 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 3/4". ADAPTADOR DE INSERCIÓN EN BRONCE, ABRAZADERA DEL NÚMERO 12, POLIDUCTO DE 3/4" H.D.P. LLAVE DE CUADRO CON ROSCA PARA CONEXIÓN GALVANIZADA, CODOS DE FO.GO. DE 3/4", TUBO DE FO.GO. DE 3/4" Y LLAVE DE NARIZ DE 3/4".	P Z A		2601.1
1 0 0 5	TOMA 001	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 1/2". ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM. Y LLAVE DE NARIZ.	P Z A		1243.7
1 0 0 6	REPT UBAG UAP	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE PVC Y ASBESTO CEMENTO DE 4" A 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A		7645.8
1 0 0 7	REPT CMD OM	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE EN POLIDUCTO P-40 A P-80. INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TODOS LOS MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	T O M A		266.63
1 0 0 8	INSH S001- 1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA CONEXIÓN DE RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CÉDULA 40 DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M		210.2
		DESCARGAS SANITARIAS			
1 0 0 9	TOMA 002	CONEXIÓN DE DESCARGA A DRENAJE GENERAL CON TUBERÍA DE PVC, INCLUYE: CODO DE 45° DE 150 MM Y SILLETA DE 200 MM X 150 MM.	P Z A		756.73
1 0 0 0	DESC SRDO M	DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M. RECIBIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3. INCLUYE: EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTROS, ACARREOS, RELLENOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	P Z A		2267.56
1 0 0 1	TUB0 55	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA A BASE DE CODO DE CONCRETO 15 CENTÍMETROS. Y SLANT DE 10 CENTÍMETROS DE CONCRETO SIMPLE DE 6" 15 CENTÍMETROS. DE DIÁMETRO.	P Z A		303.21
1 0 0 2	TOMA 02	CONEXIÓN DOMICILIARIA EMPLEANDO TEE WYE DE 8" X 6" DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD MOLDEADA POR INYECCIÓN LA ACTIVIDAD INCLUYE: SECCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE. COLOCACIÓN DE LA PIEZA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS.	P Z A		874.93
1 0 0 3	REPT UBDR EN	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DRENAJE SANITARIO DE CONCRETO SIMPLE DE 30 A 45 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A		1406.55
1 0 0 4	REPD ESDO M	REPARACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA SANITARIA DE CONCRETO SIMPLE DE 20 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A		745.45
		TERRACERÍAS, BASES Y SUB-BASES, CARPETAS Y RIEGOS			
		TERRACERÍAS			
1 0 0 5	CORT 001	CORTE A MANO EN MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 METROS	M 3		135.36
1 0 0 6	CORT 002	CORTE A MAQUINA EN MATERIAL SECO, TIPO II, ZONA B, EN NIVELES SUPERIORES DEL TERRENO NATURAL.	M 3		17.39
1 0 0 7	FRES AM3	FRESADO DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INC. CARGA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 3		278.63
1 0 0 8	PAAS 011	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CENTÍMETROS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS	M 2		17.6
1 0 0 9	PAAS 012	ACAMELLONADO Y CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO (TEPETATE).	M 3		426.82
1 0 0 0	PAAS 013	CONFORMACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA.	M 3		63.21
1 0 0 1	PAAS 015	REVESTIMIENTO DE CALLES CON GRAVA REDONDA CON AGREGADO DE 3/4 A 1/2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO Y CONFORMACION CON EQUIPO MECÁNICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CENTÍMETROS. NO SE INCLUYEN LOS ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA.	M 3		247.30
1 0 0 2	PAAS 015-1	REVESTIMIENTO DE CALLES CON BALASTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 30 CENTÍMETROS. NO SE INCLUYEN LOS ACARREOS DE MATERIAL DE BANCO A LA OBRA.	M 3		234.38
1 0 0 3	PAAS 020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M 3		6.26
1 0 0 4	MEJT ERRR CEM	RELLENO DE SUELO CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DEL TERRENO, DOSIFICACIÓN DEL 5% MATERIAL DE EXCAVACIÓN.	M 3		368.43



1025	GRAVARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA-ARENA MEJORADA CON 4% DE CEMENTO CON RELACIÓN A SU PVSM MEDIDO COMPACTO COMO TERRAPLÉN ADICIONAL. EN ÁREA DE FIRME O PAVIMENTACIÓN EN VIALIDAD, AUTORIZADO PREVIAMENTE.	M3	821.81
1026	CONF CAPS UBR	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CENTÍMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL E INCORPORACIÓN DE AGUA.	M3	473.15
1027	COMP SUBRA	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE. DE ESPESOR DE 20 CENTÍMETROS. COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M. EL MATERIAL DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMAS DE LA S.C.T., INCLUYE: HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	471.74
1028	ESTB PIED	ESTABILIZACIÓN DE TERRENO NATURAL, CON PIEDRA BRAZA PARA DESPLANTE DE OBRAS DE DRENAJE Y MUROS DE CONTENCIÓN POR MALA CALIDAD DEL TERRENO (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	M3	313.58
1029	PEDRAPLE N1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIA	M3	558.68
1030	PEDRAPLE N2	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO DEL BANCO LAS DERRUMBADAS A SAN JOSÉ CHIAPA Y MAQUINARIA.	M3	326.68
1031	TERRASUM	SUMINISTRO, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA: A) DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUNAS DE SOBRE ANCHO; 2) PARA EL NOVENTA POR CIENTO (90%), ESTOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYE LO QUE CORRESPONDE POR FORMACIÓN DE TERRAPLENES EXTENDIENDO EL MATERIAL EN CAPAS, SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE AGUA, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, APLICACIÓN E INCORPORACIÓN DEL AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACIÓN.	M3	423.39
1032	COLOC FILTRO	COLOCACIÓN DE MATERIAL GRANULAR PARA FILTRO EN RESPALDO DE CARGADERO DE ACUERDO A PROYECTO. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M3	57.11
1033	TERRAMAT B	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	454.7
1034	CAPAROMS O	OPERACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE CAPA ROMPEDORA DE CAPILARIDAD CON GRAVA DE 2"	M3	243.84
1035	PLAN PEDRA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE PEDRAPLEN CON ESPESOR DE 30 CENTÍMETROS INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS	M2	170.79
1036	AFINERACCOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACION DE AGUA NECESARIA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	7.41
1037	NIVERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERIAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	413.46
1038	ARRO001	ARROPE EN TALUD A BASE DE APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR, CERRADO A VUELTA DE LLANA, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO ABERTURA HEXAGONAL 2", INCLUYE: SUJECIÓN DE MALLA, ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	327.5
		SUBASES Y BASES		
1039	PAAS004	BASE O SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO INCLUYE 1ER KM DE ACARREO	M2	78.72
1040	PAAS014	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE AL 90% PROCTOR CON INCORPORACIÓN DE AGUA, EMPLEANDO MAQUINARIA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO ÚTIL A LOS COSTADOS DEL ÁREA DE TRABAJO.	M3	93.42
1041	PAAS021	BASE DE GRAVA CEMENTADA CONTROLADA DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO INCLUYENDO 1ER KM DE ACARREO (EN CAPAS NO MAYORES DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR)	M2	108.99
1042	BASE-002	BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	350.73
1043	SUBASE-002	SUB-BASE HIDRÁULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CENTÍMETROS DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL)	M3	422.23
1044	BASE-04-02	BASE NEGRA COMPACTADA AL 100% DE SU P.V. MARSHALL INCLUYENDO SUMINISTRO Y AGREGADO DE ASFALTO, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	M3	3216.21
1045	RELL-002	MATERIAL DE BANCO DE PRÉSTAMO CON CALIDAD DE BASE MEZCLADA CON 3% DE CEMENTO (SUELO-CEMENTO) COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. EL PRECIO INCLUYE: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	513.14
1046	ESTB ASEHID	ESTABILIZACIÓN DE BASE HIDRÁULICA CON RECUPERADORA WIRTGEN WR 2500 O SIMILAR. CON EL 5% DE CEMENTO PORTLAND Y 20% DE MATERIAL DE FRESADO RESPECTO A SU P.V.S.M.	M3	528.53
1047	RECY ESTB ASE	RECUPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA CON CEMENTO PORTLAND AL 6% DE SU P.V.S.M. PARA OBTENER UNA RESISTENCIA MÍNIMA DE 45 KG/CM2. SE RECUPERARÁN 20 CENTÍMETROS DE LA BASE EXISTENTE CON EQUIPO MECÁNICO MARCA WIRTGEN WR2500S O TÉCNICAMENTE SIMILAR, PARA LA INCORPORACIÓN DE CEMENTO PORTLAND Y DEL AGUA SE UTILIZARÁ EL EQUIPO WIRTGEN VM 1000 O TÉCNICAMENTE SIMILAR, LA CUAL SE COMPACTARÁ AL 100%. INCLUYE: COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVENGAN EN SU EJECUCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, COMPACTACIÓN CON COMPACTADORA TIPO 927 CAT "PATA DE CABRA" O TÉCNICAMENTE SIMILAR Y RODILLO LISO VIBRATORIO CON UN PESO MÍNIMO DE 15 TONELADAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA).	M3	581.72
1048	RECARQUE	RECARGUE DE MATERIAL EN BASE HIDRÁULICA POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A SU COMPOSICIÓN Y COMPACTADA AL 100% DE SU P.V.S.M. EN ESPESOR DE 20.0 CENTÍMETROS, Y 25.0 CENTÍMETROS, SEGÚN LO INDIQUE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, PVSM, COMPRENDIDO ENTRE 1700 A 1900 KG/CM3 INCLUYENDO, INCORPORACIÓN, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	M3	433.97
1049	ESTRUCSO POR	ESTRUCTURA DE SOPORTE (BASE) CON MEZCLA DE TEPETATE, 70% Y GRAVA, 30%, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	553.16
		CARPETAS ASFÁLTICAS		
1050	PAAS007	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PA-5 DE 3 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	112.2
1051	PAAS008	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PA-5 DE 5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	185.15
1052	PAAS009	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO PA-5 DE 7.5 CENTÍMETROS DE ESPESOR COMPACTO (NO INCLUYE RIEGOS) INCLUYE: 1ER KM DE ACARREO.	M2	276.28

1 0 5 3	CARP ETA SF3	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUDE RIEGOS) INCLUDE: 1ER KM DE ACARREO.	M 3	3558.3 5
1 0 5 4	CARP ETA SFVIA L	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO COMPACTO (NO INCLUDE RIEGOS) INCLUDE: ACARREO A 10 KM, MOVIMIENTO DE TODA LA MAQUINARIA NECESARIA. SOLO PARA CALLES MENORES A 200 M3. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 3	4068.5 6
1 0 5 5	CARP POLI M OD	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 100 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 MODIFICADA CON POLIMERO TIPO I (EN 05.02021). ELABORADA EN PLANTA CON GRIS DE 20 MM, DE 10 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTO AL 95 % SU DENSIDAD TEORICA MAXIMA, INCLUDE: SUMINISTRO DE ASFALTO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	M 3	3998.5 5
1 0 5 6	RELA MASF	RELAMINACION CON CONCRETO ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA CON MATERIAL PETREO SELECCIONADO MEZCLADO CON CEMENTO ASFALTICO AC-20 DE 3 CENTIMETROS DE ESPESOR COMPACTO INCLUDE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	108.51
1 0 5 7	MICR OCAR PETA	SUMINISTRO Y APLICACION DE MICROCARPETA ASFALTICA DELGADA SUPERFICIAL DE ALTA ADHERENCIA CON UN ESPESOR DE 3 CENTIMETROS COMPACTOS EN REMATE DE ACOTAMIENTO Y CARRIL DE BAJA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	157.63
1 0 5 8	SLUR RYSE AL	SUMINISTRO Y APLICACION DE SLURRY SEAL INCLUDE: SUMINISTRO, TENDIDO, ACARREOS Y MANIOBRAS LOCALES.	M 2	56.72
1 0 5 9	RENI VCAR ASF	RENIVELACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS, INCLUDE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA ECR 45 EN PROPORCION DE 0.60 LITROS/M2, SUMINISTRO, TENDIDO A MANO Y COMPACTADO DE LA MEZCLA ASFALTICA CON PR8. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 3	4395.5 7
1 0 6 0	REHA CARA SF	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO A BASE DE RECICLADO EN CALIENTE EN EL LUGAR EN UN SOLO PASO CON UN ESPESOR DE 2.5 CENTIMETROS, DE MATERIAL DE CARPETA EXISTENTE Y SUMINISTRO DE 2.5 CENTIMETROS DE CONCRETO ASFALTICO AC-20 CON POLIMERO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, INCLUDE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	124.96
		PAVIMENTOS DE CONCRETO MR.		
		CARPETA DE CONCRETO A 28 DIAS		
1 0 6 1	CONP RE- MR30	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 30 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3236.4 9
1 0 6 2	CONP RE- MR35	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 35 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3284.1 7
1 0 6 3	CONP RE- MR38	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3405.4 1
1 0 6 4	CONP RE- MR40	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3431.1 6
1 0 6 5	CONP RE- MR42	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3539.3 1
1 0 6 6	CONP RE- MR45	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3641.2 8
1 0 6 7	CONP RE- MR48	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 48 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3753.5 5
		CARPETA DE CONCRETO A 28 DIAS CON FIBRA DE POLIPROPILENO		
1 0 6 8	CONP RE- MR50	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 30 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3352.0
1 0 6 9	CONP RE- MR55	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 35 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3409.6 9
1 0 7 0	CONP RE- MR58	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3520.9 3
1 0 7 1	CONP RE- MR60	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3546.8 8
1 0 7 2	CONP RE- MR62	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3654.8 3
1 0 7 3	CONP RE- MR65	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3756.8
1 0 7 4	CONP RE- MR68	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 48 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACION DE FIBRA DE POLIPROPILENO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3869.0 7
		CARPETA DE CONCRETO A 14 DIAS		
1 0 7 5	CONP RE- MR30 RR14	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 30 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3351.9 8
1 0 7 6	CONP RE- MR35 RR14	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 35 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3400.6 6
1 0 7 7	CONP RE- MR38 RR14	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3520.9
1 0 7 8	CONP RE- MR40 RR14	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 40 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3546.8 5
1 0 7 9	CONP RE- MR42 RR14	CONSTRUCCION DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 42 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACION AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR, INCLUDE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACION, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	3654.8

[illegible]


[illegible]

2	MR42	TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA		
1	FRFR 1			
1	CONP	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RÁPIDA A 1 DÍA TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-0004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACIÓN DE FIBRA DE POLIPROPILENO. TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	4622
1	RE-45			
1	FRFR 1			
1	CONP	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 46 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y RESISTENCIA RÁPIDA A 1 DÍA TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-0004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO CON INCORPORACIÓN DE FIBRA DE POLIPROPILENO. TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 3	4734.27
1	MR48			
1	FRFR 1			
1		CARPETA MR-45. BASE DE COBRO METRO CUADRADO (M2)		
1				
1	CARM	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 2	752.42
1	R45-18-28			
1				
1	CARM	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 14 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 2	773.21
1	R45-16-14			
1				
1	CARM	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 7 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 2	794.16
1	R45-16-07			
1				
1	CARM	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 3 DÍAS TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 2	833.11
1	R45-16-03			
1				
1	CARM	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 45 KG/CM2. ACABADO RAYADO DE 18 CENTÍMETROS DE ESPESOR. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 1 DÍA, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA. INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, CANASTILLA CON PASA JUNTAS DE VARILLA LISA DE 1" @ 3.50 METROS, BARRAS DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" DE 75 CENTÍMETROS @ 90 CENTÍMETROS, SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M 2	908.16
1	R45-18-01			
1				
1		CARPETA CON CONCRETO PREMEZCLADO, BASE DE COBRO METRO CUADRADO (M2)		
1				
1	PAVC	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 10 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2 Y FIBRAFEST, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	468.15
1	ONPR			
1	E250/3			
1				
1	PAVC	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 15 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO PREMEZCLADO 250 KG/CM2 Y FIBRAFEST, TENDIDO CON REGLA VIBRATORIA, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, CORTE Y SELLO DE JUNTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 2	613.98
1	ONPR			
1	E250/15			
1		CARPETA CON CONCRETO HECHO EN OBRA BASE DE COBRO METRO CUADRADO (M2)		
1				
1	PACO	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", CON MALLA# 6,10-10, ACABADO CON VOLTEADOR EN LAS ARISTAS. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS Y CIMBRADO.	M 2	621.51
1	006			
1				
1	PAVC	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO FC 200 KG/CM2, PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBREANTE.	M 2	531.45
1	ONHI			
1	D200/9			
1				
1	PAVC	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO FC 250 KG/CM2, PARA VIALIDADES. INCLUYE: ELABORACIÓN Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, AFINE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, RELLENO, ACABADO RASTREADO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBREANTE.	M 2	572.74
1	ONHI			
1	D250/15			
1				
1		RIEGOS		
1				
1	PAAS	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M 2	0.42
1	022			
1				
1	PIAD	POREO CON ARENA PARA PROTECCIÓN DE EMULSION	M 2	5.85
1	C042			
1				
1	RIEG	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSION ASFÁLTICA DE TIPO EC180 A RAZÓN DE 1.5 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	L T	15.41
1	OIMP			
1				
1	RIEG	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA TIPO ECR-60 A RAZÓN DE 0.5 A 0.7 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	L T	15.41
1	OLIG			
1				
1	PIEG	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFÁLTICA DE ROMPIIMIENTO RÁPIDO TIPO RR-2K A RAZÓN DE 1.50 LITROS POR METRO CUADRADO. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS. (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	L T	16.99
1	OLIG			
1	RAP			
1				
1	RIEG	RIEGO DE TAPONAMIENTO EN CARRILES CENTRALES INCLUYE BARRIDO PREVIO, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M 2	27.67
1	OTAP			
1				
1	PAAS	RIEGO DE SELLO ASFALTICO, ROMPIIMIENTO MEDIO, SOBRE CARPETA A RAZÓN DE 1.9 LITROS POR METRO CUADRADO.	M 2	33.44
1	010			
1				
1	RIEG	RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO UTILIZANDO MATERIAL PÉTREO, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO TIPO 3-E CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA)	M 3	4532.83
1	SELL			
1	3E			
1				
1	PAAS	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO CON MATERIAL PÉTREO 3-A A RAZÓN DE 0.012 M3/M2. INCLUYE: TENDIDO, COMPACTADO, BARRIDO PREVIO Y POSTERIOR ADEMÁS DEL ACARREO A 15 KM.	M 2	30.32
1	010-1			
1				
1		BACHEO		
1				
1	PAAS	BACHEO DE CALLES DE 0.08 METROS DE ESPESOR PROMEDIO EN LA CARPETA ASFÁLTICA	M 2	452.47
1	027			
1				
1	BACH	BACHEO DE CALLES DE CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SENALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJE, BARRIDO, RIEGO DE IMPREGNACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRAÍDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M 3	4666.06
1	EOM3			
1				
1	BACH	BACHEO CARPETA ASFÁLTICA EN UN ESPESOR DE 10 CENTÍMETROS., INCLUYE: CORTE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M 2	464.06
1	E010			
1	CM			
1				
1		TOPES VIALES		
1				
1	TOPE	TOPE DE CONCRETO SIMPLE FC 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", HECHO EN OBRA, SECCIÓN DE 60 X 20 CENTÍMETROS ACABADO ESCOBILLADO.	M	576.2
1	001			

[illegible]

1 7 9	PIAD C014	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	443.98
1 1 6 0	PIAD C015	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	419.65
1 1 6 1	PIAD C016	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	448.56
1 1 6 2	PIAD C017	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	417.36
1 1 6 3	PIAD C018	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	446.27
1 1 6 4	PIAD C019	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	419.65
1 1 8 5	PIAD C020	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M 2	444.04
		ADOQUIN DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3		
1 1 8 6	PIAD C021	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NATURAL RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	455.89
1 1 8 7	PIAD C022	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NEGRO O ROJO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	491.54
1 1 8 8	PIAD C023	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	453.59
1 1 8 9	PIAD C024	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	489.26
1 1 9 0	PIAD C025	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	458.17
1 1 9 1	PIAD C026	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	493.82
1 1 9 2	PIAD C027	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	455.89
1 1 9 3	PIAD C028	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	491.54
1 1 9 4	PIAD C029	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	458.17
1 1 9 5	PIAD C030	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	490.67
		ADOQUIN DE 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3		
1 1 9 6	PIAD C031	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	488.03
1 1 9 7	PIAD C032	PISO DE ADOCRETO TIPO CRUZ TABASCO CON MEDIDAS DE 25 X 22.5 X 8 CM. COLOR NEGRO O ROJO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	505.31
1 1 9 8	PIAD C033	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	473.84
1 1 9 9	PIAD C034	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	502.75
1 2 0 0	PIAD C035	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	478.42
1 2 0 1	PIAD C036	PISO DE ADOCRETO TIPO CUADRADO CON MEDIDAS DE 20 X 20 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	507.33
1 2 0 2	PIAD C037	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	476.13
1 2 0 3	PIAD C038	PISO DE ADOCRETO TIPO HEXAGONAL CON MEDIDAS DE 24 X 27.5 X 8 COLOR ROJO O NEGRO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	505.04
1 2 0 4	PIAD C039	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLOR NATURAL RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	478.42
1 2 0 5	PIAD C040	PISO DE ADOCRETO TIPO RECTANGULAR CON MEDIDAS DE 12.50 X 25.00 X 8 COLORES AMARILLO, NEGRO, ROJO Y TABACO RESISTENCIA 300 KG/CM2 ASENTADO SOBRE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3	M 2	502.81
		JUNTEADO DE PISOS DE ADOQUIN		
1 2 0 6	PIAD C041	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M 2	13.47

		DENTELLONES		
1 2 0	DENT 001	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 METROS	M	328.37
1 2 0 6	DENT 002	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CENTÍMETROS. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 METROS	M	197.3
1 2 0 9	DENT 003	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'C 200 KG/CM² SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS ACABADO PULIDO. INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M	219.86
1 2 1 0	DENT 15X50	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, DE CONCRETO F'C 200 KG/CM2. SECCIÓN 15 X 50 CENTÍMETROS. INCLUYE TRAZO, EXCAVACIÓN, RELLENO, CIMBRA, SUMINISTROS. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS, DESPERDICIOS, PREPARACIÓN Y TODOS LOS MATERIALES PARA SU CONSTRUCCION. (BOCACALLES)	M	403.17
1 2 1 1	DENT LO N200	CONSTRUCCION DE DENTELLÓN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C 200 KG/CM² CON UNA SECCIÓN DE 15 X 40 CENTÍMETROS. A CADA 8.00 METROS INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRIANTE HASTA 20 METROS	M	337.67
		GUARNICIONES Y BANQUETAS		
		PRELIMINARES GUARNICIONES Y BANQUETAS		
1 2 1 2	AFI00 5	AFINE Y CONFORMACION DE LA TERRACERIA, INCLUYE COMPACTACION CON PISÓN DE MANO, AGREGANDO AGUA.	M 3	62.51
		GUARNICIONES		
1 2 1 3	CIMB 039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METÁLICAS	M 2	152.29
1 2 1 4	CIMB 040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3A, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M 2	186.73
1 2 1 5	GUAO 01	GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F'C 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DESCIMBRA METALICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO. HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	342.35
1 2 1 6	GUAR 200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F'C 200 KG/CM2 DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MÁXIMO DE 40.00 MM. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	457.54
1 2 1 7	PICA C006	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	11.29
1 2 1 8	JUNT F001	JUNTA FRIA A BASE DE PLACA DE LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR A CADA 18.30 METROS EN GUARNICIONES	P Z A	61.49
		BANQUETAS		
1 2 1 9	PICA C005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO BANQUETAS	M 2	26.09
1 2 2 0	BANQ 001	BANQUETA DE 10 CENTÍMETROS, DE ESPESOR CON CONCRETO F'C 150 KG/CM². INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRIANTES A LA PRIMERA ESTACIÓN 20 METROS, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M 2	416.64
1 2 2 1	BANQ 002	BANQUETA DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. DE 8 CENTÍMETROS, DE ESPESOR EN TABLEROS EN PLAZA DE ACCESO Y ANDADOR CON ACABADO RALLADO, JUNTAS DE 10 CENTÍMETROS, RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M 2	411.2
1 2 2 2	BANQ 002-1	BANQUETA PERIMETRAL DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. DE 8 CENTÍMETROS, DE ESPESOR EN TABLEROS 0.85 X 0.85 METRO, CON ACABADO RALLADO Y JUNTAS DE 5 CENTÍMETROS, RAJUELEADAS CON GRAVILLA DE 3/4" EN SENTIDO HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: ACARREO, DESPERDICIO, PREPARACIÓN DE TERRACERIAS, HUMEDAD, CIMBRA, DESCIMBRA DE FRONTERAS, COLADO, CURADO, LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M 2	423.27
1 2 2 3	BANQ 003	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (TEPETATE), INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M 3	471.04
1 2 2 4	BANQ 004	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M 2	25.36
1 2 2 5	RAMP ADIS	FORJADO DE ACABADO ESTRIADO PARA RAMPAS LA ACTIVIDAD SE REALIZA INTEGRALMENTE CON LAS BANQUETAS POR LO QUE ESTE CONCEPTO SOLO CONSIDERA EL ACABADO QUE SE REQUIERA EN LAS INTERSECCIONES DE DOS BANQUETAS ORTOGONALMENTE ENCONTRADAS..	M 2	162.04
		SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL		
		HORIZONTAL		
1 2 2 6	VIALE TA	VIALETA REFLEJANTE AMARILLA Y/O BLANCA EN DOS CARAS, CUERPO AMARILLO DE 10 X 10 CENTÍMETROS	P Z A	62.62
1 2 2 7	PAAS 024	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHA BLANCA DE 3.00 X 0.40 M CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	P Z A	485.91
1 2 2 8	PAAS 024-01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. A) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE.	P Z A	807.61
1 2 2 9	PAAS 024-02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA FLECHAS M-14 PARA REGULAR EL USO DE CARRILES, PARA VELOCIDADES IGUAL O MENORES A 60 KM/HORA. B) DE 500 CENTÍMETROS DE LONGITUD, FLECHA DE FRENTE Y VUELTA DERECHA	P Z A	869.69
1 2 3 0	PAAS 025	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.	M	18.83
1 2 3 1	PAAS 026-1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 40 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.1)	M	75.29



1 2 3 2	PAAS 026	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 20 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M7.2)	M	37.64
1 2 3 3	PAAS 026-2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 30 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M6)	M	56.44
1 2 3 4	PAAS 026-3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA LÍNEA BLANCA DE 60 CENTÍMETROS DE ANCHO HECHA A MANO PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR BLANCO.(M5)	M	112.9
1 2 3 5	PINDI SC12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA DISCONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	15.53
1 2 3 6	PINC ON12-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 12 CENTÍMETROS	M	16.64
1 2 3 7	PINC ON10-M	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA CONTINUA DE 10 CENTÍMETROS	M	15.66
1 2 3 8	PAAS 023	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA RAYA PARA CRUCE PEATONAL DE 60 CENTÍMETROS. DE ANCHO CON PINTURA TIPO TRANSITO MARCA COMEX COLOR AMARILLO.	M	100.31
1 2 3 9	PINTO 08	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MARCA COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CENTÍMETROS. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	44.78
		VERTICAL		
1 2 4 0	SENP REV1 50X12 0	SEÑALAMIENTO PREVENTIVO E INFORMATIVO DE 1.50 X 1.20 METROS A BASE DE LAMINA GALVANIZAD CALIBRE 20. FUJADA A ESTRUCTURAS DE PERFILES TUBULARES C-150 CALIBRE 20. BISAGRAS, SOLDADURA, PLANTA DE SOLDAR, ESMERILADO, PRIMER, THINER, ESTOPA, PINTURA DE ESMALTE EN PERFILES, FONDEADO Y LETRAS DE VINIL EN SEÑAL UNA CARA, CADENA DE 1/8 DE ESLABÓN, GOMAS CUADRADAS DE 38 MM. SE CONSIDERAN 30 USOS	P Z A	2236.9
1 2 4 1	SEÑO D-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALES VERTICALES OD-06 (FANTASMA DE PVC); EL PRECIO INCLUYE: COSTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ALINEAMIENTO, PLOMEO, FIJACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA).	P Z A	288.5
1 2 4 2	SEN- SRX0 1	SEÑAL SRX-01 CON UN TABLERO DE 40 X 239 CENTÍMETROS. DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON FONDO, TEXTO Y GRAFISMOS EN VINIL REFLEJANTE GRADO DIAMANTE. INCLUYE: 2 POSTES DE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" CALIBRE 14 DE 3.00 METROS Y PELÍCULA ANTI GRAFITI.	P Z A	5091.2 2
1 2 4 3	SEN- SRX0 2	SEÑAL SRX-02 CON DOS TABLEROS DE 40 X 239 CENTÍMETROS. DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON FONDO, TEXTO Y GRAFISMOS EN VINIL REFLEJANTE GRADO DIAMANTE. INCLUYE: 2 POSTES DE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" CALIBRE 14 DE 3.00 METROS Y PELÍCULA ANTI GRAFITI.	P Z A	5109.8 2
1 2 4 4	SEN- SRX0 3	SEÑAL SRX-03 CON TRES TABLEROS DE 40 X 239 CENTÍMETROS. DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 CON FONDO, TEXTO Y GRAFISMOS EN VINIL REFLEJANTE GRADO DIAMANTE. INCLUYE: 2 POSTES DE PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" CALIBRE 14 DE 3.00 METROS Y PELÍCULA ANTI GRAFITI.	P Z A	5133.0 4
1 2 4 5	SEN- SID11	SEÑALAMIENTO VIAL SID-11 DE 40 X 239 CENTÍMETROS REFL. GRADO DIAMANTE C/2 P DE 3M FABR. EN LAM. GALVANIZADO. CALIBRE 16 Y ROTULADO EN C/2P DE 3METROS INCLUYE: PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SCT	P Z A	5091.2 2
1 2 4 6	SEN- SIT10	SEÑALAMIENTO VIAL SIT-10 DE 66 X 86 CENTÍMETROS REFL. GRADO DIAMANTE C/P Y TABL. CHICO FABR. EN LAM. GALVANIZADO. CALIBRE 16 Y ROTULADO EN G.D. C/P Y TABL. CHICO.	P Z A	3796.3 5
1 2 4 7	SEN- SID08	SEÑALAMIENTO VIAL SID-8 DE 40 X 239 CENTÍMETROS REFLEJANTE. GRADO DIAMANTE C/2P DE 3M FABR. EN LAM. GALVANIZADO. CALIBRE 16 Y ROTULADO EN C/2P DE 3METROS PLACA Y POSTE DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE SCT	P Z A	4010.2 2
1 2 4 8	SEN- SID02	SEÑALAMIENTO VIAL SID-02 DE 40 X 239 CENTÍMETROS RAIP/IGD FABR. EN LAM. GALVANIZADO. CALIBRE 16 Y ROTULADO EN DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T.	P Z A	3285.7 7
1 2 4 9	RETS ENAL	RETIRO DE SEÑALAMIENTO VIAL. INCLUYE: DESMONTAJE, ACARREOS, ALMACENAJE Y ENTREGA DEL SEÑALAMIENTO A LA SUPERVISIÓN. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	P Z A	67.15
		PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES		
		TRABAJOS ESPECÍFICOS		
1 2 5 0	REUB ESTR	TRASLADO Y REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA QUE FORMA UN PUENTE PEATONAL. PARA SU REUTILIZACIÓN EN SU NUEVO LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. EL PRECIO INCLUYE: CORTES EN ESTRUCTURA PARA AJUSTE, CON EQUIPO DE OXICORTE, REFUERZOS CON ACERO ESTRUCTURAL EN ZONAS REQUERIDAS, SEGÚN INDICACIONES O PROPUESTA ESTRUCTURAL, SOLDADURA 7018, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO.	K G	52.4
1 2 5 1	PARA PMET	PARAPETO METÁLICO. INCLUYENDO SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, SOLDADURA, BARRENOS, PINTURA PRIMER Y ESMALTE COLOR AMARILLO, COLOCACION, TUERCAS Y ROLDANAS, CONFORME A DISEÑO. POSTE DE TUBO RECTANGULAR PTR 8"X6"X3/16" A CADA 1928.94 Y 1977.64 MM BARRERA SUPERIOR OR (PTR) 6"X3/16". BARRERA INFERIOR PTR 4"X4"X3"16".	K G	60.22
1 2 5 2	CONE CTOR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE DE 19 MM X 150 MM @ 15 CENTÍMETROS INCLUYE SOLDADURA	K G	62.67
1 2 5 3	PERN OROS	PERNOS ROSCADOS DE 3/4" GRADO DURO, DE 10" DE LARGO, BISELADAS Y SOLDADAS A LA PLACA SUPERIOR (4 PIEZAS X PLACA) CONFORME LA NORMA EP8MAC.	P Z A	88.64
		JUNTAS DE CALZADA		
1 2 5 4	JUNT ADEL MEX	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN TIPO DELMEX 80 DE D.S.I. O SIMILAR DE 4CENTÍMETROS DE ESPESOR PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	M	3503.4
1 2 5 5	JUNT AMEX T-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CALZADA TIPO MEX T-50 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA, RENTA DE EQUIPO PARA COLOCACIÓN, PERSONAL TÉCNICO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	1606.9 3
1 2 5 6	JUNT AGP8 DDYW	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA DE DILATACIÓN TIPO "GP" 80 DE DYWDAG SYSTEMS INTERNACIONAL O SIMILAR DE 4 DE ESPESOR	M	14112. 4
1 2 5 7	JUNP VC00 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE DILATACIÓN DE PVC DE 15 CENTÍMETROS. COLOCADA TRASVERSALMENTE A CADA 3 METROS	M	193.61
1 2 5 8	RETIR OJUN TA	RETIRO DE JUNTAS DE CALZADA COMPUESTA POR UNA BASE DE ÁNGULOS DE 1/2" Y DOS PLACAS SUPERIORES DE 1/2" SUJETAS CON PERNOS PASADIZOS INC. LA DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EXISTENTE EN LA ESTRUCTURA PARA SU CORRECTO RETIRO.	M	696.86



		INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
		ACCESORIOS Y HERRAJES		
		APAGADORES		
1 2 5 9	ELEC 001-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO DE 1 POLO DE 10 AMP. 127 V. COLOR MARFIL CATÁLOGO 5800N MARCA QUINZINO.	P Z A	68.36
1 2 6 0	ELEC 001-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DE TRES VÍAS 10 A. 127 V. COLOR MARFIL CATÁLOGO 5801 N MARCA QUINZINO.	P Z A	79.39
1 2 6 1	ELEC 006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APAGADOR INTERCAMBIABLE MARCA QUINZINO	P Z A	99.8
		CONTACTOS		
1 2 6 2	ELEC 001-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE RECEPTÁCULO MONOFÁSICO TIPO DÚPLEX POLARIZADO 15 A. 127 V.	P Z A	602.73
1 2 6 3	ELEC 005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO INTERCAMBIABLE MARCA QUINZINO	P Z A	110.21
1 2 6 4	ELEC 005-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON PLACA DE 2 VENTANAS MARCA LEVITON O SIMILAR	P Z A	111.44
1 2 6 5	ELEC 001-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEPTÁCULO MONOFÁSICO TIPO DÚPLEX POLARIZADO 45° CATÁLOGO H-5 MARCA MULTI DUG.	P Z A	78.77
		REGISTROS, TAPAS, PLACAS		
1 2 6 6	ELEC 001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	P Z A	70.84
1 2 6 7	ELEC 002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	P Z A	77.21
1 2 6 8	ELEC 048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA METÁLICA PARA REGISTRO TELEFÓNICO CON LÁMINA CAL 16 DE 20 X 20 X 14 CENTÍMETROS.	P Z A	861.78
1 2 6 9	ELEC 153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PLEXO DE PVC DE 105 X 105 X 55 MM MARCA LEGRAND O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	P Z A	153.95
1 2 7 0	ELEC 001-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO DE 1 VENTANA CATÁLOGO 1031R MAC. QUINZINO.	P Z A	49.8
1 2 7 1	ELEC 001-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR ORO DE 2 VENTANAS CATÁLOGO 1032R MAC. QUINZINO.	P Z A	49.8
1 2 7 2	ELEC 007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA ALUMINIO SENCILLA 1,2 O 3 VENTANAS	P Z A	55.78
1 2 7 3	ELEC 001-11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA RECEPTACULO TIPO DUPLEX ANODIZADO COLOR ORO.	P Z A	28.29
1 2 7 4	ELEC 003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 MM	P Z A	25.02
1 2 7 5	ELEC 004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA CUADRADA GALVANIZADA DE 19 MM	P Z A	31.74
		DUCTOS		
1 2 7 6	PLAC ACIE RRED C15X 15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE CIERRE PARA DUCTO CUADRADO 15 X 15	P Z A	322.5
1 2 7 7	TEED C15X 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE PARA DUCTO CUADRADO DE 15 X 15	P Z A	340.95
1 2 7 8	BRID ADC1 5X15 X152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BRIDA PARA DUCTO CUADRADO DE 15 X 15 X 152	P Z A	251.92
1 2 7 9	DUCT OCUA 4"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO CUADRADO DE 4" DE LONGITUD 1524 MM. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	622.63
1 2 8 0	DUCT OGTP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO GTP DE 7.5 X 15 CENTÍMETROS. CALIBRE 22 DE 2.44 M DE LARGO CON COPLE. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	669.98
		VARIOS		
1 2 8 1	ELEC 003-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO PARA BOMBA DE 125V DE 1/2 DE H.P. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA.	P Z A	1180.43
1 2 8 2	PTAA LUMI 6X1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA DE ALUMINIO DE 1.60 METROS X 1.20 METROS INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	3525.97
1 2 8 3	GABI NETE- IP66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ATLANTIC IP66 CON PLATINA DE MONTAJE DE 300 X 300 X 150 MM. MARCA LEGRAND O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	P Z A	1564.44



1 2 6 4	CINTP LA30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTURÓN DE PLÁSTICO DE 30 CENTÍMETROS. DE LARGO	P Z A	1,21
1 2 8 5	ANTP T	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTENA DE PLATO REPETIDORA DE DATOS BANDA KU DE 90 CENTÍMETROS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	23084,39
1 2 8 6	UNIC ANAL 4X2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL SOLIDO 4X2 CALIBRE 16, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M	102,13
		ABRAZADERAS		
1 2 6 7	ABRA UN19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4"; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	21,61
1 2 8 6	ABRA OME GA13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA DE 13 MM.	P Z A	18,04
1 2 8 9	ABRA ZOME GA75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA OMEGA DE 3"	P Z A	58,88
		LUMINARIAS Y FOTOCELDAS		
		VAPOR DE SODIO		
1 2 9 0	LUMI NHT4 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO NHT 400HP 62L6 CRT138NHTG DE 400 W VSAP A 220 V. AUTO BALASTRADA. EN POSTE DE 10 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	4200,7
1 2 9 1	LUMI HALC ON40 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO HALCÓN NPF 400HP 62 VM CRT97NHL2 DE 400 W VSAP A 220 AUTO BALASTRADA. V. EN POSTE DE 10 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	803,22
1 2 9 2	REFL ECTO R150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 150 WATTS VSAP AUTOBALASTRADA CON LÁMPARA. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1584,28
1 2 9 3	BALA STRO 250	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO DESNUDO DE VAPOR DE SODIO 250 WATTS 220V EN POSTE DE 9 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	2315,73
1 2 9 4	LUMF AROL	LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MENSULA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 220 /127 V.	P Z A	4056,33
1 2 9 5	LUMI HOLO 150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 150W VSAP 220V MARCA HOLOPHANE UNA SOLA FUERTA. CONSTRUCCIÓN EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, CRISTAL PLANO, CUTTOF, BALASTRO HOLOPHANE DE 150 W 220V, FOCO 150W VSAP INCLUYE: ACARREOS, GRUÁ H1AB, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELECTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	P Z A	5789,58
1 2 9 6	FOCO 250V APOR SO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO VAPOR DE SODIO 250 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO DE 9 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	275,56
1 2 9 7	FOCO VS40 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO VAPOR DE SODIO 400 WATTS EN POSTE DE ALUMBRADO DE 11 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1857,19
1 2 9 8	REAL UM00 7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 250 W. INCLUYE BRAZO, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO, FOTOCELDA Y POSTE CONICO CIRCULAR DE 6.00 METROS DE ALTURA CON ACABADO ANTICORROSIVO.	P Z A	8605,67
1 2 9 9	REAL UM00 8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 150 W. SIN POSTE. INCLUYE: BRAZO, LUMINARIA, ABRAZADERA, BALASTRO, FOCO Y FOTOCELDA.	P Z A	5869,55
1 3 0 0	ELEC 603-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO DE 250 W. AUTO BALASTRA TIPO PUNTA POSTE CATALOGO MD.-961. VENUS MARCA MULTI DUC.	P Z A	322,86
		ADITIVOS METÁLICOS		
1 3 0 1	FOCO ADME T1000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO ADITIVOS METÁLICOS 1000 WATTS CON MANIOBRA PARA BAJAR CORONA DE SUPER POSTE PARA SU CAMBIO. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	2312,64
1 3 0 2	BALA STRO 1000	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALASTRO DESNUDO ADITIVOS METÁLICOS 1000 WATTS 440V CON MANIOBRA PARA BAJAR CORONA DE SUPER POSTE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3438,81
1 3 0 3	REAL UM00 6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA HOLOPHANE MODELO 460 VAPOR DE MERCURIO 400 W. ALUMINIO FUNDIDO, INCL. ANCLAS, DIFUSOR, BALASTRO, FOCO Y 15M DE CABLE #10.	P Z A	3549,96
1 3 0 4	LUMI TOLJ 0	LUMINARIO MODELO ANTIQUE. MARCA TOLJ O SIMILAR 175 WATTS ADITIVOS METÁLICOS COLOR ORO. FABRICADO EN INYECCIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO LIGA 380. CON REFRACTOR ACRÍLICO PRISMÁTICO LEXALITE, MEDIDAS ANCHO 145 CENTÍMETROS, ALTURA 1020 CENTÍMETROS, MONTAJE EN NIPLE DE 2" DE DIAMETRO NOMINAL. INCLUYE: BALASTRO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA DESNUDO EN 175 WATTS ADITIVOS METÁLICOS LÁMPARA ADITIVOS METÁLICOS DE 175 WATTS.	P Z A	3619,96
1 3 0 5	LUMI NI000 W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PROYECTOR PARA 1000 W CATALOGO TV 1000S HOY TB NOM. EN SUPER POSTE DE ALUMBRADO DE 30 METROS DE ALTURA DODECAGONAL CON CORONA PARA 12 PROYECTORES. INCLUYE: MATERIAL HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	4398,61
		FOTOCELDAS		
1 3 0 6	FOTO TORK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTO CELDA MARCA TORK 240 VOLTS. O SIMILAR. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTAS Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	138,94
1 3 0 7	FOTO CEL1 20	FOTOCELDA 120-220 V. PARA 1,500 W INCLUYE BASE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	P Z A	163,99
1 3 0 8	MENS RECE P	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA PARA RECEPTACULO DE FOTOCELDA; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	40,5
		LED		
1 3 0 9	LUM- AUTO BAHN 187	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO AUTOBAHN 187 W CATALOGO ATB2-40BLEDE13-MVOLT-R3-5K-NR. CUERPO FABRICADO EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN COLOR GRIS CON SISTEMA DE DISIPACIÓN DE CALOR Y ENTRADA PARA BRAZO HORIZONTAL. MODULO DE LEDS DE 2 W EN LDD (5000K) CON APROX. 9143 LUMENES PARA CURVA DE DISTRIBUCIÓN ASIMETRICA TIPO III, FUENTE DE PODER ELECTRÓNICA DE 1300 MA PARA OPERAR DE 120 A 277 VOLTS, 60 HZ., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	9476,32

1	ALUM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR MARCA URBAN AR 78W MODELO LSU-L78-M180-S180. INCLUYE: GENERADOR FOTOVOLTAICO 180 W. CAÑÓN DE	P	24136,
1	URBA	ORIENTACIÓN. LÁMPARA URBAN SAEC-SA 78 W. 12 VCD. TARJETA INTELIGENTE EDOCA. GABINETE METÁLICO AISLADO TÉRMICO. CENTRO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	Z	24
0	N78W	DE ENERGÍA 180 A-H. POSTE SAEC-SA CON BRAZO CURVO DE 9 METROS. BASE DE CONCRETO. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	A	
1	LUMI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MODELO HOV16 MARCA HOLOPHANE HOV16-250HP-62-II-W-LSY TIPO OV-25 EN POSTE DE 9 METROS. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA	P	4568,2
3	HOVI	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Z	8
1	6		A	
1	LUM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ANTI VANDALICA WALLY RN 19" DE 75 W. INCLUYE: MÓDULO SOLAR. BATERÍA DE LITIO. GABINETE DE ACERO GALVANIZADO. LÁMPARA	P	18901,
3	WALL	SUBURBANA MODELO 11-HP-LXW-CW BLANCO PURO DE 75 W. POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 9.00 METROS. EXCAVACIÓN, BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO. RELLENO CON MATERIAL	Z	4
1	Y7	PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, NO SE CONSIDERA CABLEADO	A	
2		VARIOS		
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE DE GLOBO DE 6" EN COLOR NEGRO R-6 (PARA MURO O PLAFÓN). INCLUYE FOCO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	P	607,5
3	035	INSTALACIÓN	Z	
1	3		A	
1	LUMI	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ECM CRISTAL TRANS /01/NGO MARCA TECNO LITE (H-600/ACI) PARA EMPOTRAR EN PISO MODELO 4502 MEDIDAS 9.8X12 EN COLOR(ES)	P	695,46
3	01	ACERO INOXIDABLE ESTILO CLÁSICO USA LÁMPARA(S) EXN GX5.3 1X50W INCLUIDA(S).	Z	
1	3		A	
1	4		A	
1	LUMT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MARCA TECNOLITE MODELO PIZARRA FLCR-328 B/41	P	933,39
3	ECNO		Z	
1	5		A	
1	ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE 13.50 W 125 VOLTS	P	59,49
3	021		Z	
1	3		A	
1	6		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA CON GABINETE CUADRADO DE 0.30 X 0.30 CENTÍMETROS INCLUYE 2 BASES, 2 SOQUETS DE PORCELANA, 2 FOCOS LED DE 13.5 W.,	P	834,92
3	031	ACRÍLICO DIFUSOR, RANURADO, Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU SUJECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS FRENTES DE TRABAJO.	Z	
1	3		A	
1	7		A	
1	LIMLA	LIMPIEZA DE LUMINARIA TIPO OV15 EXISTENTE. INCLUYE: LIMPIEZA EXTERIOR E INTERIOR, RETIRO DE BALASTRA Y LÁMPARA EXISTENTES, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y	P	134,16
3	MPOV	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Z	
1	15		A	
1	8		A	
1	REAL	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	P	648,66
3	UM00		Z	
1	1		A	
1	9		A	
1	REPP	REHABILITACIÓN DE POSTE LUMINARIA. INCLUYE: PINTURA, REPOSICIÓN DE LÁMPARAS Y CABLEADO.	P	5126,5
3	OSLU		Z	2
1	2		A	
1	0		A	
1	REPE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPETIDOR DE SEÑAL CON 4 SALIDAS PARA DATOS DMX MARCA SUNLITE. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO	P	1318,1
3	TIDO	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Z	1
1	R		A	
1	DMX		A	
2		FLUORESCENTE		
1	ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE TIPO SOBRE PONER DE 2X32 W. CON BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32W. DE 0.60X1.20 METROS	P	1973,8
3	003-2		Z	8
1	3		A	
1	2		A	
1	ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA FLUORESCENTE TIPO SOBRE PONER DE 2X32 W. CON BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32W. DE 0.30X1.20 METROS	P	1590,2
3	003-3		Z	1
1	3		A	
1	2		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA SOBREPONER DE 2 X 36 WATTS. INCLUYE GABINETE 60 X 1.22 CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE	P	1651,8
3	033	FABRICACIÓN NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO. BALASTRO Y ACRÍLICO DIFUSOR.	Z	7
1	3		A	
1	2		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE PARA SOBREPONER DE 2 X 74 WATTS. INCLUYE GABINETE CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL INTERIOR DE FABRICACIÓN	P	2264,3
3	033-1	NACIONAL 80 % MARCO BISELADO ABATIBLE DE LAMINA CALIBRE 26 CON PINTURA ORNEADA TERMINADO EN BRILLO. BALASTRO Y ACRÍLICO DIFUSOR.	Z	
1	3		A	
1	2		A	
1	5		A	
1	ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA CON DOS LUMINARIOS FLUORESCENTES DE 13 W. CON BALASTROS INDUCTIVOS DE 127V.	P	894,55
3	001-2		Z	
1	3		A	
1	2		A	
1		MUFAS Y ACOMETIDAS		
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA Y BIFÁSICA TRAMO DE 3.0 M Y 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE	P	370,55
3	022	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Z	
1	3		A	
1	2		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GALVANIZADO PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA TRAMO DE 3.0 M Y 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	P	507,46
3	023	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Z	
1	3		A	
1	2		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA MONOFÁSICA Y BIFÁSICA DE 32 MM	P	69,79
3	024		Z	
1	3		A	
1	2		A	
1	9		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARA ACOMETIDA TRIFÁSICA DE 38 MM. INCLUYE: TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 38 MM. DE DIÁMETRO Y 3.00 METROS DE LONGITUD Y	P	555,89
3	025	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Z	
1	3		A	
1	3		A	
1	ELEC	ACOMETIDA ELÉCTRICA. INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y BARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	P	986,65
3	047		Z	
1	3		A	
1	1		A	
1	ELEC	CONSTRUCCIÓN DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS NECESARIOS DE 1.80 X 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO	P	7214,4
3	099	RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F'c 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE	Z	6
1	3	2.50 CENTÍMETROS DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA,	A	
3	2	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
2		TIERRAS FÍSICAS		
1	ELEC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VARILLA PARA TIERRA TIPO COPPER WELD DE 16 MM. DE DIÁMETRO X 3.00 METROS. INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONECTOR PARA	P	694,66
3	028	TIERRA TIPO GKP CALIBRE 10-1.	Z	
1	3		A	
1	3		A	
1	ELEC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA COPERWELD PARA TIERRA COBRIZADA DE 3/4 X 3.00 METROS PARA TIERRA EN ACOMETIDA INCLUYE: SU CONECTOR, HERRAMIENTA Y	P	795,28
3	028-1	MANO DE OBRA.	Z	
1	3		A	
1	4		A	
1	CONE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR MECÁNICO PARA VARILLA DE TIERRA	P	116,16
3	CTOR		Z	
1	3		A	
1	5		A	
1		SALIDAS		
1	ELEC	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFÓN CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 600 METROS. INCLUYE: CAJA CUADRA, BOTÉ PATA SPOT,	S	805,46
3	042	CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	A	L

[illegible]

[illegible]



13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	42,85
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 63MM (2 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	76,78
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 75MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	90,06
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 102MM (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	138,12
							TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA		
							TUBOS		
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	47,69
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	60,94
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	85,77
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	112,03
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	124,22
13891	13891	1	3	8	9	1	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	155,98
							COPLES		
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	15,36
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	21,83
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	29,62
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	45,89
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	56,51
13891	13891	1	3	8	9	1	COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	73,01
							CODOS		
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	27,84
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	39,18
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	67,57
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	109,66
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	130,24
13891	13891	1	3	8	9	1	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	206,16
							CONECTORES		
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	15,33
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	21
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	27,51
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	42,83
13891	13891	1	3	8	9	1	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	56,33



15	GALV -PD38			
1416	CONE C GALV -PD51	CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	78.79
		TUBERIA Y CONEXIONES CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA		
		TUBOS		
1417	TUBO GALV -PG13	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	67.49
1418	TUBO GALV -PG19	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	82.99
1419	TUBO GALV -PG25	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	112.32
1420	TUBO GALV -PG32	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	145.67
1421	TUBO GALV -PG38	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	177.43
1422	TUBO GALV -PG51	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	245.71
1423	TUBO GALV -PG63	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	438.37
1424	TUBO GALV -PG75	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 75MM (3") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	569.36
1425	TUBO GALV -PG102	TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 102MM (4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	732.95
		COPLÉS		
1426	COPL E GALV -PG13	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	15.39
1427	COPL E GALV -PG19	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	21.47
1428	COPL E GALV -PG25	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	29.59
1429	COPL E GALV -PG32	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	52.37
1430	COPL E GALV -PG38	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	56.38
1431	COPL E GALV -PG51	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	68.11
1432	COPL E GALV -PG63	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	144.92
1433	COPL E GALV -PG75	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 75MM (3") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	205.56
1434	COPL E GALV -PG102	COPLÉ CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 102MM (4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	464.86
		CODOS		
1435	CODO GALV -PG13	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	36.57
1436	CODO GALV -PG19	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	49.55
1437	CODO GALV -PG25	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	77.33
1438	CODO GALV -PG32	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	136.42
1439	CODO GALV -PG38	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	146.49
1440	CODO GALV -PG51	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	272.08
1441	CODO GALV -PG63	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	622.64

1	CODO GALV	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 75MM (3") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	774.14
2	-PG75			
1	CODO GALV	CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 102MM (4") DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1563.62
2	-PG102			
1	CON MON	CONTRAS Y MONITORES		
2	GALV			
3	-PG13			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 13MM (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	12.66
2	GALV			
3	-PG13			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 19MM (3/4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	17.69
2	GALV			
3	-PG19			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	20.95
2	GALV			
3	-PG25			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 32MM (1 1/4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	30.94
2	GALV			
3	-PG32			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 38MM (1 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	34.65
2	GALV			
3	-PG38			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 51MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	47.71
2	GALV			
3	-PG51			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 63MM (2 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	86.2
2	GALV			
3	-PG63			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 75MM (3") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	112.47
2	GALV			
3	-PG75			
1	CON MON	CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO PARED GRUESA 100MM (4") DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	J G O	231.25
2	GALV			
3	-PG100			
1	TUBERIA PAD	TUBERIA PAD CONDUIT CORRUGADA		
2	CON CORRUGADO	CORRUGADO SERIE 68 DW		
3	SERIE 68 DW			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 2" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	29.54
2	WS68			
3	3			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 3" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	40.87
2	WS68			
3	3			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 4" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	54.05
2	WS68			
3	4			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 6" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	123.98
2	WS68			
3	6			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 8" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	230.69
2	WS68			
3	8			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 10" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	335.89
2	WS68			
3	10			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 68 DE 12" DE DIÁMETRO. EN TRAMO DE 6.10M. CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	463.44
2	WS68			
3	12			
1	CON CORRUGADO	CORRUGADO SERIE 17 DW		
2	SERIE 17 DW			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 3" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN. EN TRAMOS DE 6.10METROS, COLOR NEGRO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	50.41
2	WS17			
3	3			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 4" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN. EN TRAMOS DE 6.10METROS, COLOR NEGRO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	65.19
2	WS17			
3	4			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 6" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN. EN TRAMOS DE 6.10METROS, COLOR NEGRO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	131.45
2	WS17			
3	6			
1	TUBO PADD	TUBO CONDUIT CORRUGADO DW SERIE 17 DE 8" DE DIÁMETRO PARA TRANSICIÓN. EN TRAMOS DE 6.10METROS, COLOR NEGRO. INTERIOR BLANCO CON CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	238.12
2	WS17			
3	8			
1	CON FLEXIBLE	FLEXIBLE SERIE 16 DW		
2	SERIE 16 DW			
1	TUBO FLEX	TUBO CONDUIT FLEXIBLE DW SERIE 16 DE 2" DE DIÁMETRO EN ROLLO DE 100 METROS, CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO EL TUBO CUMPLE CON LAS NORMAS NMX-E-2421, ANCE-CNCP-2005 Y NRF-057-CFE-2009 LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL QUE INCLUYE GUÍA DE JALADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS)	M	34.36
2	DWS1			
3	62			
1	TUBO FLEX	TUBO CONDUIT FLEXIBLE DW SERIE 16 DE 3" DE DIÁMETRO EN ROLLO DE 100 METROS, CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO EL TUBO CUMPLE CON LAS NORMAS NMX-E-2421, ANCE-CNCP-2005 Y NRF-057-CFE-2009 LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL QUE INCLUYE GUÍA DE JALADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS)	M	45.11
2	DWS1			
3	63			
1	TUBO FLEX	TUBO CONDUIT FLEXIBLE DW SERIE 16 DE 4" DE DIÁMETRO EN ROLLO DE 100 METROS, CON UNA RIGIDEZ MINIMA DE 50 PSI, COLOR EXTERIOR ROJO. INTERIOR BLANCO EL TUBO CUMPLE CON LAS NORMAS NMX-E-2421, ANCE-CNCP-2005 Y NRF-057-CFE-2009 LA ACTIVIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL QUE INCLUYE GUÍA DE JALADO, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES HASTA 40 METROS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y NIVELADO (NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS).	M	59.13
2	DWS1			
3	64			
1	TUBERIA CONDUIT	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE LICUATITE		

4 6 7	TUBO LUCUA TITE1 3	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	72.01
1 4 6 9	TUBO LUCUA TITE1 9	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	82.24
1 4 6 9	TUBO LUCUA TITE2 5	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	117.29
1 4 7 0	TUBO LUCUA TITE3 2	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	190.33
1 4 7 1	TUBO LUCUA TITE3 8	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	263.77
1 4 7 2	TUBO LUCUA TITE5 1	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	341.94
1 4 7 3	TUBO LUCUA TITE6 3	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LCUATITE DE 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	459.64
	TUBERIA CONDUIT FLEXIBLE ZAPA O PLUCA			
	TUBO			
1 4 7 4	TUBO ZAPA 13	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	41.92
1 4 7 5	TUBO ZAPA 19	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 19 MM (3/4") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	50.61
1 4 7 6	TUBO ZAPA 25	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	68.35
1 4 7 7	TUBO ZAPA 32	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 32 MM (1 1/4") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	96.53
1 4 7 8	TUBO ZAPA 38	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 38 MM (1 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	124.49
1 4 7 9	TUBO ZAPA 51	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	189.91
1 4 8 0	TUBO ZAPA 63	TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO ZAPA O PLUCA DE 63 MM (2 1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	317.65
	CONECTORES			
1 4 8 1	CONE RECZ APA1 3	CONECTOR RECTO PARA TUBO ZAPA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	13.66
1 4 8 2	CONE RECZ APA2 5	CONECTOR RECTO PARA TUBO ZAPA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	27.54
1 4 8 3	CONE RECZ APA5 1	CONECTOR RECTO PARA TUBO ZAPA DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	61.38
1 4 8 4	CONE CURZ APA1 3	CONECTOR CURVO PARA TUBO ZAPA DE 13 MM (1/2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	24.15
1 4 8 5	CONE CURZ APA2 5	CONECTOR CURVO PARA TUBO ZAPA DE 25 MM (1") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	49.07
1 4 8 6	CONE CURZ APA5 1	CONECTOR CURVO PARA TUBO ZAPA DE 51 MM (2") DE DIÁMETRO. INCLUDE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	157.09
	CONDULETS			
1 4 8 7	COND ULET- FSC1 3	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO FSC MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 13MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	400.92
1 4 8 8	COND ULET- X13	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO X MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 13MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	253.35
1 4 8 9	COND ULET- LB13	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO LB MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 13MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	247.12
1 4 9 0	COND ULET- LB21	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO LB MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 21 MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	112.58
1 4 9 1	COND ULET- LB29-19	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO LB-29 MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR 3/4" INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	212.15
1 4 9 2	COND ULET- X50	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO X MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 50 MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1542.61
1 4 9 3	COND ULET- L	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO L MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38 MM INCLUDE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	730.79

1 4 9	COND ULET- LS0	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO L MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR 50 MM (CONDULET LL, LB -69). INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	316,93
1 4 9 5	COND ULET C29- 19	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO C-29 MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR 3/4" INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	206,86
1 4 9 6	COND ULET- T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38. MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	756,67
1 4 9 7	COND ULET- TS0	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 50 MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1269,41
1 4 9 8	COND ULET T29- 19	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T-29 MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR 3/4" INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	268,33
1 4 9 9	COND ULET T39- 25	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T-39 MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR 1" INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TAPA HERMÉTICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	359,38
		CABLES Y ALAMBRES		
		CABLE DE COBRE THW-LS/THHW-LS		
1 5 0 1	CABL ECUT HW14	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 14 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	14,66
1 5 0 1	CABL ECUT HW12	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 12 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	18,84
1 5 0 2	CABL ECUT HW10	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 10 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	26,95
1 5 0 3	CABL ECUT HW8	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 8 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	41,36
1 5 0 4	CABL ECUT HW6	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 6 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	63,72
1 5 0 5	CABL ECUT HW4	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 4 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	96,31
1 5 0 6	CABL ECUT HW2	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 2 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	144,1
1 5 0 7	CABL ECUT HW1/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 1/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	282,64
1 5 0 8	CABL ECUT HW2/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 2/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	306,95
1 5 0 9	CABL ECUT HW3/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 3/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	351,94
1 5 1 0	CABL ECUT HW4/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 4/0 AWG MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	437,26
1 5 1 1	CABL ECUT HW25/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 250 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	509,07
1 5 1 2	CABL ECUT HW30/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 300 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	594,25
1 5 1 3	CABL ECUT HW35/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 350 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	690,05
1 5 1 4	CABL ECUT HW40/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 400 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	812,95
1 5 1 5	CABL ECUT HW50/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 500 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	978,93
1 5 1 6	CABL ECUT HW60/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 600 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1209,63
1 5 1 7	CABL ECUT HW75/0	CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THW-LS/THHW-LS 90°C, 600V CALIBRE 750 KCM MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1462,59
		CABLE DE COBRE DESNUDO		
1 5 1 8	CABL ECUD ES20	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 20 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	6,24
1 5 1 9	CABL ECUD ES18	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 18 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	7,74
1 5 2 0	CABL ECUD ES16	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 16 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	9,83
1 5 2 1	CABL ECUD ES14	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	12,75



1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	17,47
5	ECUD			
2	ES12			
2				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	24,8
5	ECUD			
2	ES10			
3				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	36,44
5	ECUD			
2	ES8			
4				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 7 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	45,18
5	ECUD			
2	ES7			
5				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	55,79
5	ECUD			
2	ES6			
6				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 5 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	70,44
5	ECUD			
2	ES5			
7				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	85,85
5	ECUD			
2	ES4			
8				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	105,05
5	ECUD			
2	ES3			
9				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	129,07
5	ECUD			
3	ES2			
0				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	159,35
5	ECUD			
3	ES1			
1				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	207,67
5	ECUD			
3	ES1/0			
2				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	257,11
5	ECUD			
3	ES2/0			
3				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	319
5	ECUD			
3	ES3/0			
4				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	397,84
5	ECUD			
3	ES4/0			
5				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 250 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	466,71
5	ECUD			
3	ES250			
6				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 300 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	556,81
5	ECUD			
3	ES300			
7				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 350 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	645,28
5	ECUD			
3	ES350			
8				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 400 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	749,38
5	ECUD			
3	ES400			
9				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 500 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	925,83
5	ECUD			
4	ES500			
0				
1	CABL	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 750 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1374,54
5	ECUD			
4	ES750			
1				
1	CABL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO DEL CALIBRE 20 AL 4/0 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	K G	421,51
5	EDES			
4	KG-			
2	CU			
		ALAMBRE DE COBRE DESNUDO		
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 20 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	6,18
5	BREC			
4	UDES			
3	20			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 18 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	7,73
5	BREC			
4	UDES			
4	18			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 16 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	10,08
5	BREC			
4	UDES			
5	16			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 14 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	13,15
5	BREC			
4	UDES			
6	14			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	18,11
5	BREC			
4	UDES			
7	12			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	25,81
5	BREC			
4	UDES			
8	10			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	38,04
5	BREC			
4	UDES			
9	8			
1	ALAM	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 7 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	47,04
5	BREC			
5	UDES			
0	7			

1 5 5 1	ALAM BREC UDES 6	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	58,17
1 5 5 2	ALAM BREC UDES 5	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 5 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	72,81
1 5 5 3	ALAM BREC UDES 4	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	89,72
1 5 5 4	ALAM BREC UDES 3	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	110,01
1 5 5 5	ALAM BREC UDES 2	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	135,17
1 5 5 6	ALAM BREC UDES 1	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	166,49
1 5 5 7	ALAM BREC UDES 1/0	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	206,53
1 5 5 8	ALAM BREC UDES 2/0	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	260,88
1 5 5 9	ALAM BREC UDES 3/0	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 3/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	331,43
1 5 6 0	ALAM BREC UDES 4/0	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4/0 MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	416,84
1 5 6 1	ALMB CUDE S.C4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	K G	421,51
		CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15, 25, 35 KV 100% N.A.		
		15 KV		
1 5 6 2	CABL E- XLP- CU15- 1/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	444,66
1 5 6 3	CABL E- XLP- CU15- 2/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	507,37
1 5 6 4	CABL E- XLP- CU15- 3/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	581,4
1 5 6 5	CABL E- XLP- CU15- 4/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	680,8
1 5 6 6	CABL E- XLP- CU15- 250	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	765,84
1 5 6 7	CABL E- XLP- CU15- 300	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	901,06
1 5 6 8	CABL E- XLP- CU15- 350	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1005,5
1 5 6 9	CABL E- XLP- CU15- 400	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1109,4 5
1 5 7 0	CABL E- XLP- CU15- 500	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 15 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1299,2 2
		25 KV		
1 5 7 1	CABL E- XLP- CU25- 1/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	509,48
1 5 7 2	CABL E- XLP- CU25- 2/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	578,89
1 5 7 3	CABL E- XLP- CU25- 3/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	697,6
1 5 7 4	CABL E- XLP- CU25- 4/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	795,98
1 5	CABL E- XLP- CU25- 250	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	882,93

	CU2S- 250			
1 5 7 6	CABL E-XLP-CU2S-300	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	968.19
1 5 7 7	CABL E-XLP-CU2S-350	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1091.73
1 5 7 6	CABL E-XLP-CU2S-400	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1205.28
1 5 7 9	CABL E-XLP-CU2S-500	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 25 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1405.96
		35 KV		
1 5 8 0	CABL E-XLP-CU3S-10	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 10, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	618.38
1 5 8 1	CABL E-XLP-CU3S-20	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 20, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	752.49
1 5 8 2	CABL E-XLP-CU3S-30	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 30, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	779.67
1 5 8 3	CABL E-XLP-CU3S-40	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 40, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	861.06
1 5 8 4	CABL E-XLP-CU3S-250	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	970.66
1 5 8 5	CABL E-XLP-CU3S-300	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1076.6
1 5 8 6	CABL E-XLP-CU3S-350	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1215.04
1 5 8 7	CABL E-XLP-CU3S-400	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1331.78
1 5 8 8	CABL E-XLP-CU3S-500	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE COBRE 35 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	1588.25
		CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR		
1 5 8 9	CABL EALA CSR6	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 6 (DESIG. TURKEY), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	16.1
1 5 9 0	CABL EALA CSR5	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 5 (DESIG. THRUSH), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	19.42
1 5 9 1	CABL EALA CSR4	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 4 (DESIG. SWAN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	23.12
1 5 9 2	CABL EALA CSR3	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3 (DESIG. SWALLOW), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	29.24
1 5 9 3	CABL EALA CSR2	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 2 (DESIG. SPARROW), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	33.38
1 5 9 4	CABL EALA CSR1	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1 (DESIG. ROBIN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	38.42
1 5 9 5	CABL EALA CSR1/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	44.53
1 5 9 6	CABL EALA CSR2/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 2/0 (DESIG. QUAIL), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	52.08
1 5 9 7	CABL EALA CSR3/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	73.67
1 5 9 8	CABL EALA CSR4/0	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 4/0 (DESIG. PENGUIN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	87.27
1 5 9 9	CABL EALA CSR266.6	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 266.6 (DESIG. OWL), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	100
1 6	CABL EALA	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 300 (DESIG. OSTRICH), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	117.47

	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 336.4 (DESIG. LINNET), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	126,19
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 397.5 (DESIG. LARK), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	159,94
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 477 (DESIG. FLICKER), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	161,43
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 477 (DESIG. HAWK), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	168,48
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 500 (DESIG. HERON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	193,57
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 556.5 (DESIG. DOVE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	193,97
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 605 (DESIG. DUCK), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	195,82
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 715.5 (DESIG. CROW), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	241,92
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 795 (DESIG. CONDOR), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	268,78
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 874.5 (DESIG. CRANE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	294,18
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 900 (DESIG. CANARY), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	307,6
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 954 (DESIG. CARDINAL), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	320,3
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1033.5 (DESIG. ORTOLAN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	313,86
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1113 (DESIG. BLUEJAY), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	334,71
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1113 (DESIG. FINCH), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	369,06
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1192.5 (DESIG. BUNTING), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	355,07
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1431 (DESIG. PLOVER), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	441,46
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1510.5 (DESIG. NUTHATCH), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	417,78
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO TIPO ACSR CALIBRE 1590 (DESIG. FALCON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	479,84
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO ACSR DEL CALIBRE 2 AL 1113 MARCA VIAKON O SIMILAR, INCLUYE HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	K G	168,66
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS		
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 2 (DESIG. SPARROW), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	34,12
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 1/0 (DESIG. RAVEN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	45,63
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 3/0 (DESIG. PIGEON), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	75,37
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 4/0 (DESIG. PENGUIN), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	89,53
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 266.8 (DESIG. PARTRIDGE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	107,1
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 336.4 (DESIG. LINNET), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	129,7
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 477 (DESIG. HAWK), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	173,81
	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 795 (DESIG. DRAKE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	289,98



1	CABL	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 900 (DESIG. CANARY), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	312.52
6	EALA			
2	CSRA			
9	S900			
1	CABL	CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA DE ACERO Y RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO SOLDADO TIPO ACSR-AS CALIBRE 1113 (DESIG. BLUEJAY), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	354.14
6	EALA			
3	CSRA			
0	S1113			
		CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD PARA 600V (MONOPOLAR, DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLIX)		
		MONOPOLAR		
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V MONO POLAR 1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	51.9
6	P-			
3	URD1			
1	X1/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V MONO POLAR 1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	80.99
6	P-			
3	URD1			
2	X3/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V MONO POLAR 1X350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	135.94
6	P-			
3	URD1			
3	X350			
		DUPLEX		
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X6+1X6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	29.24
6	P-			
3	URD1			
4	X6+1			
3	X6			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X4+1X4, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	43.84
6	P-			
3	URD1			
5	X4+1			
3	X4			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X2+1X2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	74.36
6	P-			
3	URD1			
6	X2+1			
3	X2			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X1/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	92.78
6	P-			
3	URD1			
7	X1/0+			
7	1X1/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X2/0+1X2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	101.86
6	P-			
3	URD1			
8	X2/0+			
8	1X2/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	126.21
6	P-			
3	URD1			
9	X3/0+			
9	1X3/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V DUPLEX 1X4/0+1X4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	156.09
6	P-			
4	URD1			
0	X4/0+			
0	1X4/0			
		TRIPLEX		
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X6+1X6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	35.02
6	P-			
4	URD2			
1	X6+1			
1	X6			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X4+1X4, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	54.69
6	P-			
4	URD2			
2	X4+1			
2	X4			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X2+1X4, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	108.19
6	P-			
4	URD2			
3	X2+1			
3	X4			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X2+1X2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	83.15
6	P-			
4	URD2			
4	X2+1			
4	X2			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X1/0+1X2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACION, CONEXION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	130.65
6	P-			
4	URD2			
5	X1/0+			
5	1X2			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X1/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	121.85
6	P-			
4	URD2			
6	X1/0+			
6	1X1/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X2/0+1X2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	157.57
6	P-			
4	URD2			
7	X2/0+			
7	1X2/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	184.21
6	P-			
4	URD2			
8	X3/0+			
8	1X1/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	191.68
6	P-			
4	URD2			
9	X3/0+			
9	1X3/0			
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V TRIPLEX 2X4/0+1X4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	237.44
6	P-			
5	URD2			
0	X4/0+			
0	1X4/0			
		CUADRUPLIX		
1	CAXL	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUADRUPLIX 3X6+1X6, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	50.83
6	P-			

5	1	URD3 X6+1 X6				
1	6	CABL P- URD3 X4+1 X4	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X4+1X4, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	79.44	
1	6	CABL P- URD3 X2+1 X4	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X2+1X4, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	139.28	
1	6	CABL P- URD3 X2+1 X2	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X2+1X2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	143.27	
1	6	CABL P- URD3 X1/0+ 1X2	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X1/0+1X2, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	186.83	
1	6	CABL P- URD3 X1/0+ 1X1/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X1/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	172.45	
1	6	CABL P- URD3 X2/0+ 1X2/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X2/0+1X2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	223.43	
1	6	CABL P- URD3 X3/0+ 1X1/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X3/0+1X1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	253.88	
1	6	CABL P- URD3 X3/0+ 1X3/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X3/0+1X3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	268.58	
1	6	CABL P- URD3 X4/0+ 1X4/0	CABLE DE ALUMINIO TIPO XLP-URD 600V CUÁDRUPLEX 3X4/0+1X4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	344.42	
			CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15, 25, 35 KV 100% N.A.			
			15 KV			
1	6	CABL E- XLP- AL15- 1/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	190.07	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 2/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	202.8	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 3/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	214.31	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 4/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	260.43	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 250	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	281.13	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 300	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	327.67	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 350	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	352.38	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 400	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	377.44	
1	6	CABL E- XLP- AL15- 500	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 15 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	405.57	
			25 KV			
1	6	CABL E- XLP- AL25- 1/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 1/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	228.58	
1	6	CABL E- XLP- AL25- 2/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 2/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	245.62	
1	6	CABL E- XLP- AL25- 3/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 3/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	268.67	
1	6	CABL E- XLP- AL25- 4/0	CABLE DE ENERGIA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 4/0, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	300.67	



	AL25-400			
1674	CABL E-XLP-AL25-250	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	343,11
1675	CABL E-XLP-AL25-300	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	367,43
1676	CABL E-XLP-AL25-350	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	412
1677	CABL E-XLP-AL25-400	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	424,12
1678	CABL E-XLP-AL25-500	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 25 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	439,48
		35 KV		
1679	CABL E-XLP-AL35-100	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 100, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	271,63
1680	CABL E-XLP-AL35-200	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 200, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	294,93
1681	CABL E-XLP-AL35-300	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	311,05
1682	CABL E-XLP-AL35-400	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	359,75
1683	CABL E-XLP-AL35-250	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 250, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	382,21
1684	CABL E-XLP-AL35-300	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 300, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	401,51
1685	CABL E-XLP-AL35-350	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 350, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	437,76
1686	CABL E-XLP-AL35-400	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 400, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	461,64
1687	CABL E-XLP-AL35-500	CABLE DE ENERGÍA TIPO XLP DE ALUMINIO 35 KV 100% N.A. CALIBRE 500, MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	531,15
		CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE Y CABLE PARA SEMÁFOROS		
1688	CABL E-AC S7-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO A 30% ACS 7 NÚMERO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	K G	373,1
1689	CABL E-AC S19-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO CON RECUBRIMIENTO DE COBRE SOLDADO A 30% ACS 19 NÚMERO 9, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	K G	243,28
1690	CABL E-SX14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE 5 CONDUCTORES CALIBRE 14 PARA SEMÁFOROS.	M	117,66
		CINTAS AISLANTES Y SUJETA CABLES		
1691	CINTA 33-3M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CINTA AISLANTE SUPER 33-3M PARA APLICACIÓN EN CONECTORES AC 507 Y AC 508 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE AMPERAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	89,39
1692	CINTA T-70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SCOTCH T 70 A BASE DE HULE SILICÓN INORGÁNICO AUTOFUSIONABLE PARA PROTECCIÓN DE TERMINALES EXTERIORES COLOR GRIS ANCHO 19MM, LARGO 9 MT INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	1179,5
1693	SUJE TACA B30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUJETA CABLES DE 30 CENTÍMETROS. DE LARGO INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3,49
		OBRA CIVIL, REGISTROS, POZOS DE VISITA Y DUCTOS SUBTERRANEOS.		
		POZOS DE VISITA Y REGISTROS		
1694	POZO -PVMT B-T	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO T NORMA CFE PVMTB-T.	P Z A	32127,07
1695	POZO -PVMT B-P	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSIÓN EN BANQUETA TIPO P NORMA CFE PVMTB-P.	P Z A	19038,74

1 6 9 6	POZO	POZO DE VISITA PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO L NORMA CFE PVMTB-L.	P Z A	17418. 44
1 6 9 7	REG- RMTB -4	REGISTRO DE MEDIA TENSION EN BANQUETA RMTB-4.	P Z A	12255. 78
		REGISTROS PREFABRICADOS		
1 6 9 8	REG- 1	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTB1, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	3425.5 8
1 6 9 9	REG- 2	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTB2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	4549.2 1
1 7 0 0	REG- 3	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTBCC1, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	3520.5 8
1 7 0 1	REG- 4	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA BAJA TENSION NORMA RBTBCC2, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	4355.5 8
1 7 0 2	REG- 5	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTA3, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	10171. 16
1 7 0 3	REG- 6	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTB3, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	8251.1 6
1 7 0 4	REG- 7	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTA4, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	11416. 27
1 7 0 5	REG- 8	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTB4, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	9698.2 7
1 7 0 6	REG- 9	REGISTRO ELÉCTRICO PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA RMTB4-TC, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	18818. 16
1 7 0 7	TAPA 84B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO 84 B DE HIERRO FUNDIDO CON BISAGRA PARA BANQUETA INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, NIVELADO, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4838.0 3
1 7 0 8	REG- 10	BASE Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA BT1FRMTB3, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	9808.2 7
1 7 0 9	REG- 11	BASE Y REGISTRO PARA TRANSFORMADOR PREFABRICADO PARA MEDIA TENSION NORMA BT3FRMTB4, INCLUYE EXCAVACION, RELLENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	P Z A	14980. 32
1 7 1 0	SUM- BT3F RMTB 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA TRANSFORMADOR CON REGISTRO DE MEDIA TENSION TIPO BT3FRMTB4 PREFABRICADO, INCLUYE: TAPA DE FO FO 84 B, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	19616. 92
1 7 1 1	BASE BT1F RMTB 3	BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFÁSICO ALUMBRADO PUBLICO NORMA BT1FRMTB3.	P Z A	7634.6 5
		MURETES		
1 7 1 2	MURE TECO NEC	MURETE PARA CONECTORES MULTIPLES DE MEDIA TENSION PARA 200 AMP.	P Z A	3609.7 6
1 7 1 3	MURE TEEL EC	ELABORACION DE MURETE DE TRANSICIÓN CON TUBO DE PVC PESADO DE 3", INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3623.5 8
1 7 1 4	MURE TEEL EC-2	CONSTRUCCION DE MURETE PARA EQUIPO DE MEDICIÓN DE 2.10 METROS DE LARGO, 0.60 METROS DE ANCHO Y 1.50 METROS DE ALTURA FABRICADO CON VARILLA DE 1/2", CONCRETO F'C 250 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4" PUERTA DE ALUMINIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	16400. 59
		BASES		
1 7 1 5	ELEC 036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	P Z A	1920.9 6
1 7 1 6	BASE CONC	BASE DE CONCRETO TRONCO PIRAMIDAL DE FC 150 KG/CM2 DE 100X100 CENTIMETROS DE BASE INFERIOR, 44X44 CENTIMETROS DE BASE SUPERIOR Y 1.20 M DE ALTURA, CON CUATRO ANCLAS DE FE DE 19 MM DE DIÁMETRO POR 92 CENTIMETROS DE LONGITUD, CON 5 CENTÍMETROS DE CUERDA ESTÁNDAR Y UN DOBLEZ EN LA PUNTA INFERIOR, DE 10 CENTIMETROS A 90°, UNIDAS CON UN ESTRIBO DE ALAMBRÓN DE FE DEL 2, TUERCAS HEXAGONALES, ROLDANAS PLANAS Y DE PRESIÓN, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	P Z A	2699.3 7
1 7 1 7	BASE CA00 7	BASE CONCRETO SIMPLE DE FC 150 KG/CM2 EN FORMA TRAPEZOIDAL PARA LUMINARIA EXTERIOR DE 0.50 METROS DE BASE MAYOR POR 0.30 METROS DE BASE MENOR Y 0.55 METROS DE ALTURA, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO DE 2.40 METRO DE LONGITUD COLOR NEGRO CON 2 MANOS DE ESMALTE MARCA COMEX O SIMILAR, COLADO, CURADO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1560.2 2
1 7 1 8	BASE 80X60 X35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA DE 60 X 60 X 35 CENTIMETROS INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1917.9 8
1 7 1 9	BASE P/PO STE 1	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BASE PARA POSTE DE CONCRETO F'C 150 KG/CM2 DE SECCIÓN 0.60 X 0.30 X 0.60 METROS INCLUYE ANCLAS DE REDONDO DE 5/8" DE 20 CENTIMETROS DE LONGITUD CON 5 CENTIMETROS DE DOBLES Y 5 CENTIMETROS DE ROSCA, TUERCAS Y PERNO DE SOLERA DE 1 1/4" X 1/8" CON DOS BARRENOS DE 5/8", CIMBRA COMÚN, PINTURA DE ESMALTE EN SOLERA.	P Z A	1434.5 5
		BANCO DE DUCTOS		
1 7 2 0	DUCT OCFE P6A	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSION 6 VIAS EN ARROYO NORMA CFE-P6A.	M	987.85
1 7 2 1	DUCT OCFE P6B	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSION 6 VIAS EN BANQUETA NORMA CFE-P6B.	M	853.12
1 7 2 2	DUCT OCFE P9A	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSION 9 VIAS EN ARROYO NORMA CFE-P9A.	M	1396.7

7 2 3	DUCT OCFE P9B	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN 9 VÍAS EN BANQUETA NORMA CFE-P9B.	M	1051,1 5
1 7 2 4	DUCT OCFE P12A	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN 12 VÍAS EN ARROYO NORMA CFE-P12A.	M	2034,3 5
1 7 2 5	DUCT OCFE P12B	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN 12 VÍAS EN BANQUETA NORMA CFE P12B.	M	1742,6 9
1 7 2 6	DUCT OCFE P15B	BANCO DE DUCTOS DE MEDIA TENSIÓN 15 VÍAS EN BANQUETA NORMA CFE P15B.	M	1973,1 8
1 7 2 7	DUCP 3B- PAD	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE BANCO DE DUCTOS P3B-PAD DE ACUERDO CON NORMA DE CFE INCLUYE: TUBO PAD 3", CINTA DE SEÑALIZACIÓN, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	642,25
1 7 2 8	DUCP 4B- PAD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTOS ELÉCTRICOS TIPO PAD CORRUGADO NARANJA, COMPUESTO DE 14 TUBOS DE 4" Y 2" DE DIÁMETRO, EN PAQUETE DE DOCE TUBOS DE 4" Y DOS DE 2", CON SEPARADORES A CADA 1.50 M.	M	2501,6 2
1 7 2 9	DUCP 3B- PVC4	BANCO DE DUCTOS DE TRES VÍAS ENCOFRADO CON TUBO DE PVC TIPO PESADO DE 4", INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	767,09
1 7 3 0	DUCT QZVIA S4"	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE DUCTO DE P.V.C. DE DOS VÍAS DE 10 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO EN CRUCES DE CALLE AHOGADO EN CONCRETO F'c 150 KG/CM2 EN UN ESPESOR DE 30 CENTÍMETROS.	M	601,01
1 7 3 1	ENCO F100	ENCOFRADO DE TUBERÍA DE 0.70 X 0.15 METROS CON CONCRETO 100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	291,46
1 7 3 2	ZANJ ARROY OY	ZANJA DE 20 X 45 SOBRE ARROYO CON TUBO PVC PESADO DE 4", INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO, DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	306,84
1 7 3 3	ZANJ ABAN Q	ZANJA DE 20 X 45 SOBRE BANQUETA CON TUBO PVC PESADO DE 4", INCLUYE: CORTE DE CONCRETO, DEMOLICIÓN DEL CONCRETO EXISTENTE, EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DEL CONCRETO, RELLENO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	307,39
		HERRAJES PARA REGISTROS, POZOS Y BÓVEDAS DE DISTRIBUCION		
1 7 3 4	HULE SPUM A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HULE ESPUMA DE POLIURETANO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	122,71
1 7 3 5	SEPA RAO RSIT	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADOR SIT, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	89,49
1 7 3 6	PERN OCS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	P Z A	11,29
1 7 3 7	MENS ULAC S-35	MÉNSULA CS-35 COMO SOPORTERÍA DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS NORMA CFE-20000-1, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXION, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	127,04
1 7 3 8	AISI EOPR ENO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE NEOPRENO PARA MÉNSULA CS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	18,98
		TRANSFORMADORES Y SISTEMAS DE TIERRA		
		TRANSFORMADORES		
1 7 3 9	TRAN TRIPE D30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 30 KVA OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 34.500 - 220-127 V., NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	11906 0,07
1 7 4 0	TRAN TRIPE D45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 45 KVA; OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 34.500 - 220-127 V., NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	12870 7,43
1 7 4 1	TRAN TRIPE D75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 75 KVA OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 13.200 - 220-127 V., NORMA NMX-J-285, CUMPLIENDO CON PROTOCOLO DE CFE, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	13273 6,86
1 7 4 2	TRAN TRIPE D112	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 112,5 KVA OPERACIÓN RADIAL ENFRIAMIENTO EN ACEITE RELACIÓN 34.500 - 220-127 V NORMA J DE 34500/19050 - 220/127; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	16959 0,11
1 7 4 3	TRAN TRI15 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL TRIFÁSICO DE 150 KVA 13200- 220/127 OPERACIÓN RADIAL, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	16994 3,05
1 7 4 4	TRAN SPOS TE10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE MONOFÁSICO DE 10 KVA, 13200Y19620/240-120 V, 1FASE 60 HZ, INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	P Z A	22760, 09
1 7 4 5	TRAN MON2 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 25 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTO PROTEGIDO EN BAJA TENSIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	69353, 57
1 7 4 6	TRAN MON3 75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 37,5 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTO PROTEGIDO EN BAJA TENSIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	73705, 98
1 7 4 7	TRAN MON4 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 45 KVA, 13200Y17620-240/120 OPERACIÓN RADIAL.	P Z A	74493
1 7 4 8	TRAN MON5 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL MONOFÁSICO DE 60 KVA YT NORMA K DE 13.2 - 240/120 OPERACIÓN ANILLO, AUTO PROTEGIDO EN BAJA TENSIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	82059, 45
1 7 4 9	TRAN S 10KV A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KVA 13200 Y 17620 - 120/240 V, MONOFÁSICO K0000-01 AUTO PROTEGIDO, AUTO ENFRIADO EN ACEITE, 2300 MSHM, INCLUYE, ACARREOS, MONTAJE CONGRUA (HAB), CONEXIÓN, FLUJACIÓN, HERRAMIENTA, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	34324, 99
1 7 5 0	SUBE STACI ON15	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 15 KVA 13.2 KV-220/127 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO OCTAGONAL DE 11,7 M, TRANSFORMADOR DE TIPO POSTE DE 15 KVA, S, ABRAZADERA UNIVERSAL DISP IT, CRUCETA C4E, CORTACIRCUITO Y FUSIBLE DE POTENCIA DE 14.4 KV, APARTA RAYO CLASE INTERMEDIA DE 12 KV, CONECTOR DERIVADOR C507, CONECTOR ESTRIPO, CONECTOR LÍNEA VIVA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	P Z A	66051, 73

CAJAS DE DISTRIBUCIÓN			
1 7 5 1	CAJA DIST OSER V	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA 20 SERVICIOS	P Z A 5665,0 7
		SISTEMAS DE TIERRA	
1 7 5 2	VARI COP1 59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M DE LONGITUD POR 15.9 MM. DE DIÁMETRO, SIMILAR A LA MEXERICO	P Z A 355,02
1 7 5 3	SISTE MONT ERRA1 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON CONECTOR DE PERNO PARTIDO TIPO SBC4 COBRE, 10 MT CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO NUMERO4, UNA PIEZA VARILLA COPPERWELL CON CONECTOR DE 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE DE 2 MM MARCA CADWELL INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	P Z A 2251,1
1 7 5 4	SISTE MTIE ERRA3 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR INCLUYE: 30 MT CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0, 5 PIEZAS VARILLA COPPERWELL 3 MT DE LONGITUD 16 MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE MARCA CADWELL, UNA ZAPATA TERMINAL KA 29, 5 PIEZAS CARGA CADWELL NUMERO115, MOLDE PARA CARGA CADWELL, CHISPERO, MANJA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	P Z A 12328, 85
1 7 5 5	SISTE MTIE ERRA3 0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS PARA TRANSFORMADOR INCLUYE: 30 MT CABLE DE COBRE DESNUDO 3/0, 5 PIEZAS VARILLA COPPERWELL 3 MT DE LONGITUD X 16MM DE DIÁMETRO FORRO DE COBRE MARCA CADWELL, UNA ZAPATA TERMINAL KA 29, 5 PIEZAS CARGA CADWELL NUMERO115, MOLDE PARA CARGA CADWELL, CHISPERO, MANJA, ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	J Z O 15946, 08
1 7 5 6	BAJA NTE1 ERRA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE TIERRA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A 3173,4
		ACCESORIOS DE BAJA, MEDIA Y ALTA TENSIÓN	
		TERMINAL CONTRÁCTIL	
1 7 5 7	QTH11 5 4/0- 500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO QT-III EXTERIOR 15 KV CALIBRE 4/0-500 MCM MODELO 7694-S-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A 14187, 89
1 7 5 8	QTH13 5 3/0- 600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRIO QT-III EXTERIOR 35 KV CALIBRE 3/0-600 MCM MODELO 7685-S-8, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A 20699, 87
		ADAPTADOR A TIERRA	
1 7 5 9	ADAP TA TI ERRA 15- 200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP, 15 KV, CALIBRE 1/0 MODELO 21MA-F MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 518,95
1 7 6 0	ADAP TA TI ERRA 35- 200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR PARA TIERRA 200 AMP, 35 KV, CALIBRE 1/0 MODELO 21MA-J MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 528,44
		TAPÓN AISLADO	
1 7 6 1	TAPO NAISL A OCC1 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 15KV 200A MODELO 160DR MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 1449,4 9
1 7 6 2	TAPO NAISL A OCC3 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN AISLADO OCC 35KV 200A MODELO 375DRG MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 3923,5 6
		INSERTOS	
1 7 6 3	INSE RTO OCC1 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 15KV 200A MODELO 1601A4 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 1512,8
1 7 6 4	INSE RTO OCC3 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO OCC 35KV 200A MODELO 3701A3 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 1077,4 35
1 7 6 5	INSE RAPA RT OCC1 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO TIPO APARTA RAYO OCC 15KV 200A MODELO 167BSA10 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 15297, 02
1 7 6 6	INSE RAPA RT OCC3 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO TIPO APARTA RAYO OCC 35KV 200A MODELO 375BSA27 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 22722, 76
		BOQUILLA ESTACIONARIA	
1 7 6 7	BOQ. ESTA C OCC1 5-200	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA (DESCANSO) OCC 15KV 200A MODELO 161SOP MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 2307,2 9
1 7 6 8	BOQ. ESTA C OCC3 5-200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA SENCILLA (DESCANSO) OCC 35KV 200A MODELO 372SOP MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 9769,0 1
1 7 6 9	BOQ. ESTA PART 15- 200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA TIPO APARTA RAYO DE 15KV 200A MODELO 167PSA10 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 7989,3 3
1 7 7 0	BOQ. ESTA PART 35- 200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA TIPO APARTA RAYO DE 35KV 200A MODELO 375PSA27 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A 22830, 78
		INDICADOR DE FALLA	
1 7 7 1	IND.F ALLA 200A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INDICADOR DE FALLA MONOFÁSICO DE 200A, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A 4072,9 5
		CODOS	

7	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 166LRB5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1604,8
2	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 15KV 200A CALIBRE 3/0-4/0 MODELO 166LRB5260 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1799,68
3	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 35KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 376LRJ5240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	10638,55
4	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OCC 35KV 200A CALIBRE 3/0-4/0 MODELO 376LRJ5260 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	11117,57
5	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTA FUSIBLE OCC 15KV 200A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO 168FLR180240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	10227,63
6	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PORTA FUSIBLE OCC 15KV 200A CALIBRE 3/0-4/0 MODELO 168FLR180260 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	23750,91
7	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO CON FUSIBLE INTEGRADO DE 35 KV. DE 2 AMP. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	90081,07
8	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO TIPO APARTA RAYO OCC 15KV 200A MODELO 167ESA10 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	4101,41
9	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO TIPO APARTA RAYO OCC 35KV 200A MODELO 375ESA27 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	15297,18
10	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO APARTA RAYOS DE 15 KV., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	957,42
11	1	CUERPO EN T		
12	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN "T" COMPLETO OSC 15KV 600A CALIBRE 1/0-2/0 MODELO K655LRF0240 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	4325,27
13	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN "T" COMPLETO OSC 15KV 600A CALIBRE 3/0-4/0 MODELO K655LRG0260 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	4325,27
14	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN "T" COMPLETO OSC 15KV 600A CALIBRE 500 MODELO K655LRK0320 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	4347,62
15	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN "T" COMPLETO OSC 15KV 600A CALIBRE 750 MODELO K655LRL0360 MARCA ELASTIMOLD O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	4451,35
16	1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUERPO EN "T", 15 KV CALIBRE 500 MCM.	P Z A	3396,76
17	1	CAJA DERIVADORA		
18	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DERIVADORA DE 4 VÍAS 15KV 200A, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	11045,73
19	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DERIVADORA DE 4 VÍAS 15KV 600A, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	36600,84
20	1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DERIVADORA COMBINADA DE 4 VÍAS 35KV 2-600A + 2-200A, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	51214,09
21	1	BASES DE MEDICIÓN		
22	1	BASE DE MEDICIÓN REDONDA MONOFÁSICA USO DOMESTICO 4X100A, 1FASE, 2 HILOS, 600V MARCA IUSA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	915,67
23	1	BASE DE MEDICIÓN REDONDA MONOFÁSICA USO DOMESTICO 5X100A, 1FASE, 3 HILOS, 600V MARCA IUSA O SIMILAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1032,15
24	1	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA MONOFÁSICA 4X100A MODELO MS1004J MARCA SQUARE D O SIMILAR, 1F-2H-600V 4 MORDAZAS 100A, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1102,15
25	1	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA MONOFÁSICA 5X100A MODELO MS1005J MARCA SQUARE D O SIMILAR, 1F-3H-600V 5 MORDAZAS 100A, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1307,3
26	1	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 7X100A MODELO MS1007J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 7 MORDAZAS 100A, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	2028,3
27	1	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 7X200A MODELO MS2007J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 7 MORDAZAS 200A, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	2358,71
28	1	BASE DE MEDICIÓN CUADRADA TRIFÁSICA 13 TERMINALES MODELO MS02013J MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 3F-4H-600V 13 MORDAZAS 125A, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	10088,95



1797	BASE MED07	BASE INTEGRAL MONOFÁSICA 4X100A MODELO MS1254JCBM MARCA SQUARE-D O SIMILAR, 1F-2H-600V 4 MORDAZAS 100A. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2415.78
1798	QUINTA TERMINAL	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE QUINTA TERMINAL	PZA	30.3
		CONECTOR A COMPRESIÓN		
1799	CONC OMAC 504	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO AC-504, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	74.78
1800	CONC OMAC 507	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN TIPO AC-507, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	71.35
1801	CONC OMAC 508	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN AC-508 PARA CONEXIÓN DE CABLE DESNUDO NUMERO10 AWG A TIERRA FÍSICA INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CONEXIÓN FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	55.93
1802	CONC CCO M2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN A TOPE Tensión MINIMA CALIBRE 2; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	83.43
1803	CONC OM1/0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN A TOPE Tensión MINIMA CAL 1/0, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	156.54
1804	CONC OMP3/0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN A TOPE Tensión MINIMA CAL 3/0, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	188.95
		CONECTOR A TOPE		
1805	CONC CTOP E8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 8.INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	39.69
1806	CONC TOPE 6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 6. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	38.26
1807	CONC CTOR TS4C L	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 4 AWG CANÓN CORTO CATÁLOGO TS4CL MARCA BURNDY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	59.8
1808	CONC TOPE 2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE DE 2 CATÁLOGO YS2C-L. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	97.15
1809	CONC TOPE 1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE DE 1/0 CATÁLOGO YS25C-L. INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	100.17
1810	CONC TOPE 1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 1/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	100.17
1811	CONC TOPE 3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A TOPE CALIBRE 3/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	148.7
		CONECTORES		
1812	CONC CEST RIBO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO DE 3/0	PZA	442.86
1813	CONC CTOR EST3 36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 336, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	452.79
1814	CONC LINEV I	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR LINEA VIVA 1/0	PZA	355.41
1815	CONB IPKS23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR BIPARTIDO KS23	PZA	110.38
1816	CONC GLA19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GLÁNDULA DE ALUMINIO DE 3/4"; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	284.09
		ZAPATAS		
1817	ZAPATA Y2CL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CANÓN CORTO UNA PERFORACIÓN YA2CL MARCA BURNDY INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	77.09
1818	ZAPATA-YA25N	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA YA-25N, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	93.24
1819	ZAPATA-YA252N	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA YA-25-2N, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	126.96
1820	ZAPATA-YA272N	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA YA-27-2N, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	175.34
1821	ZAPATA-YA28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA YA-28, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	123.87
1822	ZAPATA-TACO MP-YA2C	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA COMPRESIÓN CALIBRE 2 CANÓN LARGO CATÁLOGO YA2C MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	88.7
1823	ZAPATA-TIPI2	ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A COBRE CANÓN CORTO CON OJILLO PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIÁMETRO CALIBRE 12 Y 10 MARCA MERCURY O SIM. PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	50.45

1	ZAPTI	ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A COBRE CAÑÓN CORTO CON OJILLO PARA TORNILLO DE 1/4" DE DIÁMETRO CALIBRE 4, MARCA MERCURY O SIM., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	99.42
8	ZAPTI	ZAPATA TIPO COMPRESIÓN DE ALUMINIO A COBRE CAÑÓN CORTO CON OJILLO PARA TORNILLO DE 3/8" DE DIÁMETRO CALIBRE 1/0, MARCA MERCURY O SIM., PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	127.79
2				
5		BARRAS DE COBRE		
1	BARR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 1 1/2" X 1/4" X 1.50 METROS DE LONGITUD	P Z A	2031.5
8	ACU3			
2	8X6X			
6	150			
1	BARR	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 1 1/2" X 1/4" X 2.00 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	2534.25
8	ACU3			
2	8X6X			
7	200			
1	BARR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 0.30 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	535.1
8	ACU5			
6	1X6X			
3	30			
1	BARR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 0.70 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1033.9
8	ACU5			
2	1X6X			
9	70			
1	BARR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE DE 2" X 1/4" X 1.20 METROS DE LONGITUD, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1673.5
6	ACU5			
3	1X6X			
0	120			
		APARTA RAYOS		
1				
1	APAR	APARTA RAYOS DE OXIDO DE ZINC 15 KV, CLASE INTERMEDIA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1400.16
8	TARA			
3	Y15			
1	APAR	APARTA RAYOS DE OXIDO DE ZINC 35 KV, CLASE INTERMEDIA, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	2540.51
8	TARA			
3	Y35			
2				
1	APAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS RISE POLE DE 12 KV.	P Z A	1255.43
8	RAYO			
3	RP12			
3				
1	APAR	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTA RAYOS RISE POLE DE 33 KV.	P Z A	2557.73
6	RAYO			
4	RP33			
		CRUCETAS		
1				
1	CRUZ	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA DE MADERA CON ABRAZADERA 3U INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	333.75
6	MADE			
3	RA			
5				
1	CRUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-75 PARA MONTAJE DE PROTECCIÓN Y SECCIONADOR 15 KV	P Z A	502.17
6	ETAP			
3	V75			
6				
1	CRUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA DE MADERA PARA 15 KV	P Z A	284.35
8	ETAM			
3	AD15			
7				
1	CRUC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA CRUCETA C4T Y DOS ABRAZADERAS 2AG ROLDANAS DE PRESION, DOS ARANDELAS, DADO 46 INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	J G O	1933.2
8	ETAC			
3	4T			
8				
1	CRUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4T	P Z A	1211.07
8	ETA-			
3	C4T			
9				
1	CRUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA C4R, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	1180.61
8	ETA-			
4	C4R			
0				
		TUBO TERMO CONTRACTIL		
1				
1	TUBT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TERMO CONTRACTIL IMCSN-1300-48A, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	791.98
8	ER13			
4	00-			
1	48A			
1	TUBT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO TERMO CONTRACTIL IMCSN-3000-48A, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	1792
8	ER30			
4	00-			
2	48A			
		TORNILLOS		
1				
1	TORG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO GALVANIZADO 1/2" DE DIÁMETRO 1" DE LARGO INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	6.55
8	ALV1			
4	3			
3				
1	TORN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE COBRE DE 1/4" X 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	82.43
8	ILLOC			
4	U6X1			
4	9			
1	TORN	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE COBRE DE 1/2" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	128.34
8	ILLOC			
4	U13X			
5	38			
		FUSIBLES		
1				
1	UNIF	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD FUSIBLE SMU-20 4 AMP.	P Z A	3763.62
8	USSM			
4	D			
6				
1	FUSIB	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE SMU-20 DE 15 KV INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO.	P Z A	3923.05
6	SMD-			
4	20			
7				
1	FUSIS	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLES SMU-20 DE 34.5 KV INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	P Z A	5139.19
8	MD-			
4	20			
8				
1	FUSC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUSIBLE TIPO CODO 15 KV. 6 AMP.	P Z A	5040.99
8	ODOI			
4	5			
4				

8 5 0	ELEC 034.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUSIBLES DE 60 AMP.		P Z A	112,56
2		CUCHILLA DESCONECTADORA			
1 8 5 1	CUCH DES1 5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DESCONECTADORA MONO POLAR 600 AMP. 15 KV.		P Z A	9441,5 5
1 8 5 2	CUCH DES3 5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUCHILLA DESCONECTADORA MONO POLAR 600 AMP. 35 KV.		P Z A	13486, 57
2		AISLADORES			
1 8 5 3	AISLA OBAR RIL_B 11- 307	AISLADOR SOPORTE BAJA TENSIÓN SERIE B (AISLADOR BARRIL ROJO) MODELO B11-307 CÓDIGO P300A22 DE 1-3/8"/600 (ALTURA/VOLTS), CUERDA DE 3/8"-16 (PULGADAS/HILOS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	80,07
1 8 5 4	AISLA PORC	AISLADOR DE PORCELANA COMO SOPORTE DE CABLE EN POZO DE VISITA Y REGISTROS, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y. MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA		P Z A	80,29
1 8 5 5	AISLA DOR- CT4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR DE VIDRIO TIPO SUSPENSIÓN CT4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	376,3
2		CARGA CADWELD			
1 8 5 6	CARG ACAD WELD 90	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELD 90 PLUS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	335,93
1 8 5 7	CARG ACAD WELD 150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELD NUMERO150, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	503,74
1 8 5 8	CARG ACAD W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWELD DE 250		P Z A	803,43
2		CORTACIRCUITOS			
1 8 5 9	CORT IRPO SMD	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA CIRCUITOS DE POTENCIA SMD-20 15 KV.		P Z A	6401,6 8
1 8 6 0	CORT ASMD -20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITO DE POTENCIA SMD-20 15 KV INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO.		P Z A	6816,7 4
1 8 6 1	CORT POTS MD- 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTA CIRCUITOS DE POTENCIA SMD-20 34.5 KV MARCA SELMEC INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, CONEXIÓN, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.		P Z A	10902, 06
1 8 6 2	CORT ACIR C15	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 15 KV, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA		P Z A	3082,5 1
1 8 6 3	CORT ACIR CX53	CORTACIRCUITOS FUSIBLE TIPO "XS" DE 35 KV., INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA		P Z A	6128,2 7
1 8 6 4	CORT ACIR- XS14, 4KV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTA CIRCUITO XS 14.4 KV DE SIMPLE EXPULSIÓN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	1685,8 2
2		CORREDERA GALVANIZADA			
1 8 6 5	CORR EDER AGAL VI,0M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1,000 MM DE LONGITUD X 76.2 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		P Z A	519,75
1 8 6 6	CORR EDER AGAL VI,4M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE FIERRO GALVANIZADO DE 1,400 MM DE LONGITUD X 76.2 MM DE ANCHO, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		P Z A	629,33
2		PUERTAS			
1 8 6 7	PTAA LUM1, 5X2,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA DE 1.50 X 2.10 METROS		P Z A	6001,2 5
1 8 6 8	PTAA LUM1, 0X2,1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO CON MIRILLA DE 1.00 X 2.10 METROS		P Z A	6201,2 5
1 8 6 9	PTAA LUM7 5X90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 70X50 CENTIMETROS CON MIRILLA DE ACRÍLICO DE 10 CENTIMETROS DE ACUERDO A NORMAS VIGENTES DE C.F.E.; INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		P Z A	1894,8 2
1 8 7 0	MIR70 X70	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO DE 0.70X0.70 METROS PARA MURETE DE MEDICIÓN DE ACUERDO A NORMAS DE C.F.E., INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		P Z A	2396,9 7
2		CALCOMANIAS			
1 8 7 1	CALC OMAN IASX1 10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALCOMANIAS INDICADORAS DE FASE Y CIRCUITO EN CABLE DE MEDIA TENSIÓN DE 5 X 10 CENTIMETROS, FABRICADAS EN VINIL DE COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE ACUERDO A NORMA Y ESPECIFICACIONES DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	46,01
1 8 7 2	CALC OMAN IA10X 20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANIAS INDICADORAS DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN DE 10 X 20 CENTIMETROS, FABRICADAS EN VINIL DE COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE ACUERDO A NORMA Y ESPECIFICACIONES DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	49,63
1 8 7 3	CALC OMAN IA20X 40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANIAS INDICADORAS DE TRANSICIÓN Y CIRCUITO EN MURETE DE TRANSICIÓN DE 20 X 40 CENTIMETROS, FABRICADAS EN VINIL DE COLOR AMARILLO CON LETRAS NEGRAS DE ACUERDO A NORMA Y ESPECIFICACIONES DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P Z A	49,96
2		ESTRUCTURAS			

1	ESTR UC RD3N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RD3N, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	8163,02
1	ESTR UC AD3N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA AD3N, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	13843,43
1	ESTR UC VS3N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VS3N, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	5300,09
1	ESTR UC VD3N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA VD3N, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	8898,28
1		ZAPATAS TERMINALES		
1	ZAPA TA-KA4C	ZAPATA TERMINAL TIPO KA4C, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	101,05
1	ZAPA TA-KA25	ZAPATA TERMINAL TIPO KA25, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	151,3
1	ZAPA TA-KA29	ZAPATA TERMINAL TIPO KA29, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	184,93
1	ZAPA TA-KA34	ZAPATA TERMINAL TIPO KA34, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	434,82
1	ZAPA TA-KA40	ZAPATA TERMINAL TIPO KA40, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS, FIJACIÓN, CONEXIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	991,12
1	ZAPA TAYA2C2N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL CAÑÓN LARGO DOS ORIFICIOS, 1/2" DIÁMETRO DE TORNILLO MARCA BURNDY YA2C2N INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO.	P Z A	283,07
1	ZAPA TATE R30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 3/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	122,35
1	ZAPA TATE R10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DE 1/0, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	98,07
1	ZAPA TATE R2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA TERMINAL DEL NUMERO 2, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	91,11
1		CENTROS DE CARGA Y TABLEROS		
1		CENTROS DE CARGA TIPO QOD		
1	C-CARG A001	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD1 (F O S), 1P-50A, 1F-2H, 127V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	363,48
1	C-CARG A002	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD2 (F O S), 2P-50A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	389,48
1	C-CARG A003	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD3 (F O S), 3P-100A, 3F-4H, 127/220V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	769,26
1	C-CARG A004	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD4 (F O S), 4P-60A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	655,88
1	C-CARG A005	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD6 (F O S), 6P-100A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	820,36
1	C-CARG A006	CENTRO DE CARGA NÚMERO CATÁLOGO QOD8 (F O S), 8P-100A, 2F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1129,24
1		CENTROS DE CARGA TIPO QO		
1	C-CARG A007	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO2 (F O S), 2P-40A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	734,87
1	C-CARG A008	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO2XL70 (F O S), 2P-70A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	851,1
1	C-CARG A009	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO612L100 (F O S), 6P-100A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1020,97
1	C-CARG A010	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO816L100 (F O S), 8P-100A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 1, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1435,6
1	C-CARG A011	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO24L60NRNM, 2P-60A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	658,15
1	C-CARG A012	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO612L100RB, 6P-100A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	1464,25
1	C-CARG A013	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO816L100RB, 8P-100A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	2313,1
1	C-CARG A014	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO QO112L125GRB, 12P-125A, 1F-3H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	4114,28

1 9 1 0 1	C- CARG A015	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO Q0312L125GRB, 12P-125A, 3F-4H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	6693, 4
1 9 1 0 2	C- CARG A016	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO Q0320L125GRB, 20P-125A, 3F-4H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	9216, 4
1 9 1 0 3	C- CARG A017	CENTRO DE CARGA CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO Q0330L200GRB, 30P-200A, 3F-4H, 120/240V, GABINETE NEMA 3R, MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	13224, 65
		TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NQ 20"		
		CON ZAPATA PRINCIPAL		
1 9 1 0 4	TABA LUMO 01	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ183L100 (F O S), 18P-100A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	11614, 84
1 9 1 0 5	TABA LUMO 02	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ303L100 (F O S), 30P-100A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	10176, 58
1 9 1 0 6	TABA LUMO 03	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ303L225 (F O S), 30P-225A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	11430, 66
1 9 1 0 7	TABA LUMO 04	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ423L225 (F O S), 42P-225A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	12100, 89
1 9 1 0 8	TABA LUMO 05	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ184L100 (F O S), 18P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	12404, 15
1 9 1 0 9	TABA LUMO 06	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ304L100 (F O S), 30P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	14873, 94
1 9 1 1 0	TABA LUMO 07	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ304L225 (F O S), 30P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	15202, 35
1 9 1 1 1	TABA LUMO 08	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ424L225 (F O S), 42P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	19227, 24
		CON INTERRUPTOR PRINCIPAL		
1 9 1 1 2	TABA LUMO 09	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ183AB100 (F O S), 18P-100A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	8086,9 9
1 9 1 1 3	TABA LUMO 10	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ303AB100 (F O S), 30P-100A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	10445, 91
1 9 1 1 4	TABA LUMO 11	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ303AB225 (F O S), 30P-225A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	23353, 65
1 9 1 1 5	TABA LUMO 12	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ423AB225 (F O S), 42P-225A, 1F-3H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	31030, 11
1 9 1 1 6	TABA LUMO 13	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ184AB100 (F O S), 18P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	20082, 47
1 9 1 1 7	TABA LUMO 14	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ304AB100 (F O S), 30P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	19826, 46
1 9 1 1 8	TABA LUMO 15	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ304AB225 (F O S), 30P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	39406, 11
1 9 1 1 9	TABA LUMO 16	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ424AB225 (F O S), 42P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 20" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	41570, 39
		TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO NQ 14"		
		CON ZAPATA PRINCIPAL		
1 9 2 0 0	TABA LUMO 17	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ184L10014 (F O S), 18P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	12404, 15
1 9 2 0 1	TABA LUMO 18	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ304L10014 (F O S), 30P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	11740, 59
1 9 2 0 2	TABA LUMO 19	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ304L22514 (F O S), 30P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	11886, 53
1 9 2 0 3	TABA LUMO 20	TABLERO DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NUMERO CATÁLOGO NQ424L22514 (F O S), 42P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	16340, 07
		CON INTERRUPTOR PRINCIPAL		
1 9 2 0 4	TABA LUMO 21	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ184AB10014 (F O S), 18P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	12404, 15
1 9 2 0 5	TABA LUMO 22	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ304AB10014 (F O S), 27P-100A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	13942, 21
1 9 2 0 6	TABA LUMO 23	TABLERO DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NUMERO CATÁLOGO NQ304AB22514 (F O S), 30P-225A, 3F-4H, 240 VC A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	25003, 66



1 9 2 7	TABA LUM0 24	TABlero DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NÚMERO CATÁLOGO NQ424AB22514 (F O S), 42P-225A, 3F-4H, 240 VC.A., 14" MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	28239, 65
		TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION TIPO NF	-	
		CON ZAPATA PRINCIPAL		
1 9 2 8	TABA LUM0 25	TABlero DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO NF184L12 (F O S), 18P-125A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	15501, 26
1 9 2 9	TABA LUM0 26	TABlero DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO NF304L12 (F O S), 30P-125A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	19102, 51
1 9 3 0	TABA LUM0 27	TABlero DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO NF304L22 (F O S), 30P-250A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	21872, 72
1 9 3 1	TABA LUM0 28	TABlero DE ALUMBRADO CON ZAPATAS PRINCIPALES NÚMERO CATÁLOGO NF424L22 (F O S), 42P-250A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	20471, 64
		CON INTERRUPTOR PRINCIPAL		
1 9 3 2	TABA LUM0 29	TABlero DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NÚMERO CATÁLOGO NF184AB12 (F O S), 18P-125A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	24229, 21
1 9 3 3	TABA LUM0 30	TABlero DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NÚMERO CATÁLOGO NF304AB12 (F O S), 30P-125A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	24042, 32
1 9 3 4	TABA LUM0 31	TABlero DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NÚMERO CATÁLOGO NF304AB22 (F O S), 30P-250A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	42804, 58
1 9 3 5	TABA LUM0 32	TABlero DE ALUMBRADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL NÚMERO CATÁLOGO NF424AB22 (F O S), 42P-250A, 3F-4H, 480 VC.A., MARCA SQUARE D. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	P Z A	52054, 71
		INTERRUPTORES Y CONTACTORES		
		INTERRUPTOR DE 1 POLO		
1 9 3 6	ELEC 039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE. INCLUYE CONEXIÓN Y PRUEBA.	P Z A	224,94
1 9 3 7	ELEC 001- 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DERIVADO DE 1 X 15 A.	P Z A	203,85
		INTERRUPTOR DE 2 POLOS		
1 9 3 8	INTER TER2 X20- 50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 2 POLOS Y DE CAPACIDADES DESDE 20 HASTA 50 AMP. PARA COLOCARSE EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	616,71
1 9 3 9	INTER TER2 X70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL 2X70 AMP. CON GABINETE INCLUYE: CABLE THW NÚMERO2 MARCA CONDUMEX 30 MT, ACARREOS, HERRAMIENTA, MONTAJE, FIJACIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS, PUESTA EN SERVICIO	P Z A	10510, 77
1 9 4 0	INTER TER2 X225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 225, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	14064, 22
1 9 4 1	INTER TER2 X60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 60 AMPERES CON GABINETE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	6820,8
1 9 4 2	INTER TER2 X70A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 70 AMPERES CON GABINETE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	6983,0 9
1 9 4 3	ELEC 017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15 A 50 AMP. 2 POLOS ENCHUFABLE	P Z A	583,17
1 9 4 4	ELEC 018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15-50 AMP. 2 POLOS ATORNILLABLE	P Z A	876,42
1 9 4 5	ELEC 037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER DE 2 X 60 AMP. DE 250 VOLTS.	P Z A	1627,9 1
1 9 4 6	ELEC 008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD O CUCHILLAS EN CAJA PARA CARTUCHO ROYER DE 2 X 30 AMP. MCA. SQUARED O SIMILAR.	P Z A	339,78
		INTERRUPTOR DE 3 POLOS		
1 9 4 7	INTER TER3 X150	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 3P X 150 AMP. CATÁLOGO KAL36150, MARCA SQUARED, EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	13335, 08
1 9 4 8	INTER TER3 X50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS Y DE CAPACIDAD DE 50 AMP. PARA COLOCARSE EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	1811,2 2
1 9 4 9	INTER TER3 X75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICO TIPO QO DE 3 POLOS Y DE CAPACIDAD DE 75 AMP. PARA COLOCARSE EN EL INTERIOR DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA	P Z A	2821,3 7
1 9 5 0	INTER TER3 X150 A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X150 AMP EN GABINETE DE USOS GENERALES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	23836, 07
1 9 5 1	INTER TER3 X125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 125 AMPERES CON GABINETE, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	12127, 75

1 9 5 2	INTER TER3 X225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 225 AMPERES CON GABINETE. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	2093,05
1 9 5 3	INTER TER3 X300	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3X300 AMP CON GABINETE DE USOS GENERALES; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3228,72
1 9 5 4	INTER TER3 X200	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 3P X 200 AMP. CATALOGO KAL36200, MARCA SQUARED, EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, CAJA MOLDEADA, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA PRECIO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	P Z A	19359,21
1 9 5 5	INTER TER3 X100	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO DE 3P X 100 AMP. CATALOGO FAL36100, MARCA SQUARED, EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	7597,4
1 9 5 6	ELEC 019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15-50 AMP. 3 POLOS ENCHUFABLE	P Z A	1830,38
1 9 5 7	ELEC 020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO SD 15-50 AMP. 3 POLOS ATORNILLABLE	P Z A	1668,96
1 9 5 8	ELEC 152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS EN GABINETE NEMA I, 70 A.	P Z A	4163,22
1 9 5 9	ELEC 034-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR GENERAL DE 3 X 60 AMP.	P Z A	1969,82
		CONTACTORES		
1 9 6 0	FOTO CONT ACTO R S406-S	FOTOCONTACTOR S406-S 220V 60 AMPERES 2 POLOS CON FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN GABINETE A PRUEBA DE LLUVIA NEMA 3R. INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	5347,41
1 9 6 1	CONT ACTO R R2X4 0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2X40 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	1946
1 9 6 2	CONT ACTO R R2X7 0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 2X70 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	3358,76
1 9 6 3	CONT ACTO R R3X6 0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOR DE ALUMBRADO 3X60 AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	P Z A	10814,51
1 9 6 4	CONT ACTO R R3X1 00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE ALUMBRADO DE 100 AMPERES DE 3 POLOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	16845,92
		POSTES DE CONCRETO Y METALICO PARA ALUMBRADO Y RED ELÉCTRICA		
		POSTES DE CONCRETO		
1 9 6 5	POST CON1 1-700	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 11-700. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	8250,98
1 9 6 6	POST CON1 3-600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	10364,98
		POSTES DE ALUMBRADO		
1 9 6 7	POST ALUM 9-1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO LAMINA NEGRA CALIBRE 11 LONGITUD 9 METROS CON BRAZO DE 1.20 METROS. BASE DE POSTE CON PLACA DE FIERRO DE 13 MM DE ESPESOR, 22 METROS CABLE THW NÚMERO10, CABLE DESNUDO NÚMERO12 AWG 11 METROS, INCLUYE: ACARREOS, HERRAMIENTA, MONTAJE CON GRÚA HIAB, FIJACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS ELÉCTRICAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	7402,35
1 9 6 8	POST EPM1 B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON UN BRAZO DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE, INCLUYE, SUMINISTRO, ACARREOS, MONTAJE, CONEXIÓN, FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN, PRUEBAS, HERRAMIENTA. Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	P Z A	7184,9
1 9 6 9	POST ESM2 B	POSTE CÓNICO CIRCULAR DE LAMINA NEGRA CALIBRE 11, DE 9 METROS DE ALTURA, CON DOS BRAZOS DE 1.80 METROS DE LONGITUD, INCLUYE, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE COLOR VERDE.	P Z A	7928,85
1 9 7 0	POST ALUM 7M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO CHURUBUSCO 7.00 METROS DE ALTURA CON BRAZO DE 1.20 METROS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	5339,27
1 9 7 1	POST ALUM 91B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO CHURUBUSCO 9.00 METROS DE ALTURA CON 1 BRAZO DE 1.20 METROS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	6775,99
1 9 7 2	POST ALUM 92B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO CHURUBUSCO 9.00 METROS DE ALTURA CON DOS BRAZOS DE 1.20 METROS, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	7269,65
1 9 7 3	REAL UM00 5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 9.00 METROS DE ALTURA CON DOBLE BRAZO.	P Z A	6354,06
1 9 7 4	ELEC 036-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR DE 5.00 METROS DE ALTURA CATALOGO PCR-5.0 METROS	P Z A	3896,25
1 9 7 5	POST ALUM 10M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO PUNTA POSTE DE 10.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	7729,12
1 9 7 6	POST ALUM 11M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO TIPO PUNTA POSTE DE 11.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE: PINTURA, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	8522,6
1 9 7 7	POST ALUM 5M	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR CON BASE DE 14 CENTÍMETROS DE 5METROS DE ALTO	P Z A	3038,09
1 9 7 8	POST MET6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE BASE DE CONCRETO Y TORNILLERÍA	P Z A	4928,69



8					
1 9 9 1	POST ETPL JY	POSTE CIRCULAR MARCA TOLJY FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE 3METROS 3" DE DIÁMETRO, CÉDULA 30 PLACA BASE DE 3/8 DE 27X27 A 19 CENTÍMETROS ENTRE CENTROS DE EJE TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADA COLOR NEGRO INCLUYE BASE CÓRDOBA FABRICADA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, MEDIDAS 37 CENTÍMETROS, MAYOR DE 3" A 5" MENOS, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO HORNEADO COLOR NEGRO	P Z A	8504.7 5	
1 9 8 9	REHA SUPO S30	REHABILITACIÓN DE SUPER POSTE DECAGONAL DE 30.0 M DE ALTURA, FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 1/4 A-36 EN TRES SECCIONES CON ACABADO EN PINTURA PRIMER Y ESMALTE DE COLOR, INCLUYE: CORONA MÓVIL PARA 12 LUMINARIOS, CARRO PORTA CORONA	P Z A	11929 5,31	
1 9 8 1	REHA SUPO S30-2	REHABILITACIÓN DE SUPER POSTE DE ALUMBRADO DE 30 METROS DE ALTURA CON CORONA PARA 12 PROYECTORES. , INCLUYE: MANIOBRA CON GRUA A UNA ALTURA DE 35 METROS PINTURA, COLOCACIÓN DE LÁMPARA Y BALASTRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	11697 8,33	
1 9 8 2	REVS UPER POST E	MANIOBRA DE BAJAR Y SUBIR CORONA DE 12 LUMINARIAS EN SUPER POSTE DE 30 METROS DE ALTURA PARA REVISIÓN DE CONEXIONES Y CAMBIO DE EQUIPOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO DE MOTO REDUCCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	5567.7	
		TORRES Y ESTRUCTURAS DE C.F.E.			
1 9 8 3	TORR EMET 13M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORRE METÁLICA SENCILLA DE 13 METROS INCLUYE DADO DE CONCRETO F'C 100 KG/CM2 DE 1.00 X 0.60 X 1.70 METROS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	28638 34	
1 9 8 4	ESTR UCRP 1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA RP1N (15 KV) SEGUN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	11973 73	
1 9 8 5	ESTR UCPS 1N	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PS1N (15 KV) SEGÚN NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	11865 02	
1 9 8 6	POST E16M	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ACERO DE 16 METROS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	54766 67	
		ACCESORIOS PARA POSTES			
1 9 8 7	ABRA ZAUC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC	P Z A	89.91	
1 9 8 8	ABRA ZA2U	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2U	P Z A	115,56	
1 9 8 9	CON E16- 400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR A LÍNEA VIVA EN LÍNEA TRIFÁSICA HET CALIBRE 6-400, INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	677	
1 9 9 0	DADO 46-RT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DADO 46-RT	P Z A	255,87	
1 9 9 1	ARAN D1PC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARANDELA 1PC	P Z A	15,14	
1 9 9 2	GRAP A- RAL8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA RAL 8, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	187,57	
1 9 9 3	OJO- RE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	56,09	
1 9 9 4	MOLD URA- RE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	52,88	
1 9 9 5	PLAC A-1PC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	P Z A	14,15	
1 9 9 6	RETE NIDA- RDA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA RDA, INCLUYE: HERRAJE, AISLAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P Z A	3294,5 7	
1 9 9 7	BOTA TERM 4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA TERMO CONTRÁCTIL DE 4", 3 VÍAS.	P Z A	714,14	
		INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
		SALIDA HIDROSANITARIA			
1 9 9 8	INSH S001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CÉDULA 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VÁLVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	S A L	2283,4 7	
		DRENAJE CON TUBO DE CONCRETO			
1 9 9 9	TUBO 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 15 CENTÍMETROS JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4.	M	179,92	
		TUBO SANITARIO CORRUGADO PAD TIPO N-12 INT. LISO Y CINTA DE REFUERZO			
		CINTA CERÁMICA			
2 0 0 0	TUBO ADS 18 CERA MICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO DE 18" DIÁMETRO, CAMPANA CON CINTA DE REFUERZO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO (CERÁMICO) EMBEBIDA EN UNA MATRIZ DE POLIETILENO (TUBO) ADHERIDA POR TERMO FUSIÓN A LA PARED EXTERIOR DE LA MISMA PARA RESTRINGIR EL CAMBIO DE DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA Y MANTENER CONSTANTE LA CAPACIDAD DE SELLO AL AGUA DE LA JUNTA Y EMPAQUE CUANDO SE SUJETE A UN DESALINEAMIENTO DE 1.5" DE SU EJE Y EMPAQUES	M	694,21	
2 0 0 1	TUBO ADS 24 CERA MICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO DE 24" DIÁMETRO, CAMPANA CON CINTA DE REFUERZO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO (CERÁMICO) EMBEBIDA EN UNA MATRIZ DE POLIETILENO (TUBO) ADHERIDA POR TERMO FUSIÓN A LA PARED EXTERIOR DE LA MISMA PARA RESTRINGIR EL CAMBIO DE DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA Y MANTENER CONSTANTE LA CAPACIDAD DE SELLO AL AGUA DE LA JUNTA Y EMPAQUE CUANDO SE SUJETE A UN DESALINEAMIENTO DE 1.5" DE SU EJE Y EMPAQUES	M	1076,7 1	
2 0 0 2	TUBO ADS 30 CERA MICO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO N-12, INTERIOR LISO DE 30" DIÁMETRO, CAMPANA CON CINTA DE REFUERZO A BASE DE FIBRA DE VIDRIO (CERÁMICO) EMBEBIDA EN UNA MATRIZ DE POLIETILENO (TUBO) ADHERIDA POR TERMO FUSIÓN A LA PARED EXTERIOR DE LA MISMA PARA RESTRINGIR EL CAMBIO DE DIÁMETRO INTERIOR DE LA CAMPANA Y MANTENER CONSTANTE LA CAPACIDAD DE SELLO AL AGUA DE LA JUNTA Y EMPAQUE CUANDO SE SUJETE A UN DESALINEAMIENTO DE 1.5" DE SU EJE Y EMPAQUES	M	1487,6 1	

[illegible]



2025	TUCE 007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 1 1/2"	P Z A	41.08
2026	TUCE 008	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 2"	P Z A	43.93
2027	TUCE 009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 3"	P Z A	60.45
2028	TUCE 010	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"	P Z A	88.53
2029	TUCE 011	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6"	P Z A	119.01
		T DE PVC		
2030	TUCE 012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 38 MM X 38 MM	P Z A	47.5
2031	TUCE 013	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM X 51 MM	P Z A	52.73
2032	TUCE 014	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 75 MM X 75 MM	P Z A	78.71
2033	TUCE 015	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM X 100 MM	P Z A	118.27
2034	TUCE 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM X 50 MM	P Z A	100.67
2035	TUCE 017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM X 150 MM	P Z A	202.77
2036	TUCE 040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 100-100 SAL-L 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	126.99
2037	TUCE 041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 100-100 SAL-1/D 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	148.46
		CODOS		
2038	TUCE 018	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 38 MM	P Z A	42.9
2039	TUCE 019	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 51 MM	P Z A	48.78
2040	TUCE 020	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 75 MM	P Z A	65.92
2041	TUCE 021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 100 MM	P Z A	102.31
2042	TUCE 022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 150 MM	P Z A	168.68
2043	TUCE 023	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 38 MM	P Z A	41.98
2044	TUCE 024	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 51 MM	P Z A	45.64
2045	TUCE 025	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 75 MM	P Z A	65.65
2046	TUCE 026	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 100 MM	P Z A	96.38
2047	TUCE 027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 150 MM	P Z A	150.43
2048	TUCE 034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-L 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	110.56
2049	TUCE 035	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-1/D 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	110.56
2050	TUCE 036	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-T 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	110.56
2051	TUCE 037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-T/I 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	124.93
2052	TUCE 038	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-T/D 50 MM. PARA CEMENTAR	P Z A	124.93



2053	TUCE 039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90°-100 SAL-T//D 50 MM. PARA CEMENTAR	PZA	124.93
		Y DE PVC		
2054	TUCE 028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA PARA CEMENTAR DE 38 MM X 38 MM	PZA	52.92
2055	TUCE 029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM X 51 MM	PZA	56.77
2056	TUCE 030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 75 MM X 75 MM	PZA	84.04
2057	TUCE 031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM X 100 MM	PZA	129.88
		REDUCCIONES		
2058	TUCE 032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 X 75 X 50 MM	PZA	95.47
2059	TUCE 033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA CALIDAD REXOLIT BUJE PARA CEMENTAR DE 50 X 38 MM	PZA	46.54
		TUBERIA DE PVC SANITARIO UNICOPLE Y ANGER		
		TUBOS		
2060	TUSA 004	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 2", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACIÓN O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	M	32.26
2061	TUSA 008	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO 4", INCLUYE: ACARREOS, MATERIAL, PEGAMENTO, PASOS POR CIMENTACIÓN O PREPARACIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CONEXIONES Y DESPERDICIOS.	M	62.17
		COPLÉS		
2062	TUA0 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACIÓN DE 1 1/2"	PZA	73.05
2063	TUA0 07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACIÓN DE 2"	PZA	77.32
2064	TUA0 08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACIÓN DE 3"	PZA	127.48
2065	TUA0 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACIÓN DE 4"	PZA	175.53
2066	TUA0 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE P.V.C. SANITARIO DE DILATACIÓN DE 6"	PZA	240.82
		CODOS		
2067	TUA0 11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 75 MM.	PZA	65.2
2068	TUA0 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 150 MM.	PZA	176.43
2069	TUA0 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO 2/C DE 38 MM.	PZA	42.22
2070	TUA0 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO 2/C DE 51 MM.	PZA	44.21
2071	TUA0 15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45 GRADOS P.V.C. SANITARIO 2/C DE 100 MM.	PZA	100.66
2072	TUA0 16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 38 MM	PZA	42.31
2073	TUA0 17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 51 MM	PZA	46.14
2074	TUA0 18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 64 MM	PZA	58.46
2075	TUA0 19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 75 MM	PZA	67.7
2076	TUA0 20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 100 MM	PZA	107.8
2077	TUA0 21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO C/C DE 150 MM	PZA	199.81
2078	TUSA 097	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON 2 CAMPANAS DE 100 MM	PZA	262.57

0079	TUSA 097-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 90 GRADOS P.V.C. SANITARIO CON 2 CAMPANAS DE 30 MM	P Z A	241,33
5		T DE PVC		
2080	TUA0 22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 38 MM X 38 MM	P Z A	54,13
2081	TUA0 24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 75 MM X 51 MM	P Z A	131,99
2082	TUA0 25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 75 MM X 75 MM	P Z A	110,48
2083	TUA0 26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 100 MM X 75 MM	P Z A	116,87
2084	TUA0 27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 150 MM X 100 MM	P Z A	229,03
2085	TUA0 28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 150 MM X 150 MM	P Z A	443,1
2086	TUA0 29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DOBLE P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 51 MM X 51 MM	P Z A	52,5
2087	TUA0 30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DOBLE P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 100 MM X 100 MM	P Z A	132,15
2088	TUA0 31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DOBLE P.V.C. SANITARIA C/C ANGER DE 100 MM X 50 MM	P Z A	128,9
2089	TUSA 071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA 3/C ANGER DE 50 MM	P Z A	40,34
2090	TUSA 073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T SENCILLA P.V.C. SANITARIA 3/C ANGER DE 100 MM	P Z A	101,55
		ADAPTADOR PVC-GALVANIZADO		
2091	TUA0 32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL CAMPANA DE 38 MM	P Z A	60,96
2092	TUA0 33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL CAMPANA DE 51 MM	P Z A	79,8
2093	TUA0 34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL CAMPANA DE 75 MM	P Z A	128,02
2094	TUA0 35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL CAMPANA DE 100 MM	P Z A	149,7
2095	TUA0 36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL ESPIGA DE 38 MM.	P Z A	56,26
2096	TUA0 37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL ESPIGA DE 51 MM.	P Z A	68,37
2097	TUA0 38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL ESPIGA DE 75 MM.	P Z A	120,94
2098	TUA0 39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR P.V.C. SANITARIO PARA GAL ESPIGA DE 100 MM.	P Z A	145,57
		REDUCCIONES		
2099	TUA0 40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 51 X 38 MM.	P Z A	51,12
2100	TUA0 41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 75 X 38 MM.	P Z A	68,46
2101	TUA0 42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 75 X 51 MM.	P Z A	82,21
2102	TUA0 43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 100 X 51 MM.	P Z A	109,57
2103	TUA0 44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 100 X 75 MM.	P Z A	116,09
2104	TUA0 45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN SANITARIA ANGER DE 150 X 100 MM.	P Z A	187,41
		TAPAS INSERCCIÓN		
2105	TUA0 46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSERCIÓN P.V.C. SANITARIA DE 38 MM	P Z A	38,31



2106	TUA047	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSERCIÓN P.V.C. SANITARIA DE 51 MM	PZA	49,12
2107	TUA048	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSERCIÓN P.V.C. SANITARIA DE 75 MM	PZA	65,17
2108	TUA049	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSERCIÓN P.V.C. SANITARIA DE 100 MM	PZA	84,07
2109	TUA050	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE INSERCIÓN P.V.C. SANITARIA DE 150 MM	PZA	135,39
		Y DE PVC ANGER Y CEMENTAR		
2110	TUA053	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DOBLE DE PVC SANITARIA C/C ANGER DE 100 X 50 MM.	PZA	173,94
2111	TUA058	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIA C/C ANGER DE 100 X 75 MM.	PZA	296,69
2112	TUA059	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIA C/C ANGER DE 150 X 100 MM.	PZA	191,06
2113	TUA060	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC SANITARIA C/C ANGER DE 150 X 150 MM.	PZA	319,38
2114	TUA064	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTAR SANITARIA DE 100 MM X 51 MM.	PZA	89,95
2115	TUA065	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SENCILLA DE PVC PARA CEMENTAR SANITARIA DE 100 MM X 100 MM.	PZA	137,74
		ANILLOS Y EMPAQUES		
2116	TUA066	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 38 MM	PZA	5,98
2117	TUA067	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 51 MM	PZA	11,82
2118	TUA068	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 75 MM	PZA	16,15
2119	TUA069	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 100 MM	PZA	21,25
2120	TUA070	SUMINISTRO DE ANILLO DE HULE PARA P.V.C. SANITARIO DE 150 MM	PZA	50,95
		PVC DURALON		
2121	TUSA010-2	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC TIPO DURALON DE 15 CENTÍMETROS Ø PERFORADO, CON BROCA DE 1/2" Y TALADRO, CON JUNTAS DE 4 O 6 MM. CUBIERTAS CON CARTÓN ASFALTADO CON UNA PENDIENTE DEL 5%.	M	182,82
		TUBERÍA DE COBRE		
		TIPO L		
2122	TUC014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 10 MM	M	150,88
2123	TUC016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 13 MM	M	185,5
2124	TUC018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 19 MM	M	282,41
2125	TUC020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 25 MM	M	445,88
2126	TUC021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 32 MM	M	551,66
2127	TUC022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 38 MM	M	730,79
2128	TUC023	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L DE 51 MM	M	1132,7
		TIPO M		
2129	TUC004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM	M	140,13
2130	TUC006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM	M	214,15
2131	TUC008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	M	291,93

2132	TUC010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM	M	438.76
2133	TUC011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM	M	592.99
2134	TUC012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 51 MM	M	900.56
		CODOS		
2135	TUC046	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 10 MM	PZA	111.79
2136	TUC047	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 13 MM	PZA	92.75
2137	TUC048	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 19 MM	PZA	130.76
2138	TUC049	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 25 MM	PZA	203.54
2139	TUC050	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 38 MM	PZA	289.95
2140	TUC051	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 45 GRADOS DE 51 MM	PZA	412.45
2141	TUC052	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 10 MM	PZA	98.01
2142	TUC053	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	86.11
2143	TUC054	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	123.53
2144	TUC055	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	178.79
2145	TUC056	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	298.38
2146	TUC057	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 51 MM	PZA	441.43
2147	TUC058	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 90 GRADOS DE 13 MM A 10 MM	PZA	156.57
2148	TUC059	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 90 GRADOS DE 19 MM A 13 MM	PZA	155.11
2149	TUC060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 90 GRADOS DE 25 MM A 19 MM	PZA	225.55
2150	TUC061	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 90 GRADOS DE 32 MM A 25 MM	PZA	276.48
2151	TUC062	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 90 GRADOS DE 38 MM A 32 MM	PZA	472.18
		T DE COBRE		
2152	TUC063	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	155.69
2153	TUC064	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	126.6
2154	TUC065	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	195.93
2155	TUC066	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	325.65
2156	TUC067	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	504.61
2157	TUC068	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	736.69
2158	TUC069	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 19 MM A 13 MM	PZA	173.89
2159	TUC069-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 25 MM A 13 MM.	PZA	250.21

2160	TUC070	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 25 MM A 19 MM	PZA	300,68
2161	TUC071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 38 MM A 25 MM	PZA	551,24
2162	TUC072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 51 MM A 38 MM	PZA	713,09
2163	TUC073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE T DE COBRE A COBRE REDUCCIÓN DE 13 MM A 10 MM	PZA	157,76
		Y DE COBRE		
2164	TUC089	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	436,57
2165	TUC090	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	496,09
2166	TUC091	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	630,65
2167	TUC092	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	1289,01
2168	TUC093	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE SENCILLA DE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	1721,06
		COPLES		
2169	TUC025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 10 MM	PZA	78,74
2170	TUC026	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 13 MM	PZA	80,48
2171	TUC027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 19 MM	PZA	113,18
2172	TUC028	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	155,55
2173	TUC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	194,79
2174	TUC029	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	237,97
2175	TUC030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE DE 51 MM	PZA	327,5
2176	TUC031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 13 MM A 10 MM	PZA	92,33
2177	TUC032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 19 MM A 13 MM	PZA	128,11
2178	TUC032-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 25 MM A 13 MM.	PZA	182,65
2179	TUC033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 25 MM A 19 MM.	PZA	186,26
2180	TUC033-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 32 MM A 25 MM.	PZA	194,12
2181	TUC034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 38 MM A 32 MM	PZA	278,74
2182	TUC035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO CAMPANA DE 51 MM A 38 MM	PZA	369,82
2183	TUC036	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 13 MM A 10 MM	PZA	94,05
2184	TUC037	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 19 MM A 13 MM	PZA	128,11
2185	TUC038	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 25 MM A 19 MM	PZA	180,84
2186	TUC038-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 32 MM A 25 MM	PZA	218,21
2187	TUC039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 38 MM A 32 MM	PZA	269,12



2188	TUC040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCIÓN TIPO BUSHING DE 51 MM A 38 MM	PZA	375,12
		REDUCCIÓN BUSHING		
2189	REDB USH3 8-25	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE 38 MM A 25 MM., INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, COLOCACIÓN, GUIADO, HERRAMIENTA., Y MANO DE OBRA, PRECIO UNITARIO POR OBRA TERMINADA	PZA	169,81
2190	REDB USH5 0-25	REDUCCIÓN BUSHING DE COBRE 50 MM A 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	203,72
		CONECTOR CRI		
2191	TUC041	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 13 MM	PZA	105,48
2192	TUC042	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 19 MM	PZA	153,8
2193	TUC043	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 25 MM	PZA	230,32
2194	TUC044	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 32 MM	PZA	335,95
2195	TUC045	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ROSCA INTERNA COBRE A FIERRO DE 51 MM	PZA	516,03
		TAPÓN CAPA		
2196	TUC074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 10 MM	PZA	48,39
2197	TUC075	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 13 MM	PZA	44,58
2198	TUC076	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 19 MM	PZA	61,46
2199	TUC077	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 25 MM	PZA	94,01
2200	TUC078	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 38 MM	PZA	140,54
2201	TUC079	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN CAPA DE COBRE DE 51 MM	PZA	231,59
		TUERCA UNION		
2202	TUC082	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE DE 13 MM.	PZA	221,01
2203	TUC082-1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE DE 19 MM.	PZA	274,17
2204	TUC082-2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN DE COBRE SOLDABLE DE 25 MM.	PZA	385,57
		VALVULAS		
2205	TUC084	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, BRONCE DE 19 MM	PZA	731,35
2206	TUC085	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA SOLDABLE, BRONCE DE 13 MM.	PZA	499,49
2207	TUC086	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE 25 MM	PZA	918
2208	TUC087	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE 19 MM	PZA	681,79
2209	TUC088	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO DE 13 MM.	PZA	139,09
2210	VALV CHEC 25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA CHECK DE 25 MM DE DIÁMETRO.	PZA	231,97
		TUBERÍA GALVANIZADA		
2211	NIPLE GALV 25-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO. 1" X 10 CENTÍMETROS.	PZA	27,64
2212	NIPLE GALV 32-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO. 1 1/4" X 10 CENTÍMETROS.	PZA	28,96
2213	NIPLE GALV 50-100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE GALVANIZADO. 2" X 10 CENTÍMETROS.	PZA	49,34

		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS Y MUEBLES SANITARIOS		
		LAVABOS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO EMPOTRABLE DE CERÁMICA DE 4" MARCA DICA, COLOR BLANCO, MODELO 52552022 O SIMILAR EN CALIDAD, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	P Z A	2678.3 3
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO MARCA VERACRUZ 2 PARA PREESCOLAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: (UNA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DEL RAMAL GRAL. EN COBRE ASÍ COMO SU INSTALACIÓN EN PVC SANITARIO), CONTRA, CESPOL, TUBO GALVANIZADO PARA SU FIJACIÓN, LLAVE MEZCLADORA COMERCIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	7381.6 4
2		INODOROS Y MINGITORIOS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO/SANITARIO REDONDO MARCA DICA, 2 PIEZAS, 4.8 L, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: ASIENTO CORTO CON TAPA, HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	P Z A	2149.2 6
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO/ SANITARIO INFANTIL MARCA CATO, LÍNEA INSTITUCIONAL, MODELO PEKE, 2 PIEZAS, COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: UNA PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DEL RAMAL GENERAL EN COBRE ASÍ COMO SU INSTALACIÓN EN PVC SANITARIO, ASIENTO CORTO CON TAPA, HERRAJE COMPLETO DE BRONCE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	P Z A	6446. 6
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	P Z A	2876.1 7
2		TARJAS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.00X0.60 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA HELVEX COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	4324.8 5
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 0.40X0.40 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA URREA COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	3102.1 7
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 1.30X0.60 M2. DE ACERO INOXIDABLE, MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE LLAVE MEZCLADORA MARCA HELVEX COMERCIAL CON CUELLO DE GANSO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	P Z A	6012.3 1
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE FO.GO. DE 41 X 41 CENTÍMETROS ESMALTADO, INCLUYE CONTRA REJILLA Y LLAVE DE NARIZ C/CHAPETÓN CROMADOS.	P Z A	4785.1 1
2		ACCESORIOS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE EMPOTRAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	P Z A	465.75
2	ACCO	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE ACCESORIOS PARA BAÑO DE SOBREPONER	P Z A	80.73
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA PARA LAVABO DE SEMIEMPOTRAR MARCA URREA EN LATÓN MODELO 308 O SIMILAR.	P Z A	750.57
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTA ROLLO MARCA URREA, MODELO YAZ 517YZ, COLOR CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	P Z A	648.84
2	DEST	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLAS MARCA JOFEL MODELO AZUL, CERRADURA DE SEGURIDAD COLOR BLANCO MODELO DT 33001.	P Z A	613.66
2		LLAVES Y VALVULAS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ CROMADA PARA RIEGO EN JARDÍN O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.).	P Z A	1293.8 3
2	TUCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA NIBCO. BRONCE PULIDO DE 13 MM	P Z A	327.56
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO.	P Z A	1504.6 5
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO.	P Z A	1230.5 1
2	TUCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR O DE PASO PARA MUEBLES (W.C., LAVABO, FREGADERO) MARCA NACOBRE, INCLUYE MANGUERA FLEXIBLE PARA CONEXIÓN AL MUEBLE.	P Z A	249.77
2		BARRAS DE APOYO		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA BAÑOS IZO. O DER., PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 C/ DESARROLLO DE 1.85 M INCLUYE SOPORTE Y GANCHO PARA MULETAS DE 12 CENTÍMETROS DE LARGO.	J G O	3915.7 6
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA BAÑOS IZO. O DER., PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 MODELO 1220 BOOMERANG BAR. CON DESARROLLO DE 1.85 M INCLUYE SOPORTE Y GANCHO PARA MULETAS DE 12 CENTÍMETROS DE LARGO.	J G O	2251.5 8
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE APOYO PARA BAÑOS IZO. O DER., PARA DISCAPACITADOS DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 MODELO 3012 SWINGUP BAR. INCLUYE SOPORTE Y GANCHO PARA MULETAS DE 12 CENTÍMETROS DE LARGO.	J G O	8361.5 8
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE ACERO INOXIDABLE SEMIEMPOTRABLE MARCA URREA MODELO 3353 O SIMILAR PARA W.C. IZO. /DER.	P Z A	1710.0 4
2		REGADERAS		
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA Y MANERALES ECONÓMICOS MARCA URREA O SIMILAR. INCLUYE: (PARTE PROPORCIONAL DE PIEZAS ESPECIALES Y TUBERÍA DE 3/4" DEL RAMAL GRAL.) INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	P Z A	4577.8 5
2	ACCO	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA MANUAL ACOPLADA A MEZCLADORA DE LAVABO.	P Z A	565.56



36				
22339	TUC080	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE LLAVES PARA REGADERA DE EMPOTRAR SOLDABLES MARCA URREA.	JGO	962,14
22400	ACC030	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE PLÁSTICO PARA BANO, CON TUBO CROMADO DE 1.45 METROS Y SUJETADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZAZA	519,26
22401	ACAB013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE TELA, INCLUYE: COSTO DE LOS MATERIALES, FLETES, DESPERDICIOS, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRENTE FUERA DE OBRA, CORTINEROS, HERRAJES, TORNILLOS Y TAJETES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA DE PVC, ANTI BACTERIOLOGICA, MARCA STAPH CHECK, CON RIELES MARCA CLICKEZE, CURVOS Y RECTOS, SUMINISTRO DE ACUERDO A PROYECTO INCLUYE: MALLA DE 60CENTIMETROS DE ALTO	MZ	539,62
		FREGADERO Y LAVADEROS		
22402	ACC016	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE FREGADERO DE GRANITO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	791,24
22403	ACC017	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE LAVADERO SIN PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	523,48
22404	ACC018	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE LAVADERO CON PILETA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	784,93
22405	ACC019	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVADERO CON PILETA DERECHA O IZQUIERDA DE GRANITO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 INCLUYE: LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAZA	1495,5
		COLADERAS		
22406	ACC022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO EN REGISTRO SECO, MARCA URREA F-124 O SIMILAR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZAZA	1543,92
22407	ACC020	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE COLADERAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	179,55
22408	ACC021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS DE PISO O PRÉTEL DE PVC EN 4" CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	232,67
22409	ACC022-V	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLADERAS CON CÚPULA PARA AZOTEA PARA CONECTAR A TUBO DE 101 MM. MARCA HELVEX MODELO 444-X, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZAZA	1824,56
22500	TUA071	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL LAVABO P.V.C. SANITARIO DE 32 MM	PZAZA	343,64
22501	TUA072	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL FREGADERO P.V.C. SANITARIO DE 38 MM	PZAZA	371,38
22502	TUA073	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL SAN. REG.2/SAL-1/50 1/40 MM	PZAZA	305,33
22503	TUA074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA SANITARIA DE PVC 100 MM.	PZAZA	102,5
		TINACOS, BOMBAS Y CALENTADORES		
22504	INST001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO ROTOPLAS 1100 LITROS CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZAZA	5171,7
22505	INST002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 1" INCLUYE VÁLVULA DE COMPUERTA	PZAZA	2144,71
22506	INSTB001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE 1/2 H.P. MARCA BONASA O SIMILAR PARA ALIMENTAR TINACOS, SUCCIÓN DE 1 1/4" Y SALIDA DE 1". UBICADA DEBAJO DEL CALENTADOR, INCLUYE: ACCESORIOS E INTERCONEXIONES CISTERNA-TANQUE, (FLOTADOR, EMPAQUES, LLAVES, VÁLVULAS, TUBERÍA, COPLÉS Y PIEZAS ESPECIALES, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZAZA	11467,84
22507	INSTC001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADOR AUTOMÁTICO CALO- REX O SIMILAR DE 40 LITROS	PZAZA	8665,66
		PERFORACIÓN DIRIGIDA		
22508	INSTU824	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 24" DE DIÁMETRO, EN TERRENO A/B" POR MEDIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL CON EQUIPO DE PERFORACIÓN MARCA VERMEER 100X120 SERIE II, INCLUYE: EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	6472,57
22509	INSTU830	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" DE DIÁMETRO, EN TERRENO A/B" POR MEDIO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL CON EQUIPO DE PERFORACIÓN MARCA VERMEER 100X120 SERIE II, INCLUYE: EQUIPO DE TERMO FUSIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	6090,71
		INSTALACIONES DE GAS		
22600	GA001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 20 KG., INCLUYE: REGULADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZAZA	4421,39
22601	GA002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR REGO 2403 BAJA 1313 ALTA 1234	PZAZA	589,11
22602	GA003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGULADOR ALTA PRESION BAJA PRESIÓN FISHER 67	PZAZA	2149,85
22603	GA004	COLOCACIÓN Y AMACIZADO DE BASE PARA CALENTADOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4	PZAZA	106,29
22604	GA005	SALIDA DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" DE 13 MM Y 10 MM., INCLUYE: VÁLVULAS DE PASO, PIEZAS ESPECIALES, REGULADOR DE BAJA PRESIÓN FISHER 67. (CON UN RECORRIDO APROXIMADO DE 10.00 METROS)	SAL	4706,05

		INSTALACIONES LÚDICAS (DEPORTIVAS, RECREACIONALES)		
2	CANC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE PARA CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C-40 DEC 0.65 M DE LONGITUD DE 3" DE DIAMETRO Y 2.5 M DE LONGITUD DE 2 1/2" DIAMETRO	P	2166.7
2	H001	AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2. INCLUDE: EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	Z	6
2	CANC	SUMINISTRO DE RED DE VOLEIBOL	P	200
2	H013		Z	
2	CANC	COLOCACIÓN DE POSTE Y TABLERO DE BASKET BOL SUJETANDO A DADOS CON 4 TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4"	P	695.56
2	H012		Z	
2	CANC	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO, PARA CANCHA DE BASKETBOL C/ MARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8", DUELA DE MADERA DE 1 1/4" X 4", SOLERA 2" X 1/8", Y PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 0.20 X 1.80 M INCLUDE ARO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TERMINADO.	P	3384.8
2	H003		Z	7
2	CANC	SUMINISTRO DE RED DE BASKETBOL TEJIDA	P	125
2	H014		Z	
2	CANC	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CENTIMETROS DE ANCHO INCLUDE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	M	37.96
2	H004			
2	CANC	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EPOXICO DE HULE CLORADO (LINEA PINULE) EN CANCHAS DE CONCRETO. INCLUDE: RESINA, CATALIZADOR, SOLVENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.	M	87.47
2	H006		2	
2	CANC	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERIA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAMETRO AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C 250 KG/CM2. INCLUDE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	P	30792.43
2	H002		Z	
2	CANC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA CERNIDA CON UN ESPESOR DE 5 CENTIMETROS PARA CAMPO DE FUT-BOL	M	521.16
2	H005		3	
2	CANC	PORTERIA DE FUTBOL DE 2.56 X 7.32 METROS ELABORADA CON TUBO NEGRO CEDULA 40 DE 4" DE ESPESOR, ARMELLAS DE 1 1/2" DE FIERRO GALVANIZADO A CADA 10 CENTIMETROS Y 2 APLICACIONES DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR BLANCO. INCLUDE SOLDADURA, PLANTA PARA SOLDAR Y MANO DE OBRA	P	12704.08
2	H007		Z	
2	CANC	SUMINISTRO DE RED OFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL	P	1150
2	H008		Z	
2	CANC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL (6 PIEZAS)	J	1350.4
2	H009		G	6
2	CANC	SUMINISTRO DE PORTERIA DE FUTBOL RAPIDO ARMABLE Y DESARMABLE DE ALUMINIO DE 1".	P	21086.49
2	H011		Z	
2	JUEG	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES MODELO EOS-610 DE MARCA JUMBO O SIMILAR QUE INCLUDE: ESCALERA DE ACCESO, BARANDAL, BAJADA OLAS 2.40 METROS, TREPADERO EN ESPIRAL Y PASAMANOS PARA EDADES DE 5 A 12 AÑOS Y CAPACIDAD PARA 48 NIÑOS	P	31008.963
2	NF001		Z	
2	PAST	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO DE 30 MM. MARCA TERZA, LINEA NATURAL SPORT, FABRICADO EN POLIETILENO FIBRILADO DE IMPORTACIÓN TAPESLIDE XP PRO (TENCAT) Y PESO DE 1020 GR. X M2, CON PROTECCIÓN UV CONTRA RAYOS ULTRAVIOLETA, MATERIALES ECOLÓGICOS LIBRE DE METALES PESADOS, 100% RECICLABLES.	M	531.14
2	O30		2	
2	BANC	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA UNIVERSIDAD CINCO PLAZAS, NUMERO DE CATALOGO 210, CUERPO: FABRICADA CON MADERA DE TECA, ENCINO O ROBLE. DE 2 CENTIMETROS, DE ESPESOR Y 5 CENTIMETROS, DE ANCHO PROTEGIDA CON BARNIZ MARINO CONTRA INTEMPERIE, LATERALES FABRICADOS EN FUNCIÓN DE ALUMINIO, ALTURA DE 79 CENTIMETROS LONGITUD 200 CENTIMETROS. INCL. MATERIAL MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	P	12129.57
2	001		Z	
2	CANC	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOHADILLAS PARA BASE DE BÉISBOL (3)	J	330.46
2	H010		G	
2		EDIFICIOS CON VALOR HISTÓRICO		
2	REPM	REPARACIÓN EN MUROS DE ADOBE INCLUDE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO DE MAT. SUELTO), MALLA, APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA: 1:1:3 CON ESP. PROMEDIO DE 3CENTIMETROS	M	295.22
2	URO		2	
2	REPT	REPARACIÓN EN TECHO CATALÁN INCLUDE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (RETIRO DE MAT. SUELTO), PARA RECIBIR TRATAMIENTO EN VIGAS DE MADERA Y LOSETA DE BARRO A BASE DE ESMALTE O BARNIZ	M	295.01
2	ECHO		2	
2	REPP	REPARACIÓN EN PISO DE LADRILLO DE BARRO INCLUDE: RETIRO DE PIEZAS AFECTADAS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PARA RECIBIR PIEZAS NUEVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN	M	216.61
2	ISO		2	
2	REHA	REHABILITACION DE LAS FACHADA EXISTENTES. INCLUDE: LIMPIEZA RESANE Y PINTURA	M	196.45
2	BFAC		H	
2	EMBJ	EMBOQUILLADO, REPELLADO Y PERFILANDO EN MOLDURAS Y JAMBAS A UNA ARISTA DE 20 CENTIMETROS DE ANCHO PROMEDIO, CON MORTERO CAL APAGADA ARENA EN PROPORCIÓN 1:3. INCLUDE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. NO INCLUDE ANDAMIOS	M	73.56
2	AM6			
2	FABC	FABRICACIÓN Y RESANE DE MOLDURAS, CORNISAMIENTO CON MATERIAL SIMILAR AL ORIGINAL, INCLUDE ANDAMIAJE DE 2 A 6 M DE ALTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M	238.37
2	ORNI			
2	SA			
2	CONS	CONSOLIDACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES POR INYECCION A BASE DE MEZCLA CAL VIVA APAGADA-ARENA EN PROPORCION 1:4 ADICIONADO CON 4TLS DE BABA DE NOPAL POR M3 DE MEZCLA Y MOWLTH O SIMILAR INCL. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE MATERIAL HERRAMIENTA MANO DE OBRA EQUIPO TORRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	396.66
2	OAPL		A	
2	8		2	
2	REPE	REPELLADO EN MUROS INTERIORES A TOLCHAZO RESPETANDO LAS DEFORMACIONES DEL MURO, CON MEZCLA CAL VIVA APAGADA-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 2 CENTIMETROS DE ESPESOR PROMEDIO INCL. TORRE E TRABAJO, ACARREOS, ELEVACIONES DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	238.64
2	TALO		2	
2	REIN	REINTEGRACION DE APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DE PIEDRA CON MEZCLA CAL VIVA APAGADA-ARENA EN PROPORCION 1:3 DE 2 CENTIMETROS. DE ESPESOR PROMEDIO INCL. LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA TORRE DE TRABAJO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M	266.15
2	APLA		2	
2		ELEMENTOS ENSAMBLADOS		
2	REPI	REPISON DE CONCRETO ARMADO DE 0.35 X 0.10 X 1.00 METROS CON CONCRETO DE F'C 150 KG/CM2, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NUMERO 3 Y ESTRIBOS DEL NUMERO 2 A CADA 25 CENTIMETROS. CON ACABADO APARENTE Y GOTERO TRIANGULAR DE 1". INCLUDE: NIVELACIÓN, ELABORACIÓN DEL CONCRETO, CIMBRA Y DESCIMBRA Y CURADO, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE FUERA DE LA OBRA.	M	501.28

2	BACO	001	BARRAS O MESETAS DE CONCRETO ARMADO FC 200 KG/CM2 ACABADO COMÚN, ARMADO CON ACERO DEL NÚMERO 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS DE FY 4200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, EMPOTRAMIENTO EN MURO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, ALAMBRE REQUEMADO DEL NÚMERO 18, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE. (DE 1.00 X 0.60 METROS)	P Z A	597.32
2	BACO	002	MESETAS DE CONCRETO ARMADO FC 200 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DEL NÚMERO 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS DE FY 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, EMPOTRAMIENTO EN MURO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, ALAMBRE REQUEMADO DEL NÚMERO 18, MURO DE SOPORTE, REPELLADO, ACABADO FINAL CON AZULEJO Y LCHADEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE. (DE 0.80 X 0.65 METROS)	P Z A	711.15
2	BACO	003	MESETAS DE CONCRETO ARMADO FC 200 KG/CM2, ARMADO CON ACERO DEL NÚMERO 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS DE FY 200 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES, EMPOTRAMIENTO EN MURO, NIVELADO, CIMBRA, DESCIMBRA, CURADO, ALAMBRE REQUEMADO DEL NÚMERO 18, MURO DE SOPORTE, REPELLADO, ACABADO FINAL CON AZULEJO Y LCHADEADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE. (DE 1.45 X 0.60 METROS)	P Z A	1060.7
2	MESE	T001	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE MESETA DE CONCRETO ARMADO DE FC 200 KG/CM2, CON ACERO DE REFUERZO DE NÚMERO 3 A CADA 20 CENTÍMETROS. EN AMBOS SENTIDOS DE SECCIÓN 2.80X0.60X1.00 METROS, VER D.O. EN PLANO A LO 01. ACABADO COMÚN. EMPOTRADA EN MUROS Y CON 2 MOCHETAS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.80X0.60 METROS Y UNA DE 0.90 X 0.60 METROS REPELLADAS, ACABADA CON AZULEJO COLOR BEIGE DE 20X30 CENTÍMETROS. MARCA VITROMEX O SIMILAR, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, CURADO, NIVELADO, PLOMEADO, BOQUILLAS, HABILITADO DE ACERO, ALAMBRE RECOCIDO Y MANO DE OBRA.	P Z A	2713.68
2	JAMB	A	JAMBA DE CONCRETO EN VENTANA DE 15 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA NÚMERO 3, CONCRETO FC 200 KG/CM2 Y TERMINADO CON CHAFALÁN DE 3/4" DE 1.20 X 1.80 METROS ACABADO INTERIOR.	M	519.56
2	CIS2	5X2X	CISTERNA DE TABIQUE AFLANADO INTERIOR DE 250 X 200 X 200 METROS EL TRABAJO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACIÓN A MANO, AFINE DE TALUDES Y FONDO EN MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PLANILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø 25 CENTÍMETROS EN AMBAS DIRECCIONES, CHAFALÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO FC 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2", CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO FC 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN, DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO FC 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, AFLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.3 ESPECOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10/10 EN PISOS, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETLITA Y BOTES FC 200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CENTÍMETROS AGREGADO MÁXIMO 3/4" EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADJAMANTADA DE ÁNGULO 1" X 3/16" Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCIÓN DE 60 X 60 CENTÍMETROS.	P Z A	32347.01
2	CIS10	M3	CISTERNA DE TABIQUE AFLANADO INTERIOR DE 250 X 200 X 220 METROS EL TRABAJO INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACIÓN A MANO, AFINE DE TALUDES Y FONDO EN MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PLANILLA DE CONCRETO SIMPLE FC 100 KG/CM2 DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL FC 150 KG/CM2 AGREGADO MÁXIMO 3/4" DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Ø 25 CENTÍMETROS EN AMBAS DIRECCIONES, CHAFALÁN DE 10 X 10 CENTÍMETROS EN CONCRETO FC 100 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL AGREGADO MÁXIMO 1 1/2", CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO FC 150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 30 CENTÍMETROS, CASTILLO DE CONCRETO SECCIÓN 15 X 15 CENTÍMETROS CONCRETO FC 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.4 JUNTAS DE 1.5 CENTÍMETROS ACABADO COMÚN, DALA DE LIGA, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCIÓN 15 X 20 CENTÍMETROS CONCRETO FC 200 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO PÉTREO 3/4", REFORZADA CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 25 CENTÍMETROS, AFLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.3 ESPECOR PROMEDIO 2.5 CENTÍMETROS INCLUYE REPELLADO PULIDO CON PLANA, CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMÚN EN LOSAS, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6 - 10/10 EN PISOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PREFABRICADA UTILIZANDO CONCRETO FC 200 KG/CM2 A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 0.20 METROS TERMINADO CON UNA CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CENTÍMETROS. DE ESPESOR, MALLA DE REFUERZO DE 60X10 INCLUIDA EN LOS MUROS DE 20 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA NÚMERO 3 A CADA 20 CENTÍMETROS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACIÓN, ELEVACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACIÓN, Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA REGISTRO O CISTERNA ADJAMANTADA DE ÁNGULO 1" X 3/16" Y LAMINA NEGRA CALIBRE 18 CON UNA SECCIÓN DE 60 X 60 CENTÍMETROS.	P Z A	36901.16
2	BASE	T003	REMATE EN MURO (EN ÁREA DE TINACOS) A BASE DE CUADRO DE BARRO ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1.6, INCLUYE ACARREO, ELEVACIÓN Y NIVELACIÓN, CIMBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	92.6
2	BASE	T002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGIÓN DE 12 CENTÍMETROS, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASILLLOS LATERALES ARMADOS CON VARILLA NÚMERO 3 A CADA 20 CENTÍMETROS, MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 12 X 24 CENTÍMETROS EN 12 CENTÍMETROS DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA	P Z A	5300.19
2	DOM	0002-1	BASE PARA DOMO DE 60X60 A PAÑOS INTERIORES A BASE DE CONCRETO FC 200 KG/CM2 INTEGRAL A LA LOSA. INCLUYE: DOMO PREFABRICADO DE ACRILICO Y ALUMINIO CON VENTILACIÓN, CHAFALÁN BOLEADO RECIBIDO CON IMPERMEABILIZACIÓN EN ACABADO TERRACOTA.	P Z A	1707.65
2	BATA	C101	BROCAL PARA TAPA DE CISTERNA A DE 50 X 50 CENTÍMETROS LIBRES A BASE DE CADENA PERIMETRAL FC 150 C/ARMEX DE 15 X 20 CENTÍMETROS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, RECORTE DE ACERO, 2 HILADAS DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO CON AFLANADO DEL MISMO MORTERO ACABADO PULIDO, MATERIALES, ACARREOS DEL MARTILLAL AL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBLA, FLETES.	P Z A	833.89



ANEXO NUMERO 2

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.
ADMINISTRACION 2024 - 2027
EJERCICIO 2025
PADRON DE CONTRATISTAS

Persona Jurídica del proveedor o contratista	Nombre(s) del proveedor o contratista	Primer apellido del proveedor o contratista	Segundo apellido del proveedor o contratista	Denominación o razón social del proveedor o contratista	RFC de la persona física o moral con homoclave incluida	Entidad federativa de la persona o moral	Realiza subcontrataciones	Actividad económica de la empresa	Domicilio o fiscal: Tipo de validez	Domicilio o fiscal: Nombre de la validez	Domicilio o fiscal: Número exterior	Domicilio o fiscal: Número interior, en su caso	Domicilio o fiscal: Tipo de asentamiento	Domicilio o fiscal: Nombre del asentamiento	Domicilio o fiscal: Clave de la localidad	Domicilio o fiscal: Nombre de la localidad	Domicilio o fiscal: Clave del municipio
ALBERTO CASTILLO GARCIA	ALBERTO	CASTILLO	GARCIA	ALBERTO CASTILLO GARCIA	CAGX7801229 V0	TLAXCALA	NO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	PRIVADO	LOS PINOS	4-A		COLONIA LA TRINIDAD TEPEHITEC		18	LA TRINIDAD TEPEHITEC	83
MARTHA CONSUELO LAZARO ALARCON	MARTHA CONSUELO	LAZARO	ALARCON	SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP S.A DE C.V.	SCO0508018 B6	PUEBLA	NO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	BOULEVARD	PUEBLA	234-A		COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN		1	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	114
MARIA SANTOS GONZALEZ	MARIA	SANTOS	HERNANDEZ	PLANIFICACION, Y DISEÑO CONSTRUCCION ROSEVEN S.A DE C.V.	PD1611048A2	PUEBLA	NO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	CALLE	ALCANTARILLAS	19		CONJUNTO HABITACIONAL	VILLA FLORESTA	13	SAN BERNARDO TLAXCALANCINGO	119
NORMA DIAZ MARTINEZ	NORMA	DIAZ	MARTINEZ	GRUPO DIAZ CONSTRUCCION Y PREFABRICADOS S.A. DE C.V.	GDC160302F A5	CIUDAD DE MEXICO	NO	CONSTRUCCION DE INGENIERIA CIVIL	CALLE	GALEAN	60		COLONIA SAN JERONIMO OLIDICE		49	LA MAGDALENA CONTRERAS	8
JUAN RENE CERON TOVAR	JUAN RENE	CERON	TOVAR	SUMINISTROS, Y PLANIFICACION Y EJECUCION DE OBRAS DE C.V.	SPE0508252M 7	PUEBLA	NO	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACION	CALLE	CULTURA MIXTECA	10-A		COLONIA MOMOXPEAN	SANTIAGO MOMOXPEAN	14	SAN PEDRO CHOLULA	140
OCTAVIO SANCHEZ TEXIS	OCTAVIO	SANCHEZ	TEXIS	OCTAVIO SANCHEZ TEXIS	SAT0808922	TLAXCALA	NO	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE URBANIZACION	CALLE	JUAREZ	56		COLONIA SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE		13	TEOLOCOLOLCO	28



MARYCRUZ CERVANTES SERRANO	MARYCRUZ	CERVANTES	SERRANO	MARYCRUZ CERVANTES SERRANO	CESM900308U21	ESTADO DE MEXICO	NO	CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL	AVENIDA	TEXCOCO	S/N		COLONIA	TLATILCO	31	TEOLOYUCAN	91
ROLANDO ROSAS HERNANDEZ	ROLANDO	ROSAS	HERNANDEZ	DISEÑO Y CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A DE C.V	DSG220530M65	PUEBLA	NO	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	CALLE	14 DE OCTUBRE	LOTE 49		COLONIA	GUADALUPE KONACAT EPEC	62	PUEBLA	115
BEATRIZ PALACIOS PEREZ	BEATRIZ	PALACIOS	PEREZ	CONSTRUCCION Y ACABADOS PALACIOS S.A DE C.V	CA00707167R0	PUEBLA	NO	COLOCACION MUROS FALSOS Y AISLAMIENTO	BOULEVAR	HERMANOS SERDAN	773		COLONIA	SAN RAFAEL PONIENTE	1	HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	114


MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

PADRON DE PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIO O CONTRATISTAS


[illegible]



PERS ONA FISICA	MARIA DEL CARMEN BALDER AS NIETO	MARIA DEL CARMEN BALDER AS NIETO	PROV EEDO R	HUAMANT LA	TLAXC ALA	BANC830 7142P5	TLAX CALA	PROMOTERE S DE ESPECTACUL OS ARTISTICOS, DEPORTIVOS Y SIMILARES QUE NO CUENTEN CON ISTALACIONE S PARA PRESENTARL OS, PRODUCCION Y PRESENTACI ON DE ESPECTACUL OS EN RESTAURANT ES, BARES, SALONES DE FIESTA O DE BAILE Y CENTROS NOCTURNOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES, ALQUILER DE INSTRUMENT OS MUSICALES, SERVIXIO DE COMEDOR PARA EMPRESAS E INSTITUCIONE S, COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIAS PRIMAS PARA REPORTERIA	CALLE PERLA, EDIF 127, DEPTO 1, COLONIA LA ESMERALDA, HUAMANTLA, TLAXCALA, C.P 90508	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA MORA L	TELMEX	TELEFO NOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	PROV EEDO R	TLAXCAL A	TLAXC ALA	TME8403 19KT6	TLAX CALA	GUARDIA Y ALCOZER DE COMUNICACI ON DE TELEFONIA LOCA, LARGA DISTANCIA, PROVEEDORA DE INTERNET Y SERVICIOS SIMILARES.	Guardi y Alcocer 7, Col. Centro 90000	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	https://telmex.com/web/acer ca-de-telmex	N/A	telmexsolucion @telmex.com	N/A	



PERS ONA MORA L	SISTEMA S CONTIN O	SISTEMA S CONTIN O S.A. DE C.V.	PROV EEDO R	VERACRU Z	VERA ZCRU Z	SC08906 22B75	VERA CRUZ	ALQUIER DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE OTRAS MAQUINAS Y MOBILIARIO DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, SERVICIOS DE FOTOCOPIAD O, FAX Y AFINES, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULO DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y ESCRITORIA COMERCIAL POR MAYOR DE MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENT AL MEDICO Y DE LABORATORI O, REVENTA DE SERVICIOS DE TELECOMUNI CACIONES, SERVICIOS DE CONSULTORI A EN COMPUTACIO N, COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES SERVICIOS DE PREPARACIO N DE DOCUMENTO S, INSTALACION ES DE SISTEMAS CENTRALES DE AIRE ACONDICIONA DO Y CALEFACCIO N	AVENIDA PROLONGACIO N DIAZ MIRON, No. 4751, VERACRUZ VERACRUZ, C.P. 91936	PAOLA SONDO N CARMO NA	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------	-----------------------------	---	-------------------	--------------	-------------------	------------------	--------------	--	---	------------------------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----



PERS ON FISICA	MARIA LILIANA GARCIA TIRADO	MARIA LILIANA GARCIA TIRADO	PROV EDDO R	EL CARMEN TEQUEXQ UITLA	TLAXC ALA	GATL771 24TC4	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA	CALLE OCOTLAN, No 19, COLONIA CENTRO, EL CARMEN TEQUEXQUITL A, TLAXCALA C.P. 90570	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ON FISICA	ROBERT MANUEL MENDEZ PADILLA	ROBERT MANUEL MENDEZ PADILLA	PROV EDDO R	CONTLA DE LUAN CUAMATZ I	TLAXC ALA	MEBR730 617PD7	TLAX CALA	OTRAS CONSTRUCCI ONES DE INGENIERIA CIVIL Y OBRAS PESADAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE JUGUETES, COMERCIO AL POR MEYOR DE ARTICULOS Y APARATOS DEPORTIVOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OPTICA, ALQUILER DE MESAS SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES, COMERCIO AL POR MAYOR DE PINTURA (EXCEPTO AEROSOL)	VENUSTIANO CARRANZA No 38, SECC SEGUNDA, SAN BERNARDINO CONTLA, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA FISICA	LUIS ANTONIO BARBOS A PANTOU A	LUIS ANTONIO BARBOS A PANTOU A	PREST ADOR DE SERVI CIOS	TEZUTULA N	PUEBL A	BAP1940 825126	PUEB LA	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	INGROMANTE No. 302, TEZUTULAN CENTRO, TEZUTULAN, PUEBLA	N/A	231312 4604	N/A				CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	JOSE ALEJAND RO MARTINE Z FLORES	JOSE ALEJAND RO MARTINE Z FLORES	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	MAFA630 4243X4	TLAX CALA	SERVICIOS DE CONTRIBUDA D Y AUDITORIA, SERVICIOS DE CONSULTORI A EN ADMINISTRAC ION, CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAM ENTE A TRAVER DE INTERNET	20 DE NOVIEMBRE NTE No.214, HUAMANTLA CENTRO, TLAXCALA, C.P. 90500	N/A	247100 5721	versustlix@gmail. com	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	www.versustlix.com.mx	22246 88437	N/A			N/A	N/A



PERS ONA FISICA	ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ	ANA ISABEL GOMEZ LOPEZ	PREST ADOR DE SERVI CIOS	TULTEPE C	MEXIC O	GOLAG10 31104	MEXI CO	PRODUCCION Y PRESENTACI ON DE ESPECTACUL OS PUBLICOS, CENTROS GENERALES DE ALQUILER, SERVICIOS DE PREPARACIO N DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES, COMERCIO AL POR MENOR EN GENERAL DE UNIFORMES Y ARTICULOS DESERVIDOS, COMERCIO AL POR MENOR DE PLANTAS Y FLORES NATURALES, ARREGLOS FLORALES, FRUTALES, CORONAS FUNERARIA, NATURALEZA S MUERTAS.	CALLE CIPRES No. 12 JARDINES DE SANTA CRUZ TULTEPEC,MEX ICO, C.P 54965	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	SOLEDA D PEREZ LOPEZ	SOLEDA D PEREZ LOPEZ	PROV EEDO R	CONTILA DE JUAN CUAMATZ I	TLAXC ALA	PELS900 828DV2	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADO RAS Y SUS ACCESORIOS, COMERCIO AL POR MENOR CUERO, PIEL Y MATERIALES SUJEDANEOS COMO CHAMPRAAS, CHALECOS, FALDOS Y OTROS ARTICULOS NESTOS MATERIALES COMERCIO AL POR MENOR DE BLANCOS COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA, COMERCIO AL POR MENOR DE	CALLE PRIV / S DE MAYO, BARRIO SANTA MARIA TLACATECPA, CONTILA DE JUAN CUAMATZI, C.P 90670	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	24649 37907	solgedad26@ mail.com	N/A

PERS ONA FISICA	PANFILO DE LA LUZ LOPEZ	PANFILO DE LA LUZ LOPEZ	PROV EDO R	HUEYOTLI PANI	PUEBL A	LULP560 601J3A	PUEB LA	COMERCION AL POR MAYOR DE ELECTRODOM ESTICOS MENORES Y APARATOS DE LINEA BLANCA COMERCIO ALPOR MENOR DE MUEBLES PARA EL HOGAR	CALLE 8 SUR No. 4, BARRIO SAN JOSE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, PUEBLA.	N/A	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A		N/A	N/A	N/A
PERS ONA MORA L	ATERVIN G	ATERVIN G S.A. DE C.V.	PROV EDO R	CUAUTLA NCINGO	PUEBL A	AITE220S 72NU6	PUEB LA	CONFECCION DE CORSETINAS BLANCOS Y SIMILARES COMERCIO ALPOR MAYOR DE MATERIALES METALICOS, DISEÑO GRAFICO CO MERCIO ALPOR MAYOR DE MAQUINARIA Y QUIPO PARA INDUSTRIA MANUFACTUR ERA	CALLE HACIEND AS NÚM 2 HACIENDA LOS CAPULINES I GO PUEBLA C.P 72310	RUTH MORAL ES CAZAL	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A		N/A	N/A	N/A



PERS ONA MORA L	CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICI OS BASICOS	CFE SUMINIS TRADOR DE SERVICI OS BASICOS	PREST ADOR DE SERVI CIOS	CDMX	CDMX	CDMX	CDMX	PROVEER ENERGIA ELECTRICA, SERVICIO FUNDAMENTA L, PARA EL DESARROLLO DE UNA NACION.	RIO RODANO NO.14, COLONIA CUAUHTEMOC, ALCALDIA CUAUHTEMOC, CODIGO POSTAL 06500, CIUDAD DE MEXICO, RFC: CSS160330CP7	N/A	595- 229-44- 00	N/A	N/A	N/A	https://www.cfe.mx/Pages/Id e/fault.aspx	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	CANDEL ARIA JACQUE LINE RODRIG UEZ BENITES	CANDEL ARIA JACQUE LINE RODRIG UEZ BENITES	PROV EEDO R.	PUEBLA	PUEBLA A	ROBCC000 2023Y8	PUEB LA	COMERCIO AL POR MAYOR DE ABARROTES, COMERCIO AL POR MENOR EN TIENDAS DE ABARROTES, ULTRAMARITI NIOS, MISCELANEA S,COMERCIO AL POR MENOR DE REFRESCOS, BEBIDAS HIDRATANTES	CALLE 25 A SUR, No. 13708, LA CARMELITA, PUEBLA, C.P 72480	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA MORA L	COMERM EX DEL SUR	COMERM EX DEL SUR S.A. DE C.V	PROV EEDO R	PUEBLA	PUEBLA A	CSU1705 18MW0	PUEB LA	COMERCIO ALPOR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OTROS SERVICIOS Y PARA ACTIVIDADES COMERCIALES COMERCIO ALPOR MAYOR DE OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA OTRAS INDUSTRIAS, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO, COMERCIO ALPOR MENOR EN FERRETERIA Y TLAPALERIAS	CALE 31 SUR, No. 12928 B, HAZIENDA SANTA CLARA, PUEBLA, C.P 72498	MAYRA HILDA PEREZ VAZQU EZ	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A





PERSONA MORAL	DELUXE SERVICIOS DE BANQUETES Y MAS	DELUXE SERVICIO DE BANQUETES Y MAS S.A. DE C.V.	PRESTADOR DE SERVICIOS	PUEBLA	PUEBLA	DSR170710BL1	PUEBLA	SERVICIOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES, ALQUILER DE EQUIPO PARA EL COMERCIO Y LOS SERVICIOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES, COMERCIO AL POR MENOR DE REGALOS, COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS ARTÍCULOS PARA LA DECORACION DE INTERIORES	PRIVADA 129 B PONIENTE N° 2906 HACIENDA SANTA CLARA, PUEBLA, C.P 72498	ELIUNEFIA PAREDES PEREZ	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERSONA FISICA	DANIEL VAZQUEZ LOPEZ	DANIEL VAZQUEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIOS	XALOZTILCO	TLAXCALA	VALDE71011518	TLAXCALA	CONSTRUCCIONES INMUEBLES COMERCIALES INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, OTRO AUTOTRANSPORTE LOCAL DE CARGA GENERAL, SERVICIO DE PREPARACION DE ALIMENTOS, ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y VAJILLAS Y SIMILARES	CALLE REFORMA N° 36, XALOZTILCO, TLAXCALA, C.P 90460	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA FISICA	LUARA TLAPEXC O SERRAN O	LUARA TLAPEXC O SERRAN O	PREST DE SERVI CIOS	LIBRES	PUEBL A	TAS120 126167	PUEB LA	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES	CALLE ANTIGUAS VIAS DEL FERROCARRIL No. 3, LIBRES, PUEBLA, C.P. 73780	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	THANIA CORTES PEREZ	THANIA CORTES PEREZ	PREST DE SERVI CIOS	PUEBLA	PUEBL A	COPT1870 629138	PUEB LA	ALQUILER DE MESAS, SILLAS, VAJILLAS Y SIMILARES, SERVICIO DE PREPARACIO N DE ALIMENTOS PARA OCASIONES ESPECIALES.	AVENIDA 16 SUR, UNIVERSIDADE S, PUEBLA, C.P. 72589	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC IONN FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	ANDRES BONILLA	ANDRES BONILLA	PREST DE SERVI CIOS	EL CARMEN TEQUEXQ UITLA	TLAXC ALA	PEBA600 204FW8	TLAX CALA	CONSTRUCCI ON DDE OBRA DE URBANIZACIO NOTRAS CONSTRUCCI ONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRAS PESADAS	CALLE BENITO JUAREZ No. 40, EL CARMEN TEQUEXQUITL A, TLAXCALA.	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A



PERS ONA FISICA	MARIA BELEM HERRER A DE JESUS	MARIA BELEM HERRER A DE JESUS	PROV EEDO R	EL CARMEN TEQUEXO UITLA	TLAXC ALA	HEJB840 822246	TLAX CALA	PROVEEDORE DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, COMERCIO DE ARTICULOS DE MESELANEA	CARRETERA MEXICO ZACATEPEC Km174, CENTRO, EL CARMEN TEQUEXOUITL A, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ACIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	55453 34736	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	AIDE NERI PEREZ	AIDE NERI PEREZ	PROV EEDO R	NO PALUC AN	PUEBL A	NEPA301 020M65	PUEB LA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI ON, EXCEPT DE MADERA, COMERCIO AL POR MENOR DE EN FERRETERIA Y TLAVALERIA	CALLE ANAHUAC SIN, CENTRO, SANTA MARIA IXTIVUCAN, NOCALUPAN, PUEBLA.	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ACIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA MORA L	MICROS SYSTEMS	MICROS SYSTEMS S.A. DE C.V	PROV EEDO R	CHAUITE MPAN	TLAXC ALA	MIC01080 8924	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA, COMERCIO AL POR MAYOR DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SERVICIOS DE CONSULTORI A EN COMPUTACIO N, COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y MATERIAL ELECTRICO	CALLE FRANCISCO IMADERO 61 ASANTA ANA, CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SERGI O RODRIGUEZ MENDI ETA	246464 5131	N/A		CONST ADIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	24646 45985	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	EDUARD O RIVERA HERNAN DEZ	EDUARD O RIVERA HERNAN DEZ	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	AUME990 4140XA	TLAX CALA	ORGANIZADO R DE CONVENCION ES Y FERIAS COMERCIALE S E INDUSTRIALES , OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CALLE 27 DE JUNIO No. 305, INFONAVIT 15 DE AGOSTO, HUAMANTLA, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A



PERS ONA FISICA	JUAN CARLOS CARCAM ODE LOS SANTOS	JUAN CARLOS CARCAM ODE LOS SANTOS	PROV EEDO R	EL CARMEN TEQUEXQ UITLA	TLAXC ALA	CAS1960 411313	TLAX CALA	SERVICIO DEPREPARAC ION DEALIMIENT S PARA OCASIONES ESPECIALES, COMERCIO DE ALIMENTOS BASICOS CON ALTA DENSIDAD CALORICA	CALLE MORELOS No. 33, EL CARMEN TEQUEXQUITL A, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	24612 12407	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	GRUPO QTLAX	GRUPO QTLAX, SA DE C.V.	PREST ADOR DE SERVI CIOS	CUAPAXT LA	TLAXC ALA	GOT1705 04HJ4	TLAX CALA	COMERCIALIZ ACION DE GASOLINA Y DIESEL EN ESTACIONES DE SERVICIO	CARRETERA 136 MEX-VER Km 159+500, CUAPAXTLA, TL AXCALA, C.P 90560	SALUO RAMIR EZ ZAMOR A	247101 9874	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	https://a.coukps/Rosk6e5	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	FELIX RODRIG UEZ CONZAL ES	FELIX RODRIG UEZ CONZAL ES	PROV EEDO R	HUAMANT LA	TLAXC ALA	ROSE770 123KB2	TLAX CALA	SERVICIO DE REPARACION MECANICA ELECTRICA H QUALATERIA, PINTURA Y MANTENIMIE NTO, COMERCIO DE REFACCIONE S, ACEITES, BATERIAS, ETC	MANZANA 3 No. 68, COL LA ESMERALDA, C P 90500 HUAMANTLA, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	MICHEL ALCANT ARA BRETON	MICHEL ALCANT ARA BRETON	PREST ADOR DE SERVI CIOS	EL CARMEN TEQUEXQ UITLA	TLAXC ALA	AABW930 2117J5	TLAX CALA	PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIA L	CALLE PERLAS DE ORIENTE No. 17, VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITL A, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A



PERS ONA FISICA	MICHEL ANGEL O APARACI O CARRAS CO	MICHEL ANGEL O APARACI O CARRAS CO	PROV EEDO R	TLAXCAL A	TLAXC ALA	AACM690 522U79	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL, OTROS INTERMEDIAR IOS DEL COMERCIO AL POR MENOR, IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS MENOR, IMPRESION DE FORMAS CONTINUAS Y OTROS IMPRESOS, OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTER AS	CARRETERA OCOTLAN No. 19 A. SAN GABRIEL CUAHTLA, TLAXCALA CP. 90117	N/A	241113 2087	factura_elcampo n@hotmail.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
PERS ONA FISICA	OLGA TORRES HERMAN	OLGA TORRES HERMAN DEZ	PROV EEDO R	EL CARMEN TEQUEXQ UITLA	TLAXC ALA	MCT6501 012P7	TLAX CALA	ELABORACIO N DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA, COMERCIO AL POR MENOR DE PAN Y PASTELES	CALLE ZARAGOZA S/N EL CARMEN TEQUEXQUITL A TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	oltor@gmail.com	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	ADOLFO PAUL TENAHU A RAMOS	ADOLFO PAUL TENAHU A RAMOS	PREST ADOR DE SERVI CIOS	SAN PABLO DEL MONTE	TLAXC ALA	TERA841 12ALC3	TLAX CALA	SERVICIO DE INVESTIGACI ON Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADE S PRESTADOS POR EL SECTOR PRIVADO, OTROS MEDIOS DE INFORMACIO N	CALLE ALVARO OBREGON No. 114, SAN SEBASTIAN, SAN PABLO DEL MONTE, TLAXACALA C.P. 90970	N/A	221174 8239	adolfo3_2005@h otmail.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	www.fortmualix.com.mx	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA FISICA	MARTHA BEATRIZ RODRIGU EZ BLANCO	MARTHE BEATRIZ RODRIG UEZ BLANCO	PREST ADOR DE SERVI CIOS	TLAXCAL A	TLAXC ALA	ROBIM30 424NXA	TLAX CALA	GRACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAM ENTE TRAVES DE INTERNET EDICION DE PERIODICOS NO INTEGRADA CON LA IMPRESION, EXCEPTO A TRAVES DE INTERNET	CALLE PROLONGACIO NADOLO LOPEZ MONTES No. 8, TLAYEGAC SAN LUCAS CUAUHTEULP ANTLAXCALA C.P 90110	N/A	246494 8089	belwmayelio@gm il.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	CESAR RENE ARELLAN O CUAPIO	CESAR RENE ARELLAN O CUAPIO	PREST ADOR DE SERVI CIOS	TLAXCAL A	TLAXC ALA	AECG960 712PY9	TLAX CALA	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CALLE EZEQUIEL M GRACIA No.4, EL MIRADOR TLAXCALA, C.P 90100	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	ALINA MILA FERNAN DEZ	ALINA MILA FERNAN DEZ	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	MIFAG008 23519	TLAX CALA	AGUENCIA DE PUBLICIDAD	CALLE JUAREZ SUR No. 205, CENTRO HUAMANTLA, TLAXCALA C.P. 90500	N/A	558475 2387	WMM/EXPRESI ONLIVE	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	expresion_tlaxcala@hotmail. com	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	JOSE ALEJAND RO DIAZ TELLEZ	JOSE ALEJAND RO DIAZ TELLEZ	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	DIT48105 24N3A	TLAX CALA	AGENCIAS DE PUBLICIDAD	CALLE FERNANDO MONTES DE OCA No.3, HUAMANTLA, TLAXCALA, C.P 90508	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA FISCA	PATRICIA A MONTIEL GARCIA	PATRICIA A MONTIEL GARCIA	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	MOSP75 0309WV0	TLAX CALA	EDICION DE REVISTAS Y OTRAS PUBLICACION ES PERIODICAS NO INTEGRADA CON LA IMPRESION, EXCEPTO A TRAVES DE INTERNET. EDICION DE PERIODICOS INTEGRADA CON LA IMPRESION	CALLE VICTORIA NORTE No. 118 A. HUAMANTLA, TLAXCAL	N/A	247472 0707	periodico_el_imp arcial.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	www.elimparcialdelaxcala.c om	24710 74424	N/A	N/A
PERS ONA FISCA	VERIDIAN A MARROQ UEN STEVEN SON	VERIDIAN A MARROQ UEN STEVEN SON	PREST ADOR DE SERVI CIOS	YAHUQUE MEHCAN	TLAXC ALA	MASV860 411U4	TLAX CALA	CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAM ENTE A TRAVES DE INTERNET	AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE No.39, SAN BENITO VALDOLAN TRAFAS DE CAN TLAXCALA	N/A	N/A	matroko27@gmail .com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	lineadecentrase @gmail.com	N/A
PERS ONA FISCA	MA. MARIBEL A SALDAN A MARTINE Z	MA.MARI BEL A SALDAN A MARTINE Z	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	SAMM770 0119ICA	TLAX CALA	SERVICIO DE INVESTIGACI ON DE MERCADOS Y ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA	CALLE IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE No. 627 A. SAN JOSE HUAMANTLA, TLAXCALA.C/P 90905	N/A	N/A	www.lueamantla1a1 0v.lmx	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISCA	DAVID DAN PEREZA RANTE AMADOR	DAVID DAN PEREZA RANTE AMADOR	PREST ADOR DE SERVI CIOS	TOTOLAC	TLAXC ALA	PEAD40 2238F8	TLAX CALA	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CALLE LOS PINOS No. 2, ACXOTLA DEL RIO, TOTOLAC, TLAXCALA, C.P. 90160	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISCA	MARIA SANTOS MARQUE Z	MARIA SANTOS MARQUE Z	PREST ADOR DE SERVI CIOS	ORIENTAL A	PUEBL A	SAMM911 018JW6	PUEB LA	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	CALLE 10 SUR No. 1903, COLONIA CENTRO, ORIENTAL PUEBLA, C/P 75020	N/A	276118 6179	may161091@nol mail.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A

PERS ONA MORA L	MATERIA LES PARA CONSTR UCCION MAFEVA H	MATERIA LES PARA CONSTR UCCION MAFEVA H S.A DE C.V	PROV EEDO R	HUAMANT LA	TLAXC ALA	MC00603 20AN5	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI ON, EXCEPT O DE MADERA, COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERIA Y TIAPALERIA, COMERCIO AL POR MAYOR DE FERTILIZANTE S Y LASQUICIDAS Y SEMILLAS PARA SIEMBRA	CALLE ABASOLO ORIENTE No. 305, COLONIA CENTRO, HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO JERSA HIN DE LA CRUZ SANCH EZ	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	ANGEL HERNAN DEZ MONTES	ANGEL HERNAN DEZ MONTES	PROV EEDO R	HUAMANT LA	TLAXC ALA	HEMA770 802MX5	TLAX CALA	EDICION DE OTROS MATERIALES INTEGRADA CON LA IMPRESION, COMERCIO AL POR MENOR DE AUTOMOVILE S Y CAMIONETAS USADAS Y COMERCIO INTEGRADO DE AUTOMOVILE S Y CAMIONES USADOS Y A LA SCOTIA, VENTA Y CONSIGNACI ON DE AUTOMOVILE S Y CAMIONETAS	CALLE ZARAGOZA PONIENTE No. 102 HUAMANTLA CENTRO, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
PERS ONA FISICA	JOSE JUAN FLORES PENA	JOSE JUAN FLORES PENA	PROV EEDO R	CHIAUTE MAN	TLAXC ALA	FORJ850 302PQ2	TLAX CALA	EDICION DE PERIODICOS INTEGRADA CON LA IMPRESION	PROLONGACIO N PROGRESO SUR EL ALTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN	N/A	246113 9905	ion.flores@gmail com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
PERS ONA FISICA	MARIA LUISA SANCHE Z URRIOLA	MARIA LUISA SANCHE Z URRIOLA	PROV EEDO R	EL CARMEN TEOUEJO UTLA	TLAXC ALA	SAUL600 819K489	TLAX CALA	PURIFICACIO N POR FILTTRACION PASTEURIZAC ION, OSMOISIS, INVERSA, ETC)	CALLE NICOLAS BRAVO No. 7, VILLA DE EL CARMEN TEOUEXQUITL A, TLAXCALA	N/A	243122 4912	3323171005@gmail com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	



PERS ONA FISICA	MARIA ELENA LUCIA MUNOZ RODRIG UEZ	MARIA ELENA LUCIA MUNOZ RODRIG UEZ	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	MURE660 219N19	TLAX CALA	AGENCIA DE REPRESENTA CION DE MEDIOS	AV.JERUSALEN S/N. HUAMANTLA, TLAXCALA	N/A	246159 2954	marlem2010@g mail.com	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	www.facebook.com/profile.php?id=100068591214472	N/A	N/A	N/A
PERS ONA MORA L	RADIO HUAMAN TLA	RADIOS HUAMAN TLA S.A. DE C.V	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	RHU9812 08SW8	TLAX CALA	OTROS SERVICIOS DE GRABACION DEL SONIDO, OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNI CACIONES, PRODUCCION DE VIDEOCLIPS, COMERCIALE S Y OTROS MATERIALES AUDIOVISUAL ES, CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVO M ENTE A TRAVEZ DE INTERNET	CALEJUEZAREZ NORTE No. 203, HUAMANTLA CENTRO, TLAXCALA C.P 90900	N/A	246209 5957	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	https://radiohuamantla.net/	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	MICHEL RAMIREZ PEREZ	MICHEL RAMIREZ PEREZ	PROV EEDOR	CHIAUTE MPAN	TLAXC ALA	RAPM860 4035Y1	TLAX CALA	COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE COMPUTO, OTROS INTERMEDIAR IOS DE COMERCIO AL POR MAYOR, TRANSPORTE DE PASAJEROS DE TAXIS DE SITIO	AVENIDA MANUEL SALDANA SUR No. 57, TEPETTLAPA, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	N/A	552749 3425	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A



PERS ONA FISICA	BRISID A SANCHE Z GONZAL EZ	BRISID A SANCHE Z GONZAL ES	PROV EEDO R	XALOZTO C	TLAXC ALA	SAGB830 6227IG3	TLAX CALA	COMERCIO AL DE POR MENOR ARTICULOS MEDICOS	PLAZA DE LA CONSTITUCION 1-B-COLONIA CENTRO SAN COSME XALOZTOC, XALOZTOC, TLAXCALA	N/A	241418 6099	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A		24112 47450	tiendamedicastile 17@gmail.com	N/A
PERS ONA FISICA	ALEJAND RO VEGA TOTOTZI NTLE	ALEJAND RO VEGA TOTOTZI NTLE	PROV EEDO R	PUEBLA	PUEBL A	VEJA991 207FT1	PUEB LA	COMERCIO AL POR MENOR EN FERRETERIAS Y TLAPALERIAS	CERRADA 129 PONIENTE No. 2904, HACIENDA SANTA CLARA, PUEBLA, PUEBLA, C.P 72498	N/A	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A		N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	ELPIDIO HUERTA SANCHE Z	ELPIDIO HUERTA SANCHE Z	PREST ADOR DE SERVI CIOS	XALOZTO C	TLAXC ALA	HUSE730 3042P8	TLAX CALA	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	NOCHE BUENA No.8, SAN PEDRO TISCOTEPAC, XALOZTOC, TLAXCALA	N/A	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A		N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	JUANA HERNAN DEZ ARENAS	JUANA HERNAN DEZ ARENAS	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	HEAJ700 721820	TLAX CALA	OTRAS REPARACIONES Y MECANICAS ELECTRICAS DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	CALLE JUAREZ SUR No. 504, FOVISSSTE, SANTO LUCAS, HUAMANTLA, TLAXCALA, C.P 90907	N/A	N/A	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A		N/A	N/A	N/A



PERS ONA FISICA	FRANCIS CO JOSUE ORTIZ ROMERO	FRANCIS CO JOSUE ORTIZ ROMERO	PREST ADOR DE SERVI CIOS	HUAMANT LA	TLAXC ALA	CIRF9312 03QD1	TLAX CALA	CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAM ENTE A TRAVES DE INETERNET	CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL No. 205. HUAMANTLA CENTRO, TLAXCALA, C.P 90500	N/A	N/A	N/A	N/A	CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PERS ONA FISICA	FELIPE ALEJAND RO HERNAN DEZ RUIZ	FELIPE ALEJAND RO HERNAN DEZ RUIZ	PROV EEDO R	PUEBLA	PUEBL A	HERF710 205R18	PUEB LA	COMERCIO ALPOR MENOR EN FERRETERIA Y TLAPALERIAS	7 NORTE 32- A.ELSALVADOR 72365,PUEBLA, PUEBLA	N/A	222134 2911	N/A		CONST ANCIA DE SITUAC ION FISCAL	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A